REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

VICE DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile

Genova, data della registrazione del protocollo

Prot. n.

Allegati: -

n. rif. Esclus./Assogg. Comune Bordighera

Class./Fasc. 2020/G13.17.3/1

Oggetto**:** Progetto per il miglioramento della difesa dalle mareggiate della Rotonda-Belvedere di Capo Sant'Ampelio nel Comune di Bordighera.

Proponente: Comune di Bordighera

Valutazione preliminare mediante lista di controllo ex art. 6 comma 9 D. Lgs. n. 152/2006. Esclusione dalle procedure di VIA.

INVIO PEC

Al Comune di Bordighera
Settore Tecnico - Servizio Lavori Pubblici
bordighera@legalmail.it

E p.c. Alle strutture regionali

Ecosistema costiero e acque

Tutela del Paesaggio, Demanio Marittimo e Attività Estrattive

LORO SEDI

Con riferimento alla nota Prot. 5187 del 24/2/2020 del Comune di Bordighera, assunta al protocollo della Regione con PG/2020/72466 il 25/2/2020, con la presente si comunica quanto segue.

La Rotonda-Belvedere, posta sul Capo Sant'Ampelio in adiacenza alla chiesina omonima, è difesa, rispetto all'azione del mare, a ponente dalla spiaggia e dal molo e a levante da barriere naturali costituite da formazioni rocciose sommerse semiaffioranti. Malgrado il comune abbia recentemente demolito e ricostruito la rotonda spostandola di alcuni metri verso monte per proteggerla dal mare, la mareggiata dell'ottobre 2018 ha tuttavia creato alcuni danni alle aree sottostanti il belvedere.

Il progetto pertanto riguarda una modifica di un tratto della radice del molo mediante il rafforzamento con sopraelevazione di 1,5 metri circa per difendere dalle mareggiate l'area sottostante la rotonda-belvedere e i locali presenti.

Gli interventi proposti consistono nella sopraelevazione della sommità del Molo stesso dalla quota esistente di 2,60m, alla quota di 4,00m relativamente ad un tratto di lunghezza di 29 metri circa a partire dalla sua radice utilizzando massi di 3° categoria da 5 a 7 tonnellate, di dimensioni simili a quelle della scogliera esistente, per una larghezza in sommità di 3 metri circa; il piano di posa della nuova struttura sul lato di Levante è costituito dalla scogliera esistente o dal fondo roccioso. E' inoltre previsto un prolungamento della scogliera verso monte per un'estensione di 8 metri, a difesa del porticato, con sommità alla quota di 3,00 m, fondata sul fondo roccioso presunto sotto la spiaggetta esistente. I massi di progetto sono stati stimati in peso complessivo di 784 tonnellate circa.

Stante la documentazione fornita dal proponente (lista di controllo e allegati) e le informazioni di cui sopra, il progetto può essere escluso dai procedimenti di VIA, ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D. Lgs. n. 152/2006.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente
Dott.ssa Paola Carnevale

CARNEVALE
PAOLA
26.03.2020
17:44:12
UTC

PC/fl