# REGIONE LIGURIA

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI**

**VICE DIREZIONE GENERALE AMBIENTE**

**SETTORE: Ecosistema Costiero e Acque**

*Genova, 2 Aprile 2020*

*Prot. n*.

*Allegati:1*

*Classif./Fasc.* 2009/G13.13.1/6-45

Al Comune di Sestri Levante
protocollo@pec.comune.sestri-levante.ge.it

Settore Tutela del Paesaggio, Demanio Marittimo ed Attività Estrattive
c.a. Arch. Artom

Settore Valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile
c.a. Dott.ssa Carnevale

SEDE

**OGGETTO:** Variante al I lotto del progetto degli interventi strutturali volti alla difesa della costa e stabilizzazione degli arenili in Località Renà – Comune di Sestri Levante

In seguito agli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018, che hanno provocato alcuni danni alle strutture nei pressi della spiaggia di Renà a Riva Trigoso, nel mese di agosto 2019, è stato approvato un progetto di sistemazione complessiva dell'area.

Il primo lotto del progetto prevedeva una serie di interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle opere di difesa danneggiate dalla mareggiata, unitamente all'ampliamento della spiaggia tramite un ripascimento strutturale.
Nella zona di levante, a difesa del tratto prospiciente l'area destinata a parcheggio moto, era prevista la realizzazione di una scogliera in massi di III categoria, avente lunghezza di circa 50 m, quota di sommità pari a 3,00 m s.l.m. ed una pendenza 1/1.

Considerato che una nuova mareggiata nei mesi di novembre e dicembre 2019 ha provocato ulteriori danni nei pressi di questo tratto di levante, determinando il crollo della rampa di accesso all'arenile, unitamente al muro che la sosteneva, si è deciso di proporre una sistemazione diversa rispetto a quanto stabilito con il progetto approvato e non ancora realizzato.
Nello specifico, con la variante in oggetto, si propone di realizzare la scogliera con una impronta leggermente diversa da quella prevista originariamente, con una quota della berma a 3, 75 m s.l.m. e pendenza pari a 3/2; la scogliera sarà realizzata in massi di III categoria.

Esaminati gli elaborati progettuali, riteniamo la documentazione sufficiente per poter esprimere un parere favorevole riguardo la fattibilità delle opere in progetto.

Per quanto riguarda gli aspetti ambientali la variante non risulta sostanziale e pertanto confermiamo quanto già espresso con il nostro precedente parere IN/2019/12940 del 24 luglio 2019, che ad ogni buon conto si allega.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Ilaria Fasce)
(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

SASC/sasc