REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

VICE DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

SETTORE: Ecosistema Costiero e Acque

Genova, 13 Luglio 2020

Prot. n. IN/2020/9290

Allegati:

Classif./Fasc. 2009/G13.13.1/6-45

Al Settore Valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile

SEDE

OGGETTO: Interventi strutturali volti alla difesa della costa e stabilizzazione degli arenili in Località Renà – III lotto 1° stralcio - Comune di Sestri Levante

In riferimento alla nota n. IN/2020/8853 del 02/07/2020, con la quale il Settore valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile ha richiesto l'espressione del contributo istruttorio di competenza in merito alla pratica in oggetto, riportiamo quanto segue.

Premessa

Il progetto degli interventi strutturali volti alla difesa della costa e stabilizzazione degli arenili in Località Renà prevedeva, tra l'altro, la realizzazione di un ripascimento complessivo di 45.000 m^3, così suddivisi: 25.000 m^3 nella zona di ponente e 20.000 m^3 nella zona di levante.

Al fine di garantire una maggiore stabilità dell'arenile, senza stravolgere l'assetto attuale della spiaggia, si è deciso di realizzare un ripascimento con granulometria differenziata, posizionando materiale più grossolano per la ricostruzione del profilo sommerso e materiale analogo a quello attualmente presente per quello emerso.
Nello specifico era previsto l'utilizzo di circa 10.000 m^3 di pietrisco (D_{50} pari a 15÷30 mm) nella parte sommersa e di 15.000 m^3 di sabbia medio grossa (D_{50} pari a 0,5÷1,0 mm) in quella emersa, nella parte di ponente dell'arenile, e l'utilizzo di solo pietrisco (20.000 m^3) nella parte di levante (vedi elaborato "Compendio Relazioni" del progetto generale).
Il I lotto di intervento (zona di ponente) è stato approvato con un quantitativo di ripascimento pari a 12.000 m^3, di cui 5.000 m^3 provenienti dalla barra di foce del torrente Petronio e 7.000 m^3 da cava.
Il II lotto (zona di levante), ha previsto un quantitativo pari a 6.000 m^3 di materiale di cava.

In base a quanto sopra, per completare il ripascimento complessivo rimarrebbero da versare ancora 27.000 m^3, così suddivisi: 13.000 m^3 nella parte di ponente, di cui circa 10.000 m^3 di sabbia, e 14.000 m^3 di pietrisco nella parte di levante.

Descrizione del progetto

Il III lotto primo stralcio in esame prevede il completamento del ripascimento con un versamento complessivo di 27.000 m^3 di materiale.
Dalle planimetrie riportate alla pagina 6 ed alla pagina 11 del documento "Lista di controllo" si evince che tutti i quantitativi (ghiaia) saranno posizionati nella zona di levante.

Considerazioni

Per completare il ripascimento, come riportato sopra, rimaneva da versare un quantitativo di materiale pari a 27.000 m^3, così suddivisi: 13.000 m^3 nella parte di ponente, di cui circa 10.000 m^3 di sabbia, e 14.000 m^3 di pietrisco nella parte di levante.

Il progetto di III lotto primo stralcio prevede un versamento di 27.000 m^3 di ghiaia nella zona di levante dell'arenile, in contrasto con le previsioni del progetto complessivo e con le indicazioni dei primi due lotti già approvati.

Riteniamo necessario, pertanto, chiarire questo aspetto, imprescindibile per l'espressione del contributo istruttorio richiesto.

Inoltre si richiede al Comune di fornire uno stato di avanzamento degli interventi finalizzati al ripristino della flora psammofila già approvati nei precedenti lotti.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento ritenuto necessario, porgiamo distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Ilaria Fasce)

FASCE
ILARIA
13.07.2020
09:13:34
UTC

SASC/sasc