REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile

Genova, data della registrazione del protocollo

Prot. n.

Class. G13.17.2.

Fasc. 2015/18

Allegati: --

Ns Rif.: **L-V362_2021**

TRASMESSA via PEC

WIND ALTERNATIVE ENERGY SRL
windalternative@legalmail.it

Oggetto: **L-V362_21. Lista di Controllo ex art. 6 c. 9 D.Lgs. 152/2006** per VARIANTE al progetto autorizzato con Provvedimento 4444 del 20/11/2019 rettificato dal Decreto Dirigenziale 113 del 22/01/2021. Impianto Eolico Naso di Gatto – Monte Negino (SV) (DGR 697/2017)

Proponente: WIND ALTERNATIVE ENERGY SRL

Valutazione preliminare mediante lista di controllo ex art. 6 comma 9 D.Lgs. n. 152/2006. – ***Assoggettamento ex art. 19 D.Lgs. 152/2006.***

E p.c. **ARPAL**
Alla C.a. Ing. Marco Barbieri
arpal@pec.arpal.liguria.it

Alle Strutture regionali

- Settore Politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità
- Settore Ecologia
- Settore Tutela del paesaggio e Demanio marittimo

LORO SEDI

Con riferimento alla richiesta di attivazione del procedimento in oggetto, acquisita con PG/2021/185169 del 24/05/21, della Società WIND ALTERNATIVE ENERGY SRL, è stata valutata la Lista di Controllo proposta ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006.

Il progetto, che prevede riduzione del numero di aerogeneratori da tre a due e nell'aumento della potenza complessiva dall'impianto da 4,8 a 7,4 MW (con due soli aerogeneratori), con l'ottenimento dell'aumento della producibilità di energia elettrica dell'Impianto da 10.308 [MWh] a 23.821 [MWh], corrispondente ad un aumento percentuale della producibilità complessiva pari al 131%, aveva acquisito il parere di compatibilità ambientale con DGR 697/2017.

In merito alle modifiche proposte, è stato osservato quanto segue.

In riferimento al potenziale impatto acustico prodotto dalle nuove dimensioni delle pale restanti, la valutazione presentata non è sufficiente per operare una corretta e completa valutazione previsionale in quanto necessiterebbe dell'individuazione della posizione delle principali sorgenti sonore nella configurazione attuale e in quella futura, completa della posizione dei recettori significativi. In riferimento al calcolo previsionale, si rileva la necessità di chiarire i passaggi effettuati e il metodo effettivamente utilizzato,

dato che l'esecuzione del calcolo semplificato con i dati riportati nello studio, ha reso risultati difformi da quanto calcolato dal tecnico estensore dello studio (utilizzo del valore di 101,4 dBA come Leq misurato alla distanza di circa 1 m, dove peraltro le schede tecniche dei macchinari, allegate alla relazione, riferiscono detto valore di 101,4 dBA a un livello di potenza acustica, che peraltro è la quantità corretta da utilizzare per il calcolo previsionale in approssimazione di sorgente puntuale, ai sensi della norma ISO 9613).

In riferimento ai potenziali impatti sulla biodiversità, è stato osservato che seppur da una prima analisi, la variante proposta, riducendo il numero di torri eoliche da 3 a 2 e mantenendo i siti già approvati, sembra possa costituire un miglioramento progettuale, tuttavia sono presenti alcuni elementi di criticità determinati dal consistente aumento dell'altezza del mozzo (del 50%) e del diametro dell'area spazzata (del 100%), e dal fatto che nel tempo trascorso **dalla redazione delle relazioni di indagine ambientale** valutate nella fase precedente, si sia prodotta una modifica dello stato ambientale dei luoghi di intervento (nello specifico , l'abbattimento di diverse specie di individui arborei, come indicato nella relazione trasmessa).

È pertanto necessario procedere ad un aggiornamento della valutazione degli impatti ambientali, anche alla luce dell'aggiornamento dei dati del monitoraggio delle specie ornitiche e della chirotterofauna e del completamento dei rilevamenti relativi alla stagione primaverile ed estiva del monitoraggio *ante operam* dell'avifauna e per i chirotteri.

Conclusioni

All'esito dell'esame svolto in relazione agli interventi proposti si comunica che per i motivi su esposti tali adeguamenti tecnici necessitano di una rivalutazione degli impatti sulle componenti ambientali relativa alle condizioni aggiornate dell'impianto e dei luoghi e all'esito del monitoraggio *ante operam* completo.

Pertanto il progetto delle modifiche proposte, potendo comportare potenziali impatti ambientali significativi e negativi, deve essere assoggettato a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e si porgono distinti saluti.

La Dirigente
Dott.a Paola Carnevale

Firmato digitalmente da:
PAOLA CARNEVALE
Regione Liguria
Firmato il: 12-07-2021 17:57:18
Certificato valido dal 13-06-2020 al 13-06-2023