COMUNE DI ALASSIO

PROVINCIA DI SAVONA

Lavori di *REALIZZAZIONE DI OPERE A DIFESA NATURALE DEL CENTRO URBANO PROSPICIENTE IL LITORALE PER LA SICUREZZA DELLE VITE UMANE E A SALVAGUARDIA DELLE STRUTTURE, INFRASTRUTTURE E DEI BENI PUBBLICI E PRIVATI ATTRAVERSO LA RICOSTITUZIONE DELLA SPIAGGIA EMERSA CONIUGATA CON MANUTENZIONE STAGIONALE E/O OPERE A MARE DI DIFESA E CONSERVAZIONE DEGLI ARENILI*

Impresa A.Z. S.R.L. UNIPERSONALE con sede in Albenga (SV) Via de Gasperi, 3/5 P. Iva e Cod. 01118610094

Contratto in data 28/09/2020 rep. n. 6525/2020 registrato telematicamente

CUP 84259745B5 CIG E43H20000170002;

VERBALE DI CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI

n. 1

(art. 8, comma 5, del D.M. n. 49/18)

L'anno 2021 il mese di Aprile il giorno 24 in Alassio;

premesso:

Con contratto n. 6525, stipulato in data 28/09/2020 e registrato telematicamente, sono stati affidati all'impresa AZ Unipersonale con sede in Albenga via De Gasperi 3/5 i lavori sopra richiamati per un importo netto pari a 1670.270,35 € comprensivo degli oneri per la sicurezza;

che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune lavorazioni non previste nel contratto e per le quali mancano i relativi prezzi unitari per la loro contabilizzazione;

tra il sottoscritto ing. Franco Ferrando Direttore dei Lavori ed il Sig. Massimo Arimondo legale rappresentante dell'impresa sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari:

Num.Ord.	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità	PREZZO

TARIFFA		di misura	UNITARIO
Nr. 1 20.A15.A10 .010	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. **euro (zero/93)**	metro cubo chilometro (m^3/km)	0,93
Nr. 2 20.A52.A10 .015	Muratura non portante in laterizio, in mattoni comuni estrusi con foratura max 45%. **euro (cinquecentotrentacinque/80)**	m^3	535,80
Nr. 3 20.A66.A10 .010	Massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32.5R per i primi 4 cm di spessore. **euro (venticinque/29)**	m^2	25,29
Nr. 4 20.A74.A30 .020	Sola posa in opera di copertine, mezzanini, guide di balconi o ballatoi, piane a parapetto, soglie di porte a poggiolo, in ardesia, marmo, granito e simili, eseguita con malta cementizia o appositi collanti, compresi gli eventuali ancoraggi, la sigillatura dei giunti, per lastre dello spessore inferiore a cm 3 e della larghezza di oltre 25 cm. **euro (settantasei/05)**	m^2	76,05
Nr. 5 25.A15.A10 .010	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. **euro (uno/45)**	metro cubo chilometro (m^3/km)	1,45
Nr. 6 25.A15.A10 .015	idem c.s. ...del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. **euro (zero/99)**	metro cubo chilometro (m^3/km)	0,99
Nr. 7 25.A15.A10 .020	idem c.s. ...del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. **euro (zero/58)**	metro cubo chilometro (m^3/km)	0,58
Nr. 8 25.A15.G10 .010	Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto per materiali da interno quali tramezze, laterizio, solai in ca, intonachi, piastrelle e simili, codice CER 170904 **euro (trentasette/95)**	m^3	37,95
Nr. 9 25.A20.C07 .010	Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XS3,classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C35/45. RAPP. A/C 0,45		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (centosessantacinque/72)	m³	165,72
Nr. 10 25.A28.A20 .010	Casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per mensole, solette a sbalzo, rampe di scale realizzate con tavole in legname di abete e pino		
	euro (novantasette/33)	m²	97,33
Nr. 11 25.A28.C05 .030	Getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture a sezione ridotta e di particolare difficoltà quali: scale, cornici, falde inclinate, pareti di spessore inferiore a 20 cm.		
	euro (centodiciassette/35)	m³	117,35
Nr. 12 25.A28.F05. 005	Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm		
	euro (due/39)	Kg	2,39
Nr. 13 25.A48.A30 .010	Solo posa in opera di membrane bituminose semplici, autoprotette, rivestite con lamine metalliche e simili, mediante rinvenimento a fiamma, su superfici pianeggianti o con pendenza fino a 30 gradi di inclinazione		
	euro (dodici/18)	m²	12,18
Nr. 14 30.E05.B05. 010	Sola posa in opera di tubo rigido in PVC, per impianti elettrici, posto in opera "a vista" su pareti o soffitti, fissato con opportuni supporti e tasselli, questi compresi, ad interasse di 40 cm circa, compresa la sola posa degli eventuali raccordi (curve, manicotti, raccordi, ecc) escluse eventuali opere murarie ad eccezione della posa in opera dei suddetti tasselli e supporti. Del diametro fino a 32 mm		
	euro (tre/01)	m	3,01
Nr. 15 30.E05.E05. 010	Sola posa in opera di pozzetto per cavidotti in materiali plastici e simili, compreso il puntamento del pozzetto nello scavo con malta cementizia, la sola posa del relativo chiusino e dei necessari raccordi. Delle dimensioni nette interne di circa da 200x200x200 a 300x300x300 mm		
	euro (quindici/30)	cad	15,30
Nr. 16 75.B10.A10 .010	Tubi di polietilene nero, posti in opera in appositi scavi, compresa la fornitura e posa di pezzi speciali, escluso lo scavo ed il successivo reinterro, per tubi ad alta densità PN 16: 32 mm.		
	euro (undici/43)	m	11,43
Nr. 17 75.B10.A20 .010	Sola posa di irrigatori statici, compreso eventuale scavo e reinterro: con sollevamento 10 cm.		
	euro (quattordici/86)	cad	14,86
Nr. 24 PR.A18.A2 5.128	Membrane bitume polimero elastomerica, spessore 4 mm, flessibilità a freddo - 20° ad alto contenuto di poliolefine atattiche, biarmata con in tessuto non tessuto di poliestere e velovetro, per superfici carrabili		
	euro (otto/84)	m²	8,84
Nr. 25 PR.E05.B05 .010	Cavidotto flessibile di PE alta densità autoestinguente, a doppia parete, resistente allo schiacciamento 450 Newton, diametro esterno di: 40 mm.		
	euro (uno/11)	m	1,11
Nr. 26 PR.E05.C05 .015	Pozzetto per cavidotto in resina rinforzata con fibre di vetro, completo di coperchio carrabile e accessori di chiusura a tenuta, delle dimensioni nette interne di circa: 300x300x300 mm.		
	euro (quindici/56)	cad	15,56
Nr. 27	Opere edili Operaio Qualificato		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
RU.M01.A01.030	**euro (trentaquattro/55)**	h	34,55

I suddetti nuovi prezzi sono soggetti allo stesso ribasso d'asta del 5,011% fissato nel contratto originario.

Si dichiara che l'introduzione di tali nuovi prezzi aumenta l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto sopra richiamato.

Si precisa che il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà per il Comune di Alassio solamente dopo l'avvenuta approvazione superiore.

L'APPALTATORE

A.Z. SRL
Il Legale Rappresentante
.....

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SAVONA
Dott. Ing. Franco Ferrando n° 474
.....

Visto:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

COMUNE DI ALASSIO - Ufficio Tecnico

Il Funzionario
Specialista Tecnico
Geom. Luca CORCIULO
.....