COMUNE DI ALASSIO
PROVINCIA DI SAVONA

STIMA ONERI SICUREZZA

OGGETTO: OPERE A DIFESA NATURALE DEL CENTRO URBANO PROSPICIENTE IL LITORALE PER LA SICUREZZA DELLE VITE UMANE E A SALVAGUARDIA DELLE STRUTTURE, INFRASTRUTTURE E DEI BENI PUBBLICI E PRIVATI ATTRAVERSO LA RICOSTITUZIONE DELLA SPIAGGIA EMERSA CONIUGATA CON MANUTENZIONE STAGIONALE E/O OPERE A MARE DI DIFESA E CONSERVAZIONE DEGLI ARENILI VARIANTE IN CORSO D'OPERA

COMMITTENTE: COMUNE DI ALASSIO

Data, 24/04/2021

IL TECNICO

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI IMPERIA
Ingegnere
Ferri
N.592

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 65.A10.A50. 010	Taglio di pavimentazione stradale con segatrice motorizzata. per una profondità sino a cm 5. Pavimentazione esistente della passeggiata per limitare la rottura					14,00		
	SOMMANO m					14,00	9,38	131,32
2 25.A05.A70. 040	Demolizione solai, escluso eventuale puntellamento, inclusa la rimozione dei pavimenti solette piene fino a 20 cm di spessore.		5,50	2,500		13,75		
	SOMMANO m²					13,75	80,78	1'110,73
3 AT.N02.A20. 060	Escavatore oltre 30 t fino a 35 t. per carico materiale costituente rampa e sistemazione dello stesso				16,000	16,00		
	SOMMANO h					16,00	148,12	2'369,92
4 25.A15.A10. 010	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. per trasporto andata e ritorno	2,00	5,00		100,000	1'000,00		
	SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km)					1'000,00	1,45	1'450,00
5 25.A15.A10. 015	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. per trasporto andata e ritorno	2,00	5,00		100,000	1'000,00		
	SOMMANO metro cubo							
	A RIPORTARE					1'000,00		5'061,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'000,00		5'061,97
	chilometro (m³/km)					1'000,00	0,99	990,00
6 65.E10.A10. 020	Strisce continue e/o discontinue colore bianco o giallo della larghezza di cm 12/15 eseguite con: vernice rifrangente		300,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00	1,81	543,00
7 65.E10.B10. 010	Cancellatura di segnaletica esistente sia di vernice spartitraffico, sia di vernice rifrangente che elastoplastica, eseguita mediante: vernice speciale di colore nero a base di ossidi, oleoresinoso o resina fenolica				35,000	35,00		
	SOMMANO m²					35,00	14,79	517,65
8 AT.N02.A30. 050	Pala meccanica gommata oltre 15 t fino a 17 t per preparare pista di cantiere				50,000	50,00		
	SOMMANO h					50,00	106,42	5'321,00
9 RU.M01.A01 .030	Opere edili Operaio Qualificato per smontaggio e montaggio ringhiera	2,00			8,000	16,00		
	moviere per attraversamento passeggiata	2,00			8,000	16,00		
	SOMMANO h					32,00	34,55	1'105,60
10 95.A10.A10. 010	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio.		2000,00			2'000,00		
	SOMMANO m					2'000,00	7,13	14'260,00
11	Segnaletica Cartello generale di							
	A RIPORTARE							27'799,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							27'799,22
95.F10.A10.010	cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m².				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	345,00	345,00
12 95.C10.A10.050	Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo. Per ogni mese di impiego.		3,00			3,00		
	SOMMANO cad					3,00	172,50	517,50
13 95.C10.A20.010	Locale spogliatoio Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in lamiera ziancata coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, di armadietti e panche, compresi oneri di m ... gs. 9/4/2008, n° 81 e s.m.i., delle dimensioni di circa 2,20x4,50x2,40 m circa,valutato per i primi 12 mesi di utilizzo.				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	868,02	868,02
14 cov-1	Controllo della temperatura corporea compresa compilazione di modello dichiarazione firmato dal preposto allo svolgimento dell'attività o del datore di lavoro-da computarsi 1*gg*uomo	3,00			90,000	270,00		
	SOMMANO cadauno					270,00	4,60	1'242,00
15 cov-2	igienizzazione bagno chimico da computarsi 1*gg*uomo	3,00			90,000	270,00		
	SOMMANO cadauno					270,00	2,90	783,00
	A RIPORTARE							31'554,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							31'554,74
16 cov-3	Sanificazione straordinaria bagno chimico da computarsi 2*sett* bagno	1,00			5,000	5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	60,00	300,00
17 cov-4	IGIENIZZAZIONE mediante nebulizzazione di prodotti idonei. Di BARACCHE CANTIERE quali, ad esempio: - Ufficio, spogliatoio, mensa, deposito attrezzi, ecc. da computarsi 1*gg* uomo	3,00			90,000	270,00		
	SOMMANO cadauno					270,00	5,57	1'503,90
18 cov-5	SANIFICAZIONE mediante nebulizzazione di prodotti idonei. Di BARACCHE CANTIERE quali, ad esempio: - Ufficio, spogliatoio, mensa, deposito attrezzi, ecc. da computarsi 1* sett*singola baracca	1,00			9,000	9,00		
	SOMMANO					9,00	90,00	810,00
19 cov-6	IGIENIZZAZIONE MEZZI E MATERIALI in ingresso al cantiere, igienizzazione dopo l'uso di tutti gli attrezzi portatili e manuali di uso comune, nonché di quanto altro di uso promiscuo tra i lavoratori, con l'utilizzo di appositi disinfettanti.	3,00		90,000		270,00		
	SOMMANO da computarsi 1*gg* uomo					270,00	8,60	2'322,00
20 cov-7	SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico denaturato a 70° in dispenser da 500 mi con dosatore da computarsi In (0,2 litri * GG "operaio)							
	A RIPORTARE							36'490,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							36'490,64
		0,20	3,00	90,000		54,00		
	SOMMANO l					54,00	13,00	702,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							37'192,64
	TOTALE euro							37'192,64

Data, 24/04/2020

Il Tecnico