RAFFRONTO PROGETTO - PERIZIA DI VARIANTE 1 **IMPORTI LORDI**

ribasso gara (%) 24,718

n.	ART.	DESCRIZIONE	PROGETTO U.M.	PROGETTO QUANT.	PROGETTO IMPORTI unit.	PROGETTO IMPORTI TOTALE lordo	VARIANTE N. 1 U.M.	VARIANTE N. 1 QUANT.	VARIANTE N. 1 IMPORTI unit.	VARIANTE N. 1 IMPORTI totale lordo
1	85.A10.A30.010	Demolizioni di sovrastrutture di banchina o diga in materiale lapideo, cls semplice o debolmente armato eseguito con mezzi meccanici adeguati, escluso il recupero del materiale da valutarsi a parte, escluso il sommozzatore. eseguite via mare. Per quantitativi non inferiori a 25 m3	mc	3.840,50	€ 254,14	€ 976.024,67	mc	0,00	€ 254,14	€ 0,00
9	NP 1	Demolizioni di sovrastrutture di banchina o diga in materiale lapideo, cls semplice o debolmente armato eseguito con mezzi meccanici adeguati, incluso il recupero del materiale, eseguite via mare o via terra, compresa la posa in opera presso nuove scogliere	mc	0,00	€ 0,00	€ 0,00	mc	3.840,50	€ 254,14	€ 976.024,67
10	NP 2	Smaltimento in discarica, compreso trasporto, del calcestruzzo derivante da demolizioni .	mc	0,00	€ 0,00	€ 0,00	mc	100,00	€ 132,90	€ 13.290,00
11	NP 3	Realizzazione pista in ghiaia 15-25	mc	0,00	€ 0,00	€ 0,00	mc	2.100,00	€ 40,00	€ 84.000,00
12	NP 4	Fornitura e posa in opera ghiaia 15/30 per ripascimento in mare nella fascia limitrofa alla battigia	ton	0,00	€ 0,00	€ 0,00	ton	5.523,98	€ 30,12	€ 166.382,28
2	85.D10.F10.025	Tout-venant Provvista e posa in opera di tout-venant di cava per la formazione di nucleo di scogliera, pesato su autocarro, stazzato su pontone e versato via mare. Per quantitativi non inferiori a 400 mc, escluso il sommozzatore.								
		OM1		1.265,00				1.265,00		
		OM2		3.004,00				3.004,00		
		a dedurre quanto prelevato e posato da pennelli esistenti		0,00				-1.160,50		
			mc	4.269,00	€ 42,68	€ 182.200,92	mc	5.400,00	€ 42,68	€ 230.472,00
3	85.D10.D10.111	Massi naturali Provvista e posa in opera di massi naturali di prima categoria da 51 kg a 1000 kg, pesati su autocarro e posati a mezzo natante. Per quantitativi giornalieri non inferiori a 400 t, posati in ambito portuale protetto.								
		OM1		907,00				1.904,70		
		OM2		1.324,00				2.780,40		
		PIEDE SOMMERSO		0,00				7.468,82		
			t	2.231,00	€ 41,18	€ 91.872,58	t	12.153,92	€ 41,18	€ 500.498,43
4	85.D10.D10.121	Massi naturali Provvista e posa in opera di massi naturali di seconda categoria da 1001 kg a 3000 kg, pesati su autocarro e posati a mezzo natante. Per quantitativi giornalieri non inferiori a 400 t, posati in ambito portuale protetto.								
		OM1		907,00				1.904,70		
		OM2		1.324,00				2.780,40		
				0,00				0,00		
			t	2.231,00	€ 43,33	€ 96.669,23	t	4.685,10	€ 43,33	€ 203.005,38
5	85.D10.D10.131	Massi naturali Provvista e posa in opera di massi naturali di terza categoria da 3001 kg a 7000 kg, pesati su autocarro e posati a mezzo natante. Per quantitativi giornalieri non inferiori a 400 t, posati in ambito portuale protetto.								
		OM1		1.199,00				2.517,90		
		OM2		1.649,50				3.463,95		
		a dedurre quanto prelevato e posato da pennelli esistenti						-5.628,00		
			t	2.848,50	€ 45,86	€ 130.632,21	t	353,85	€ 45,86	€ 16.227,56
6	85.D10.D10.141	Massi naturali Provvista e posa in opera di massi naturali di quarta categoria oltre 7000 kg, pesati su autocarro e posati a mezzo natante. Per quantitativi giornalieri non inferiori a 400 t, posati in ambito portuale protetto.								
		OM1		1.199,00				2.517,90		
		OM2		1.649,50				3.463,95		
			t	2.848,50	€ 48,26	€ 137.468,61	t	5.981,85	€ 48,26	€ 288.684,08
7	15.A10.A24.010	Scavo comune eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso superiore a 5 t, in terre sciolte.								
		Scavo materiale proveniente dal fiume.	mc	49.922,18	€ 5,66	€ 282.559,54	mc	0,00	€ 5,66	€ 0,00
8	15.B10.B10.020	Formazione di rilevato o riempimento eseguito a strati dello spessore medio di 30 cm, con materiale, eseguito con mezzo meccanico, escluse la fornitura dei materiali, la rullatura e l'innaffiatura.								
		Stesa del materiale proveniente dal fiume	mc	49.922,18	€ 6,83	€ 340.968,49	mc	0,00	€ 6,83	€ 0,00
9		Economie da progetto	cad	1,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	cad	1,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
		TOTALE LORDO				€ 2.258.396,25				€ 2.498.584,40
		TOTALE NETTO				€ 1.700.165,87				€ 1.880.984,31
		TOTALE NETTO + SICUREZZA				€ 1.750.165,87				€ 1.930.984,31

L'IMPRESA
Sig. Giuseppe dell'Erba

IL DIRETTORE DEI LAVORI
geom. Juri Montese

IL RUP
ing. Danilo Burastero