aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2021-0086885
del 13/12/2021

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE: Ecosistema Costiero e Acque

Allegati: /

Classif./Fasc. 2021/13.13.1/49-1

OGGETTO: **L039_S700** - Lista di Controllo art. 6 comma 9 D. Lgs. 152/2006. Variante relativa a modifiche varie al "Intervento strutturale a difesa di un tratto della costa di Vado Ligure (SV) - Variante in corso d'opera".

Al Settore Valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile

SEDE

In riferimento alla nota n. 2021-0029108 del 23/11/2021, con la quale il Settore Valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile ha richiesto l'espressione del contributo istruttorio di competenza in merito alla pratica in oggetto, riportiamo quanto segue.

Premessa

Le mareggiate del 2017 e del 2018 hanno causato ingenti danni al litorale del comune di Vado Ligure, in particolare nel tratto di costa compreso fra il pontile Tirreno Power e la spiaggia libera attrezzata. In seguito a questi eventi, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha predisposto il ripascimento delle spiagge colpite mediante il trasferimento di materiale da spiagge adiacenti dello stesso comune e/o apportando materiale da cava. Tuttavia tali interventi manutentivi hanno tamponato solo momentaneamente l'azione erosiva.

Il progetto in esame costituisce una variante in corso d'opera al progetto definitivo per la realizzazione di un intervento strutturale di difesa di un tratto di costa del comune di Vado Ligure. Il progetto è stato sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., che si è conclusa con il Decreto n. 1780 del 10/03/2020 del dirigente del settore VIA della Regione Liguria (esclusione dalla VIA con prescrizioni ambientali). Nel dettaglio, lo scrivente Settore si esprimeva con la nota prot. n. IN/2020/3732 del 27/02/2020, richiedendo che la realizzazione del pennello di chiusura sul lato meridionale della spiaggia venisse condotta prima del ripascimento di 15.000 m^3 e che venisse predisposto un piano di monitoraggio morfo-sedimentologico conforme a quanto previsto dalla d.G.R. n. 1793/2005.

Descrizione del progetto

Il progetto di variante prevede il ripristino parziale delle condizioni del litorale nelle celle 325 fra la foce del Rio Valletta ed i pontili a sud della foce del torrente Segno, ulteriormente insabbiato e la cella 324 nella zona nord, profondamente erosa sia nella parte di spiaggia emersa sia in quella sommersa, ricompresa fra i bagni Colton Bay e il pontile Tirreno Power al fine di ricreare lo stato di fatto alla base del progetto approvato.

Le opere in variante prevedono:

- un prelievo di sabbia di circa 12.000 m^3 da effettuarsi nella cella 325 nell'area ricompresa fra la foce del Rio Valletta e la spiaggia formatasi a sud del pontile Alkion insistendo su una superficie di circa 7.000 m^2 di spiaggia emersa e di circa 3.000 m^2 di spiaggia sommersa. Tale intervento risulta necessario per liberare le pompe di aspirazione dell'impianto antincendio poste alla base del pontile Alkion, ora insabbiate, ed a ripristinare lo sbocco a mare della foce del torrente Segno;

- una maggior fornitura e posa in opera di massi naturali di III categoria per la realizzazione delle secche semi-affioranti, per via dell'abbassamento del fondale di circa 30 cm;
- una minor fornitura e posa in opera di tout venant 50-500 kg per ottenere una maggiore protezione al piede delle secche semi-affioranti;
- un maggiore escavazione del fondale nella zona in radice del pennello alla foce del torrente Segno a causa dell'insabbiamento della zona di intervento a nord della foce del Rio Valletta;
- una sostanziale riduzione dei segnalamenti marittimi da 5 a 1.
- alcuni salpamenti e l'implementazione di materiale lapideo per la riprofilazione della scogliera a sud del pennello di progetto;
- il conferimento a discarica di manufatti in calcestruzzo e calcestruzzo armato emersi sull'attuale scogliera.

Aspetti ambientali

Per quanto riguarda gli aspetti ambientali rileviamo che l'area oggetto di intervento non interessa habitat sensibili e non si ravvisano criticità a carico della qualità delle acque.

Le movimentazioni di sabbia presso le celle 325 e 324, per la tipologia e i quantitativi dell'intervento, sono da intendersi come operazioni di ripristino degli arenili interne alla medesima spiaggia, non ricadendo nell'ambito di applicazione dell'allegato tecnico del D.M 173/2016.

Esito dell'istruttoria tecnica

Prendiamo atto che si tratta di una variante in corso d'opera di natura esclusivamente quantitativa, resa necessaria per una modifica dello stato dei luoghi, a seguito degli eventi meteomarini dei mesi di giugno e luglio che hanno causato l'erosione del litorale.
Esaminati gli elaborati progettuali riteniamo la richiesta di variante assentibile, in quanto necessaria per poter realizzare l'opera di difesa secondo le previsioni del progetto approvato.

Distinti saluti

PER IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Ilaria Fasce)

REGIONE LIGURIA
Firmato digitalmente da: ILARIA FASCE
Regione Liguria
Firmato il: 13-12-2021 13:00:29
Certificato valido dal 16-06-2020 al 16-06-2023

ERSC/ersccc