aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0229015
del 22/03/2022

REGIONE LIGURIA

Settore Tutela del Paesaggio e
Demanio Marittimo

Oggetto: **L048_S165** – Lista di controllo art. 6, comma 9, del D. Lgs. 152/2006 e s.m. e i.
Valutazione preliminare mediante lista di controllo per chiusura e riqualificazione ambientale della cava di marmo rosso Levanto e serpentino denominata la Sfinge sita nel Comune di Deiva Marina (SP).

Al Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile
SEDE

Proponente: Edilscavi s.r.l. – Brugnato (SP).

Contributo istruttorio.

Class. MDM 2021/9.8.1/20

Pratica n. 44.200

Con riferimento alle note di codesto Settore prot. n. 2022-193559 del 07.03.2022 e prot. n. 2022-203908 del 10.03.2022, con le quali è stato richiesto contributo istruttorio si comunica quanto segue.

Le opere previste, in considerazione dello stato attuale del sito, consistono in un diverso abbancamento del materiale di riporto in variante rispetto al piano degli interventi approvato, mediante cinque distinte fasi che sinteticamente possono essere riassunte come segue:

- Prima Fase

  riempimento della fossa esistente con la creazione di un livello unico di collegamento al piazzale, realizzazione di una vasca di sedimentazione e avvio delle opere di rinverdimento dei gradoni posti alle quote più elevate e nella zona perimetrale della cava, al fine di iniziare nell'immediato un efficace mascheramento vegetale;

- Seconda Fase

  creazione di un abbancamento mediante la realizzazione di una berma sino al raggiungimento della quota 142 (quota intermedia) con alla base una scogliera con funzione anti-dilavamento e di due nuove vasche di sedimentazione sul lato occidentale e sul lato orientale del piazzale;

- Terza Fase

  creazione di una seconda berma sino al raggiungimento della quota 152 (quota intermedia) con rinverdimento della sottostante scarpata e del gradone a quota 142;

- Quarta Fase

  prosecuzione della nuova pista che terminerà a quota 172 m con la reazione di due nuove scarpate in terra con rinverdimento della scarpata e del gradone a quota 152;

- Quinta Fase

  completamento degli interventi di rinverdimento con mantenimento della pista per l'esecuzione della manutenzione ordinaria dell'areale.

L'area d'intervento risulta:

- assoggettata al vincolo paesistico-ambientale "specifico" per effetto del D.M. 24.04.1985, vincolo imposto a norma della L. n. 1497/1939, oggi corrispondente all'art. 136 del ridetto Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m. e i., a tutela della Valle Grande – Monte Telegrafo, zona di notevole pregio ambientale, costituita dai quadri e scorci panoramici rappresentati dai caratteristici aspetti delle grandiose scogliere a picco sula mare e dalla macchia mediterranea alternata dalle colture di ulivi e viti;

- assoggettata al vincolo paesistico-ambientale "generico" imposto a norma del D.L. n. 312/1985, convertito con modificazioni nella L. n. 431/1985, oggi corrispondente al ridetto Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m. e i., parte terza, Titolo I, art. 142, comma 1, lett. g), in quanto all'interno di territori coperti da foreste e da boschi;

- classificata dal Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico - approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6/1990 e s.m. – sub assetto insediativo "ANI-MA" – Aree Non Insediate – regime normativo di Mantenimento, disciplinata dall'art. 52 delle relative Norme di Attuazione.

Da un raffronto delle planimetrie e da un esame delle sezioni si rileva l'esecuzione di interventi di scavo che parrebbero risultare superiori ai limiti a suo tempo assentiti.

Si richiede pertanto che l'avente causa proceda, con la massima sollecitudine, ad una verifica di quanto rappresentato e, nel caso, alla presentazione di istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.

Si rileva inoltre che il decreto regionale n° 66 del 19.01.2009 ai fini paesaggistici risulta ormai privo di efficacia e pertanto tutte opere di completamento dovranno essere oggetto di specifica autorizzazione paesaggistica da acquisire in sede di Conferenza di Servizi, procedimento da attivare da parte dello SUAP competente territorialmente.

Fatte salve eventuali ulteriori indicazioni e valutazioni che potranno essere assunte in sede di rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica necessaria per l'esecuzione degli interventi di sistemazione ambientale, in via collaborativa si segnala quanto segue:

- la morfologia di abbancamento finale al fine di adeguarsi all'attuale conformazione del terreno circostante dovrà essere limitata a tre distinte scarpate poste indicativamente tra quota 124 e 142, tra quota 142 e quota 160 e tra quota 160 e quota 172;
- le scogliere dovranno essere realizzate con massi naturali e, come indicato negli elaborati progettuali, con altezza fuori terra non superiore a ml 1,50 e ridotte nel loro sviluppo, integrandole con soluzioni costruttive di ingegneria naturalistica;
- la viabilità dovrà essere limitata alla pista posta a levante (lungo il limite di cava) senza pertanto prevedere attraversamenti lungo le scarpate;
- siano collocate essenze vegetali tali da conferire, ad intervento ultimato, una mitigazione dell'impatto visivo dell'intera opera realizzata e la ricostituzione dell'ambiente boscato;
- le vasche di sedimentazione dovranno essere adeguatamente segnalate e dotate di idonea recinzione di protezione al fine di evitare cadute accidentali.

In conclusione, dall'esame della documentazione posta a disposizione e a prescindere dalle verifiche e dalle indicazioni sopra riportate, non si riscontrano incoerenze con il PTCP; si ritiene che, nel suo insieme e in linea generale, l'intervento proposto, prevedendo il recupero dell'assetto morfologico di un versante interessato da consistenti interventi estrattivi ormai terminati, non costituisca, sotto i profili di competenza di questo Settore, particolari criticità.

Distinti saluti

Il Dirigente
(Ing. Alessandro Croce)

GN/

Firmato digitalmente da: ALESSANDRO CROCE
Regione Liguria
Firmato il: 22-03-2022 12:39:30
Certificato valido dal 22-04-2021 al 22-04-2024