aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-0087004
del 24/01/2023

**REGIONE LIGURIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE**

*Vice direzione generale Sviluppo per la transizione ecologica*
***Settore Ecosistema Costiero e acque***

*Allegati: -*
*Class/fasc:* ***2023/13.17.1/40-3***

*Settore*
*Valutazione Impatto Ambientale*
*e sviluppo sostenibile*
*SEDE*

**Oggetto:** L056_S012 - Lista di Controllo art. 6 comma 9 D. Lgs. 152/2006.
Valutazione preliminare mediante lista di controllo per modifiche da apportare alla linea di produzione "Disperdenti" dello Stabilimento esistente Infineum Italia S.r.l. di Vado Ligure (SV).
Proponente: Infineum Italia S.r.l. – Vado Ligure (SV)
Richiesta contributo istruttorio ai sensi dell'art. 4 comma 4 della DGR n. 107/2018.

Lo stabilimento in oggetto, autorizzato ad oggi con Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Savona con P.D. n.1255 del 11/05/2022, produce additivi e ausiliari prevalentemente destinati all''industria dei lubrificanti e dei combustili. La produzione si articola su 4 linee, ciascuna delle quali produce, mediante lo stesso processo produttivo e la stessa tipologia di reazioni, famiglie di prodotti chimicamente simili che spesso presentano nomi commerciali diversi solo in base al diverso grado di diluizione raggiunto.

Oggetto della lista di controllo è l'ampliamento di una delle 4 linee produttive, la Linea Disperdenti, con la realizzazione di una nuova unità di produzione, indipendente, realizzata riutilizzando una parte di impianti e apparecchiature esistenti dello Stabilimento, oggi non in uso, che verranno adeguati per i nuovi impieghi (verranno aggiunti 2 nuovi serbatoi di stoccaggio rispetto a quelli ad oggi destinati allo stoccaggio sia delle materie prime sia del prodotto finito e una nuova torre di lavaggio).

Nella nuova unità saranno prodotti, mediante reazioni analoghe a quelle ad oggi già impiegate presso il sito, due additivi dei quali uno è già attualmente in produzione e l'altro lo è stato fino a circa 15 anni or sono; le materie prime non varieranno qualitativamente, anche se per alcune varieranno i quantitativi, pur rimanendo entro la capacità produttiva complessiva della linea oggetto di modifica.

Per quanto concerne la matrice acqua in base alla documentazione si evince che:

- è previsto un incremento di consumo di acqua derivante dalla necessità di reintegro del sistema, a circuito chiuso, destinato al raffreddamento e della nuova torre di lavaggio fumi e si legge che *"Tali fabbisogni, esigui, avverranno nel rispetto dei consumi di acqua per uso industriale prelevata dall'acquedotto dichiarati alla capacità produttiva dell'installazione"*
- Circa gli scarichi idrici viene espressamente dichiarato quanto segue:

  <u>*Scarichi idrici*</u>

  *Il progetto non modifica né le modalità di gestione degli effluenti liquidi di Stabilimento né gli scarichi attualmente autorizzati dall'AIA vigente.*

*I reflui provenienti dalla nuova unità in progetto, della stessa tipologia di quelli provenienti dall'unità esistente della Linea Disperdenti, saranno inviati a trattamento nell'impianto di trattamento acque dello Stabilimento, in grado di trattare anche questo eventuale flusso aggiuntivo, nel rispetto di quanto autorizzato dalla vigente AIA*."

L'azienda è, infatti, dotata di proprio impianto di depurazione e i reflui sono, previo trattamento in situ, inviati in pubblica fognatura e al Consorzio Depurazione Acque del Savonese.

**Conclusioni**

Per tutto quanto sopra descritto si ritiene che l'intervento non presenti criticità dal punto di vista della matrice acque per gli aspetti di competenza del nostro settore e non si prevedono impatti negativi significativi rispetto alla situazione attuale.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
(dott.ssa Ilaria Fasce)




Firmato digitalmente da: ILARIA FASCE
Regione Liguria
Firmato il: 23-01-2023 14:08:51
Certificato valido dal 16-06-2020 al 16-06-2023

*SG/ap-sg*