aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-0317976
del 30/03/2023

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E
PROTEZIONE CIVILE

Vice direzione generale Sviluppo per la transizione ecologica

Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile

n. rif. L056_S012
Class./Fasc. 2023/13.17.1/2

Oggetto**:** **L056_S012 - Lista di Controllo** art. 6 comma 9 D. Lgs. 152/2006.
Valutazione preliminare mediante lista di controllo per modifiche da apportare alla linea di produzione "Disperdenti" dello Stabilimento esistente Infineum Italia S.r.l. di Vado Ligure (SV).

Proponente: Infineum Italia S.r.l. – Vado Ligure (SV)

Esito valutazione preliminare mediante lista di controllo ex art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. n. 152/2006.

Alla Infineum Italia srl
direzione.infineum@legalmail.it

E p.c.
All'ARPAL Direzione Scientifica
arpal@pec.arpal.liguria.it

Alle Strutture regionali:

Difesa suolo Savona

Politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità

Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo

Ecosistema costiero e acque

LORO SEDI

Con riferimento all'istanza di valutazione preliminare mediante lista di controllo riferita a quanto in oggetto con la presente si comunica quanto segue.

Lo stabilimento in oggetto è stato sottoposto a verifica/screening n.12 che si è conclusa con esito non assoggettamento a VIA con prescrizioni come risulta dalla DGR n. 417 del 30/4/1999.

Lo stabilimento in oggetto, autorizzato ad oggi con Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Savona con P.D. n.1255 del 11/05/2022, produce additivi e ausiliari prevalentemente destinati all'industria dei lubrificanti e dei combustili. La produzione si articola su 4 linee, ciascuna delle quali produce, mediante lo stesso processo produttivo e la stessa tipologia di reazioni, famiglie di prodotti chimicamente simili che spesso presentano nomi commerciali diversi solo in base al diverso grado di diluizione raggiunto.

Oggetto della lista di controllo è l'ampliamento di una delle 4 linee produttive, la Linea Disperdenti, con la realizzazione di una nuova unità di produzione, indipendente, realizzata riutilizzando una parte di impianti e apparecchiature esistenti dello Stabilimento, oggi non in uso, che verranno adeguati per i nuovi impieghi. Verranno pertanto aggiunti 2 nuovi serbatoi di stoccaggio rispetto a quelli ad oggi destinati allo stoccaggio sia delle materie prime sia del prodotto finito e una nuova torre di lavaggio.

Nella nuova unità saranno prodotti, mediante reazioni analoghe a quelle ad oggi già impiegate presso il sito, due additivi dei quali uno è già attualmente in produzione e l'altro lo è stato fino a circa 15 anni or sono; le materie prime non varieranno qualitativamente, anche se per alcune varieranno i quantitativi, pur rimanendo entro la capacità produttiva complessiva della linea oggetto di modifica.

Per quanto concerne la matrice acqua in base alla documentazione si evince che è previsto un incremento di consumo di acqua derivante dalla necessità di reintegro del sistema, a circuito

chiuso, destinato al raffreddamento e della nuova torre di lavaggio fumi e si legge che “Tali fabbisogni, esigui, avverranno nel rispetto dei consumi di acqua per uso industriale prelevata dall’acquedotto dichiarati alla capacità produttiva dell’installazione”. Circa gli scarichi idrici viene espressamente dichiarato che il progetto non modifica né le modalità di gestione degli effluenti liquidi di Stabilimento né gli scarichi attualmente autorizzati dall’AIA vigente.

Per quanto riguarda la presenza della tombinatura entro la quale scorre un tratto del Rio Tana all’interno dello stabilimento, è stata prodotta la documentazione idraulica nella quale è stato evidenziato che, a fronte di alcune criticità situate a monte della tombinatura, i franchi idraulici restano rispettati sotto gli effetti della portata duecentennale all'interno della tombinatura e che le opere previste dal progetto di espansione dei disperdenti sono sempre al di fuori delle fasce di rispetto del Rio.

Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici gli interventi di adeguamento interessano aree non soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e non si ravvisano incoerenze con il PTCP che classifica la zona come TU-Aree Urbane/tessuti urbani, disciplinati dall’art. 38 delle relative NdA.

Con riferimento a tutto quanto sopra esposto e stante la documentazione fornita dal proponente (lista di controllo e allegati) e quanto dallo stesso dichiarato, nonché sulla base dei contributi istruttori ricevuti (Sett. Ecosistema costiero e acque, Prot-2023-0087004 del 24/1/2023, Sett. Tutela del Paesaggio e Demanio marittimo, Prot-2023-0067196 del 18/1/2023, Sett. Politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità, Prot-2023-0040491 del 12/1/2023, Sett. Difesa suolo Savona, Prot-2023-0083577 del 23/1/2023 e Prot-2023-0306407 del 24/3/2023), la modifica proposta comporta adeguamenti tecnici non sostanziali che non determinano impatti significativi e negativi e non si ritiene, pertanto, necessario assoggettare il progetto alle procedure di VIA previste dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente
Dott.ssa Paola Carnevale

PC/fl

Firmato digitalmente da:
PAOLA CARNEVALE
Regione Liguria
Firmato il: 29-03-2023 16:34:33
Certificato valido dal 13-06-2020 al 13-06-2023