COMUNE DI VENTIMIGLIA

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DI AGGIORNAMENTO E COMPLETAMENTO

del "progetto preliminare Regione Liguria Luglio 2001 per la difesa e ripascimento delle spiagge tra Capo Mortola e Capo Sant'Ampelio

STRALCIO PER IL LITORALE DI VENTIMIGLIA: SPIAGGE DEL CENTRO ABITATO COMPRESE TRA VIA LAMBOGLIA E LA FOCE DEL FIUME ROIA

VARIANTE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' APRILE 2021

LISTA DI CONTROLLO PER LA VALUTAZIONE PRELIMINARE

(Art. 6, Comma 9, D.Lgs. 152/2006)

A	PRIMA STESURA	Aprile 2023

STUDIO SIRITO
Savona

Ing. Roberto Sirito
Geom. Vittorio Sirito

ALLEGATO

Lista di controllo per la valutazione preliminare (art. 6, comma 9, D.Lgs. 152/2006)

1. TITOLO DEL PROGETTO

(Denominazione completa del progetto di modifica/estensione/adeguamento tecnico)

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DI AGGIORNAMENTO E COMPLETAMENTO DEL "PROGETTO PRELIMINARE REGIONE LIGURIA LUGLIO 2001 PER LA DIFESA E RIPASCIMENTO DELLE SPIAGGE TRA CAPO MORTOLA E CAPO SANT'AMPELIO" - STRALCIO PER IL LITORALE DI VENTIMIGLIA: SPIAGGE DEL CENTRO ABITATO COMPRESE TRA VIA LAMBOGLIA E LA FOCE DEL FIUME ROIA (APRILE 2021) - AGGIORNAMENTO APRILE 2023

2. TIPOLOGIA PROGETTUALE

Allegato alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, punto/lettera	*Denominazione della tipologia progettuale*
☐ Allegato II, punto/lettera _	_____
☐ Allegato II-bis, punto/lettera ___	_____
☐ Allegato III, punto/lettera _	_____
☒ Allegato IV, punto/lettera 7/n	*Costruzione di un "pennello" semiaffiorante in massi naturali ad integrazione del sistema di pennelli esistenti e di progetto a protezione dell'erosine costiera*

3. FINALITÀ E MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

(Descrivere le principali finalità e motivazioni alla base della proposta progettuale evidenziando, in particolare, come le modifiche/estensioni/adeguamenti tecnici proposti migliorano il rendimento e le prestazioni ambientali del progetto/opera esistente)

3.1 Premessa

La presente proposta progettuale è relativa ad un aggiornamento del "*Progetto di fattibilita' tecnica ed economica di aggiornamento e completamento del "Progetto preliminare Regione Liguria Luglio 2001 per la difesa e ripascimento delle spiagge tra Capo Mortola e Capo Sant'Ampelio" - Stralcio per il litorale di Ventimiglia: spiagge del centro abitato comprese tra Via Lamboglia e la Foce del Fiume Roia (Aprile 2021)*", già sottoposto al Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA conclusosi con Decreto del Dirigente n. 383 del 26 Gennaio 2022 "No VIA con condizioni ambientali".

Il Comune di Ventimiglia, grazie all'assegnazione di un finanziamento pari ad € 3.321.457,13 con risorse previste dal P.N.R.R., ha deciso di realizzare un primo stralcio funzionale dello "Scenario A" del progetto di fattibilità, prevedendo tutte le opere fisse previste nel progetto di fattibilità (la demolizione delle dighe parallele e del Pennello "A", e la successiva costruzione delle opere fisse "Secca sommersa P" e Pennello "T"), e soltanto parzialmente il ripascimento.

Il progetto di fattibilità Aprile 2021 è stato quindi integrato con le relazioni e gli approfondimenti necessari per il rispetto delle condizioni ambientali elencate nel suddetto Decreto, ed è stato redatto il progetto definitivo Dicembre 2022, approvato con Verbale di Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale di Ventimiglia n. 3 del 26 Gennaio 2023.

In data 8 Gennaio 2023 il Comune di Ventimiglia ha indetto la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità asincrona, tuttora in corso.

In data 28 Gennaio 2023 l'Avv. Enrico Amalberti formulava, a nome e per conto delle Associazioni "Associazione Sportiva Pescatori Dilettanti Roca e Scoglietti de Ventemiglia", "Assoc. Pesca Sportiva La Scogliera", "Assoc. Pescatori Dilettanti Ventimiglia" e "A.S.D. A Lampara", alcune perplessità in merito al progetto, ed in particolare: "*Il progetto, come già detto, prevede in questo tratto di costa la rimozione delle dighe in massi presenti (in planimetria individuate con le lettere "B;C;D") e la realizzazione di un pennello semiaffiorante davanti al Belvedere Resentello, pennello "T", della stessa tipologia di quelli già realizzati più a Levante del tratto di costa indicato ed un ripascimento che, da quanto si può osservare sulla planimetria di progetto, a causa dei limitati fondi del finanziamento ottenuto dal Comune di Ventimiglia, non raggiunge la linea di riva ottimale di riferimento prevista dal progetto preliminare, realizzando di fatto un ripascimento parziale*.

Tale previsione progettuale renderà di certo la spiaggia in esame esposta e vulnerabile all'azione del mare in quanto le mareggiate di una certa intensità potranno raggiungere il muro del lungomare e pertanto renderà impossibile il ricovero in sicurezza delle imbarcazioni dei circoli presenti oltre che ad esporre a grossi pericoli i 2 stabilimenti presenti nell'area", e la richiesta "….*di rappresentare agli uffici in sede di Conferenza dei Servizi la problematica esposta e le soluzioni da noi proposte, in modo che possa essere valutata dagli uffici competenti a tutela della pubblica incolumità ed in rispetto dell'art. 113 Cost., artt. 2-8 C.E.D.U., e delle norme citate …..".*

Le soluzioni proposte dalle Associazioni riguardano una maggiore difesa del tratto di costa compreso tra Via Trento e Trieste a Levante ed il Belvedere Resentello a Ponente, dove sono ubicate le imbarcazioni delle Associazioni, a seguito della demolizione prevista in progetto delle dighe parallele antistanti, e la realizzazione soltanto parziale del ripascimento previsto nel progetto di fattibilità.

Le soluzioni ipotizzate vengono riportate di seguito:

- "*SOLUZIONE A: Previsione di un pennello intermedio tra il Pennello "S" ed il Pennello "T", (posti a distanza di 415 m circa), in continuità con i pennelli già realizzati che risultano ad interasse di 250 m circa. Tale pennello potrebbe creare un'area riparata a tergo, come riscontrabile in quelli già realizzati e ridurre l'oscillazione delle spiagge adiacenti aumentando così la difesa del litorale. Per la realizzazione del pennello potranno essere utilizzati parte dei massi salpati con la demolizione delle dighe, operando con mezzi terrestri non essendo necessario alcun trasporto degli stessi essendo già disponibili in sito. Dal progetto infatti risulta un esubero sufficiente di massi tra quelli salpati dalla demolizione delle dighe e quelli occorrenti per la costruzione della secca sommersa "P";*
- *SOLUZIONE B: Proposta, in subordine a quella precedente, di realizzare la secca sommersa di progetto "P" non nella ubicazione prevista in progetto ma nella cella 36 compresa tra i pennelli "S e T", al fine di ottenere una barriera soffolta che manterrebbe la propria funzione di Reef e nel contempo porrebbe in sicurezza l'area interessata attraverso l'azione di attenuazione della potenza cinetica delle onde. Tale soluzione non avrebbe alcun impatto economico sul progetto poiché l'opera è già prevista e computata nello stesso, anzi apporterebbe delle economie poiché si eviterebbe il trasporto dei massi salpati che rimarrebbero nell'area di prelievo a seguito del salpamento delle dighe. Si evidenzia che le attività nautiche e di balneazione non potranno interferire con l'attività di Surf che potrà ovviamente svolgersi esclusivamente con mare mosso, al contrario delle prime due*".

3.2 Le opere previste in variante al progetto di fattibilità Aprile 2021

Analizzando le due proposte delle Associazioni Pescatori, la *Soluzione B* risulta irrealizzabile perché il PUAD del Comune prevede il tratto di costa compreso tra Via Lamboglia e Via alla Spiaggia, un po' defilata dal centro cittadino e dalla Foce del Fiume Roia, quale zona dedicata al surf (la costruzione della Secca sommersa di progetto "P" costituirà anche uno spot per tale attività).

La *Soluzione A* risulta invece accoglibile perché quanto proposto dalla Associazioni è in linea con l'impostazione progettuale. E' comunque importante sottolineare che i fondi del P.N.R.R., che il Comune di Ventimiglia ha ricevuto per realizzare il primo stralcio del progetto, non permettono di completare il ripascimento previsto, e pertanto la spiaggia occupata dalle concessioni sopra menzionate risulterebbe meno protetta rispetto ad eventi meteomarini particolarmente intensi.

Si allega pertanto la **Tavola grafica N° 7b** "Planimetria di progetto" (Aggiornamento Aprile 2023), che annulla e sostituisce la Tavola N° 7 del progetto di fattibilità Aprile 2021, sulla quale è visibile il nuovo Pennello semiaffiornate "T1" intermedio tra il Pennello esistente "S" e quello di progetto "T".

Il nuovo pennello avrà le stesse caratteristiche dei Pennelli già realizzati nei precedenti lotti (Pennelli "Q", "R" ed "S") e del Pennello di progetto "T".

4. LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO

(Descrivere l'inquadramento territoriale del progetto in area vasta ed a livello locale, anche attraverso l'ausilio di cartografie/immagini (vedi allegati) evidenziando, in particolare, l'uso attuale e le destinazioni d'uso del suolo, la presenza di aree sensibili dal punto di vista ambientale (vedi Tabella 8))

Il litorale di Ventimiglia appartiene all'unità fisiografica Regione Liguria compresa tra il Confine con la Francia e Capo Sant'Ampelio e, nel suo ambito, al paraggio che si estende dal Porto di Ventimiglia a Capo Sant'Ampelio.
Le celle litorali interessate dal progetto di fattibilità Aprile 2021 sono le celle N° 18-19-20-21 e 36, mentre la cella litorale interessata dalla Variante Aprile 2023 è la parte di Levante della cella N° 36.
La spiaggia interessata dall'Aggiornamento progettuale è in parte libera ed in parte utilizzata da concessionari (società di pesca sportiva e dilettantistica e stabilimenti balneari), e non contiene aree sensibili dal punto di vista ambientale.

5. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

(Descrivere le principali caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali del progetto (indicare se il progetto/opera è soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs.105/2015).
Descrivere le attività in fase di cantiere (aree temporaneamente impegnate; tipologia di attività/lavorazioni; obblighi in materia di gestione delle terre e rocce da scavo; risorse utilizzate, rifiuti, emissioni/scarichi in termini quali-quantitativi, cronoprogramma).

Descrivere la fase di esercizio (aree definitivamente impegnate; risorse utilizzate, rifiuti, emissioni/scarichi in termini quali-quantitativi).
Per entrambe le fasi (cantiere, esercizio) indicare le tecnologie e le modalità realizzative/soluzioni progettuali finalizzate a minimizzare le eventuali interferenze con le aree sensibili indicate in Tabella 8).

Come già descritto al precedente Paragrafo 3.2, l'opera prevista in variante riguarda la costruzione del Pennello "T1" visibile sulla Tavola 7b allegata. Il pennello verrà costruito con il salpamento delle scogliere esistenti. Il nuovo pennello avrà le stesse caratteristiche dei Pennelli già realizzati nei precedenti lotti (Pennelli "Q", "R" ed "S") e del Pennello di progetto "T": la sommità, posta a quota -0,20 s.l.m.m. ha lunghezza 65 m e larghezza 20 m, le scarpate del pennello hanno pendenza 1/3, ad eccezione della parete di monte che avrà pendenza 1/1. Il pennello, a fine ripascimento, risulterà immorsato nella spiaggia emersa per una lunghezza pari a circa 22 m. La testata di monte è ubicata ad una distanza di 55 m circa dal muro del lungomare.

La costruzione del pennello avverrà principalmente da mare con il mezzo marittimo utilizzato per il salpamento delle dighe parallele. La parte verso terra verrà realizzata con mezzi terrestri.

6. ITER AUTORIZZATIVO DEL PROGETTO/OPERA ESISTENTE

Procedure	*Autorità competente/ Atto / Data*
☒ Verifica di assoggettabilità a VIA	Regione Liguria – Dipartimento Ambiente e Protezione Civile – Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile - Decreto del Dirigente n. 383 del 26 Gennaio 2022.
☐ VIA	_____
☐ Autorizzazione all'esercizio	_____
Altre autorizzazioni ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____	 ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____

7. ITER AUTORIZZATIVO DEL PROGETTO PROPOSTO

(Fatti salvi gli eventuali adempimenti in materia di VIA ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, da espletare in base agli esiti della valutazione preliminare, il progetto dovrà acquisire le seguenti autorizzazioni:)

Procedure	*Autorità competente*
☐ Autorizzazione all'esercizio	_____
Altre autorizzazioni ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____	 ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____

8. AREE SENSIBILI E/O VINCOLATE

Indicare se il progetto ricade totalmente/parzialmente o non ricade neppure parzialmente all'interno delle zone/aree di seguito riportate[1]:	*SI*	*NO*	*Breve descrizione[2]*
1. Zone umide, zone riparie, foci dei fiumi	☒	☐	Nella zona di intervento sono presenti le foci del Fiume e del Rio San Secondo (o Resentello)
2. Zone costiere e ambiente marino	☒	☐	
3. Zone montuose e forestali	☐	☒	

Indicare se il progetto ricade totalmente/parzialmente o non ricade neppure parzialmente all'interno delle zone/aree di seguito riportate[1]:	*SI*	*NO*	*Breve descrizione[2]*
4. Riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale (L. 394/1991), zone classificate o protette dalla normativa comunitaria (siti della Rete Natura 2000, direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE)	☒	☐	Si rimanda ai Fascicoli del progetto definitivo 11 (Studio preliminare ambientale) e 12 (Relazione paesaggistica) ed alla Relazione Avifaunistica allegata al progetto definitivo
5. Zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si possa verificare, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione comunitaria	☐	☒	
6. Zone a forte densità demografica	☒	☐	L'intervento interessa le spiagge del centro cittadino
7. Zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica	☒	☐	Si rimanda ai Fascicoli del progetto definitivo 11 (Studio preliminare ambientale) e 12 (Relazione paesaggistica) ed alla Relazione Avifaunistica allegata al progetto definitivo
8. Territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (art. 21 D.Lgs. 228/2001)	☐	☒	
9. Siti contaminati (Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/2006)	☐	☒	
10. Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)	☐	☒	
11. Aree a rischio individuate nei Piani per l'Assetto Idrogeologico e nei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni	☒	☐	Le zone prossime alle foci del Fiume Roia e del Rio San Secondo (Resentello) rientrano nelle fasce di inondabilità "A", "B-Ambito B0" e "C"
12. Zona sismica (in base alla classificazione sismica del territorio regionale ai sensi delle OPCM 3274/2003 e 3519/2006)[3]	☒	☐	Zona sismica 3
13. Aree soggette ad altri vincoli/fasce di rispetto/servitù (aereoportuali, ferroviarie, stradali, infrastrutture energetiche, idriche, comunicazioni, ecc.)	☐	☒	

[1] Per le zone/aree riportate ai punti da 1 a 7, la definizione, i dati di riferimento e le relative fonti sono riportati nell' Allegato al D.M. n. 52 del 30.3.2015, punto 4.3.

[2] Specificare la denominazione della zona/area e la distanza dall'area di progetto, nel caso di risposta affermativa (ricade totalmente/parzialmente); nel caso di risposta negativa (non ricade neppure parzialmente) fornire comunque una breve descrizione ed indicare se è localizzata in un raggio di 15 km dall'area di progetto

9. INTERFERENZE DEL PROGETTO CON IL CONTESTO AMBIENTALE E TERRITORIALE

Domande	*Si/No/?* *Breve descrizione*	*Sono previsti potenziali effetti ambientali significativi?* *Si/No/? – Perché?*
1. La costruzione, l'esercizio o la dismissione del progetto comporteranno azioni che modificheranno fisicamente l'ambiente interessato (topografia, uso del suolo, corpi idrici, ecc.)?	☒ Si ☐ No ☐ ☒ *Descrizione:* il progetto comporterà una trasformazione del litorale: l'eliminazione delle barriere soffolte permetterà il ripristino dell'alimentazione naturale delle spiagge da parte del Fiume Roia.	☒ Si Si ☐ No *Perché:* l'opera prevista in progetto fa parte di una progettazione generale di risanamento ambientale del litorale.

Domande	*Si/No/?* *Breve descrizione*	*Sono previsti potenziali effetti ambientali significativi?* *Si/No/? – Perché?*
2. La costruzione o l'esercizio del progetto comporteranno l'utilizzo di risorse naturali come territorio, acqua, materiali o energia, con particolare riferimento a quelle non rinnovabili o scarsamente disponibili?	☐ Si ☒ No *Descrizione:*	☐ Si ☒ No *Perché:*
3. Il progetto comporterà l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto, la movimentazione o la produzione di sostanze o materiali che potrebbero essere nocivi per la salute umana o per l'ambiente, o che possono destare preoccupazioni sui rischi, reali o percepiti, per la salute umana?	☐ Si ☒ No *Descrizione:*	☐ Si ☒ No *Perché:*
4. Il progetto comporterà la produzione di rifiuti solidi durante la costruzione, l'esercizio o la dismissione?	☐ Si ☒ No *Descrizione:*	☐ Si ☒ No *Perché:*
5. Il progetto genererà emissioni di inquinanti, sostanze pericolose, tossiche, nocive nell'atmosfera?	☒ Si ☐ No *Descrizione:* le emissioni nell'atmosfera riguarderanno quelle dei mezzi d'opera impiegati durante la realizzazione dell'opera (pontone, autocarri, escavatore, pala meccanica)	☐ Si ☒ No *Perché:* per la limitata durata delle lavorazioni
6. Il progetto genererà rumori, vibrazioni, radiazioni elettromagnetiche, emissioni luminose o termiche?	☒ Si ☐ No *Descrizione:* i mezzi d'opera impiegati durante la realizzazione dell'opera (pontone, autocarri, escavatore, pala meccanica) potranno generare rumori	☐ Si ☒ No *Perché:* i lavori vengono svolti in un contesto urbano, che già presenta alti livelli di rumore
7. Il progetto comporterà rischi di contaminazione del terreno o dell'acqua a causa di rilasci di inquinanti sul suolo o in acque superficiali, acque sotterranee, acque costiere o in mare?	☐ Si ☒ No *Descrizione:*	☐ Si ☒ No *Perché:*
8. Durante la costruzione o l'esercizio del progetto sono prevedibili rischi di incidenti che potrebbero interessare la salute umana o l'ambiente?	☐ Si ☒ No *Descrizione:* esistono solo rischi connessi alle attività di cantiere che saranno valutati con il PSC ed il POS	□Si ☒ No *Perché:*
9. Sulla base delle informazioni della Tabella 8 o di altre informazioni pertinenti, nell'area di progetto o in aree limitrofe ci sono zone protette da normativa internazionale, nazionale o locale per il loro valore ecologico, paesaggistico, storico-culturale od altro che potrebbero essere interessate dalla realizzazione del progetto?	☐ Si ☒ No *Descrizione:*	☐ Si ☒ No *Perché:*

Domande	*Si/No/?* *Breve descrizione*		*Sono previsti potenziali effetti ambientali significativi?* *Si/No/? – Perché?*	
10. Nell'area di progetto o in aree limitrofe ci sono altre zone/aree sensibili dal punto di vista ecologico, non incluse nella Tabella 8 quali ad esempio aree utilizzate da specie di fauna o di flora protette, importanti o sensibili per la riproduzione, nidificazione, alimentazione, sosta, svernamento, migrazione, che potrebbero essere interessate dalla realizzazione del progetto?	☒ Si	☐ No	☐ Si	☒ No
	Descrizione: all'esterno dell'area di intervento, ma nelle immediate vicinanze, è presente la ZSC IT1315720 "Fiume Roia"		*Perché:* sono previste misure di mitigazione finalizzate alla tutela delle specie ornitiche di interesse conservazionistico presente nelle aree di intervento, da adottarsi durante l'esecuzione dei lavori, riportate sulla Relazione Avifaunistica a cura del Agr. Dott. Fabiano Sartirana, allegata alla progettazione definitiva	
11. Nell'area di progetto o in aree limitrofe sono presenti corpi idrici superficiali e/o sotterranei che potrebbero essere interessati dalla realizzazione del progetto?	☒ Si	☐ No	☐ Si	☒ No
	Descrizione: sono presenti la Foce del Fiume Roia e del Rio San Secondo (Resentello)		*Perché:*	
12. Nell'area di progetto o in aree limitrofe sono presenti vie di trasporto suscettibili di elevati livelli di traffico o che causano problemi ambientali, che potrebbero essere interessate dalla realizzazione del progetto?	☒ Si	☐ No	☐ Si	☒ No
	Descrizione: a monte delle spiagge sono presenti le strade del centro cittadino molto trafficate, che interferiscono solo marginalmente con l'intervento in oggetto		*Perché:*	
13. Il progetto è localizzato in un'area ad elevata intervisibilità e/o in aree ad elevata fruizione pubblica?	☒ Si	☐ No	☐ Si	☒ No
	Descrizione: il lavoro viene svolto sulle spiagge del centro cittadino, che in determinati periodo dell'anno sono molto frequentate. Le aree interessate dai lavori verranno chiuse al pubblico per la durata degli stessi. I lavori verranno sospesi nella stagione estiva		*Perché:*	
14. Il progetto è localizzato in un'area ancora non urbanizzata dove vi sarà perdita di suolo non antropizzato?	☐ Si	☒ No	☐ Si	☒ No
	Descrizione:		*Perché:*	
15. Nell'area di progetto o in aree limitrofe ci sono piani/programmi approvati inerenti l'uso del suolo che potrebbero essere interessati dalla realizzazione del progetto?	☐ Si	☒ No	☐ Si	☒ No
	Descrizione:		*Perché:*	
16. Sulla base delle informazioni della Tabella 8 o di altre informazioni pertinenti, nell'area di progetto o in aree limitrofe ci sono zone densamente abitate o antropizzate che potrebbero essere interessate dalla realizzazione del progetto?	☐ Si	☒ No	☐ Si	☒ No
	Descrizione:		*Perché:*	

Domande	*Si/No/?* *Breve descrizione*		*Sono previsti potenziali effetti ambientali significativi?* *Si/No/? – Perché?*	
17. Nell'area di progetto o in aree limitrofe sono presenti ricettori sensibili (es. ospedali, scuole, luoghi di culto, strutture collettive, ricreative, ecc.) che potrebbero essere interessate dalla realizzazione del progetto?	☐ Si	☒ No	☐ Si	☒ No
	Descrizione:		*Perché:*	
18. Nell'area di progetto o in aree limitrofe sono presenti risorse importanti, di elevata qualità e/o con scarsa disponibilità (es. acque superficiali e sotterranee, aree boscate, aree agricole, zone di pesca, turistiche, estrattive, ecc.) che potrebbero essere interessate dalla realizzazione del progetto?	☒ Si	☐ No	☐ Si	☒ No
	Descrizione: il lavoro viene svolto sulle spiagge del centro cittadino, che in determinati periodo dell'anno sono molto frequentate da turisti. Le aree interessate dai lavori verranno chiuse al pubblico per la durata degli stessi. I lavori verranno sospesi nella stagione estiva		*Perché:*	
19. Sulla base delle informazioni della Tabella 8 o di altre informazioni pertinenti, nell'area di progetto o in aree limitrofe sono presenti zone che sono già soggette a inquinamento o danno ambientale, quali ad esempio zone dove gli standard ambientali previsti dalla legge sono superati, che potrebbero essere interessate dalla realizzazione del progetto?	☐ Si	☒ No	☐ Si	☒ No
	Descrizione:		*Perché:*	
20. Sulla base delle informazioni della Tabella 8 o di altre informazioni pertinenti, il progetto è ubicato in una zona soggetta a terremoti, subsidenza, frane, erosioni, inondazioni o condizioni climatiche estreme o avverse quali ad esempio inversione termiche, nebbie, forti venti, che potrebbero comportare problematiche ambientali connesse al progetto?	☐ Si	☒ No	☐ Si	☒ No
	Descrizione: l'area è soggetta a mareggiate di Libeccio e Scirocco, ad alle alluvioni del Roia e del San Secondo (Resentello), ma in caso di caso di eventi estremi non si rilevano problematiche ambientali connesse al progetto		*Perché:*	
21. Le eventuali interferenze del progetto identificate nella presente Tabella e nella Tabella 8 sono suscettibili di determinare effetti cumulativi con altri progetti/attività esistenti o approvati?	☐ Si	☒ No	☐ Si	☒ No
	Descrizione:		*Perché:*	
22. Le eventuali interferenze del progetto identificate nella presente Tabella e nella Tabella 8 sono suscettibili di determinare effetti di natura transfrontaliera?	☐ Si	☒ No	☐ Si	☒ No

10. ALLEGATI

(Completare la tabella riportando l'elenco degli allegati alla lista di controllo. Tra gli allegati devono essere inclusi,

obbligatoriamente, elaborati cartografici redatti a scala adeguata, nei quali siano chiaramente rappresentate le caratteristiche del progetto e del contesto ambientale e territoriale interessato, con specifico riferimento alla Tabella 8. Gli allegati dovranno essere forniti in formato digitale (.pdf) e il nome del file dovrà riportare il numero dell'allegato e una o più parole chiave della denominazione (es. ALL1_localizzazione_progetto.pdf))

N.	*Denominazione*	*Scala*	*Nome file*
1	Tav. 7b – Planimetria di progetto – Variante (Aprile 2023)	1:2.000	VE-Tav07b (plan prog-Variante).pdf