aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-0350504
del 20/04/2023

CITTÀ di VENTIMIGLIA

Provincia di Imperia

AREA TECNICA

Ventimiglia 20.04.2023

Alla REGIONE LIGURIA

Ufficio Procedimenti VIA
via.certificata@cert.regione.liguria.it

Ufficio Ecosistema marino e costiero
protocollo@pec.regione.liguria.it

OGGETTO: PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DI AGGIORNAMENTO E COMPLETAMENTO DEL "PROGETTO PRELIMINARE REGIONE LIGURIA LUGLIO 2001PER LA DIFESA E RIPASCIMENTO DELLE SPIAGGE TRA CAPO MORTOLA E CAPO SANT'AMPELIO STRALCIO PER IL LITORALE DI VENTIMIGLIA: SPIAGGE DEL CENTRO ABITATO COMPRESE TRA VIA LAMBOGLIA E LA FOCE DEL FIUME ROIA - VARIANTE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' APRILE 2021

Con la presente si trasmette la proposta progettuale relativa ad un aggiornamento del "*Progetto di fattibilità tecnica ed economica di aggiornamento e completamento del "Progetto preliminare Regione Liguria Luglio 2001 per la difesa e ripascimento delle spiagge tra Capo Mortola e Capo Sant'Ampelio" - Stralcio per il litorale di Ventimiglia: spiagge del centro abitato comprese tra Via Lamboglia e la Foce del Fiume Roia (Aprile 2021)*", già sottoposto al Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA conclusosi con Decreto del Dirigente n. 383 del 26 Gennaio 2022 "No VIA con condizioni ambientali".

Il Comune di Ventimiglia, grazie all'assegnazione di un finanziamento pari ad € 3.321.457,13 con risorse previste dal P.N.R.R., ha deciso di realizzare un primo stralcio funzionale dello "Scenario A" del progetto di fattibilità, prevedendo tutte le opere fisse previste nel progetto di fattibilità (la demolizione delle dighe parallele e del Pennello "A", e la successiva costruzione delle opere fisse "Secca sommersa P" e Pennello "T"), e soltanto parzialmente il ripascimento.

Il progetto di fattibilità Aprile 2021 è stato quindi integrato con le relazioni e gli approfondimenti necessari per il rispetto delle condizioni ambientali elencate nel suddetto Decreto, ed è stato redatto il progetto definitivo Dicembre 2022, approvato con Verbale di Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale di Ventimiglia n. 3 del 26 Gennaio 2023.

In data 8 Gennaio 2023 il Comune di Ventimiglia ha indetto la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità asincrona, tuttora in corso.

In data 28 Gennaio 2023 l'Avv. Enrico Amalberti formulava, a nome e per conto delle Associazioni "Associazione Sportiva Pescatori Dilettanti Roca e Scoglietti de Ventemiglia", "Assoc. Pesca Sportiva La Scogliera", "Assoc. Pescatori Dilettanti Ventimiglia" e "A.S.D. A Lampara", alcune perplessità in merito al progetto, ed in particolare: "*Il progetto, come già detto, prevede in*

questo tratto di costa la rimozione delle dighe in massi presenti (in planimetria individuate con le lettere "B;C;D") e la realizzazione di un pennello semiaffiorante davanti al Belvedere Resentello, pennello "T", della stessa tipologia di quelli già realizzati più a Levante del tratto di costa indicato ed un ripascimento che, da quanto si può osservare sulla planimetria di progetto, a causa dei limitati fondi del finanziamento ottenuto dal Comune di Ventimiglia, non raggiunge la linea di riva ottimale di riferimento prevista dal progetto preliminare, realizzando di fatto un ripascimento parziale.
Tale previsione progettuale renderà di certo la spiaggia in esame esposta e vulnerabile all'azione del mare in quanto le mareggiate di una certa intensità potranno raggiungere il muro del lungomare e pertanto renderà impossibile il ricovero in sicurezza delle imbarcazioni dei circoli presenti oltre che ad esporre a grossi pericoli i 2 stabilimenti presenti nell'area", e la richiesta "….*di rappresentare agli uffici in sede di Conferenza dei Servizi la problematica esposta e le soluzioni da noi proposte, in modo che possa essere valutata dagli uffici competenti a tutela della pubblica incolumità ed in rispetto dell'art. 113 Cost., artt. 2-8 C.E.D.U., e delle norme citate …..".*

La presente istanza mira a modificare il progetto di fattibilità Aprile 2021 per poi accoglierlo nel progetto definitivo all'interno della conferenza dei servizi che risulta sospesa a seguito della proposta di tale variante che nella sostanza consiste nella Previsione di un pennello intermedio tra il Pennello "S" ed il Pennello "T", (posti a distanza di 415 m circa), in continuità con i pennelli già realizzati che risultano ad interasse di 250 m circa.

Tale pennello potrebbe creare un'area riparata a tergo, come riscontrabile in quelli già realizzati e ridurre l'oscillazione delle spiagge adiacenti aumentando così la difesa del litorale. Per la realizzazione del pennello potranno essere utilizzati parte dei massi salpati con la demolizione delle dighe, operando con mezzi terrestri non essendo necessario alcun trasporto degli stessi essendo già disponibili in sito.

Dal progetto infatti risulta un esubero sufficiente di massi tra quelli salpati dalla demolizione delle dighe e quelli occorrenti per la costruzione della secca sommersa "P".

Unitamente alla presente si allega la lista di controllo per la valutazione preliminare (art. 6, comma 9, d.lgs. 152/2006) e la **Tavola grafica N° 7b** "Planimetria di progetto" (Aggiornamento Aprile 2023), che annulla e sostituisce la Tavola N° 7 del progetto di fattibilità Aprile 2021, sulla quale è visibile il nuovo Pennello semiaffiornate "T1" intermedio tra il Pennello esistente "S" e quello di progetto "T".

Fiduciosi dell'accoglimento della presente istanza si porgono cordiali saluti

Il Dirigente
(Ing. Stefano Sciandra)