aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-0402314
del 25/05/2023

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
VICE DIREZIONE GENERALE SVILUPPO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile

*Classificazione 2021/13.17.1/**79***

Allegati: --

Ns Rif.: ***L061_S850***

Invio: PEC

Al Sindaco del Comune di VENTIMIGLIA
comune.alassio@legalmail.it

E p.c.

ARPAL
Alla C.a. Ing. Marco Barbieri
arpal@pec.arpal.liguria.it

REGIONE LIGURIA
Settore Ecosistema costiero e Acque

Oggetto**:** **Lista di Controllo ex art. 6 coma 9 D.Lgs. 152/2006** per VARIANTE PFTE: Difesa e ripascimento litorale Mortola-Capo S.Ampelio – Stralcio Litorale Ventimiglia (DD 383/2022)

Proponente: **COMUNE DI VENTIMIGLIA**

Valutazione preliminare mediante lista di controllo ex art. 6 comma 9 D.Lgs. n. 152/2006. - ***Esclusione dalle procedure di VIA.***

Con riferimento alla nota n. 15077 del 20/04/2023, acquisita con Prot-2023-0350504 del 20/04/2023, del Comune di Ventimiglia, è stata valutata la Lista di Controllo proposta ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006, relativa alla modifica del progetto di difesa e ripascimento del litorale Capo Mortola-Capo S.Ampelio, oggetto del DD 383/2022 di esclusione da VIA con condizioni ambientali, riguardo al litorale di Ventimiglia.

A seguito di osservazioni ricevute nel corso della Conferenza di Servizi attivata dal comune di Ventimiglia, relative al fatto che la prevista rimozione delle dighe in massi presenti (B;C;D nella planimetria a corredo dell'istanza) e la realizzazione di un pennello semiaffiorante davanti al Belvedere Resentello, (pennello "T", della stessa tipologia di quelli già realizzati più a Levante del tratto di costa indicato) ed un ripascimento che, a causa dei limitati fondi del finanziamento ottenuto dal Comune di Ventimiglia, non raggiunge la linea di riva ottimale di riferimento prevista dal progetto preliminare, realizzando di fatto un ripascimento parziale, il Comune ha presentato una proposta di variante del progetto di Fattibilità del 2021, che consiste nella Previsione di un pennello intermedio tra il Pennello "S" ed il Pennello "T", (posti a distanza di 415 m circa), in continuità con i pennelli già realizzati che risultano ad interasse di 250 m circa.

Tale pennello potrebbe creare un'area riparata a tergo, come riscontrabile in quelli già realizzati e ridurre l'oscillazione delle spiagge adiacenti aumentando così la difesa del litorale. Per la realizzazione del pennello potranno essere utilizzati parte dei massi salpati con la demolizione delle dighe, operando con mezzi terrestri non essendo necessario alcun trasporto degli stessi essendo già disponibili in sito.

Sulla base della documentazione fornita dal proponente (lista di controllo e allegati) e dei contributi istruttori ricevuti, si è definito che la modifica proposta non determini impatti ambientali significativi negativi, ferme restando condizioni ambientali previste dal DD 383/2022.

Si ritiene, pertanto, **non necessario assoggettare il progetto alle procedure di VIA**.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e si porgono distinti saluti.

La Dirigente
Dott.a Paola Carnevale

Firmato digitalmente da: PAOLA CARNEVALE
Regione Liguria
Firmato il: 24-05-2023 17:55:37
Certificato valido dal 13-06-2020 al 13-06-2023

Settore VIA e Sviluppo Sostenibile - Via D'Annunzio 111 - 16121
Pec: via.certificata@cert.regione.liguria.it
R.P.: Dott.a Geol. Natalia Grifoglio tel. 0105485294 e-mail: natalia.grifoglio@regione.liguria.it