COMUNE DI COGOLETO

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER IL POTENZIONAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELLE SPIAGGE COMUNALI

AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO GENNAIO 2017

PARTE SECONDA: PROGETTO

SEZIONI DELLA SPIAGGIA E DEL FONDALE DALLA SEZ 15 ALLA SEZ 18

Spiagge di Levante:

- 5° cella litorale fra i pennelli "Savina" e "Scandolaro"

COMPUTO VOLUMI DI RIPASCIMENTO

TAVOLA N. **13c**

data: Aprile 2023

scala: 1:200

A	PRIMA STESURA	Aprile 2023
B		
C		
D		

STUDIO SIRITO
Savona

ing. Roberto Sirito
geom. Vittorio Sirito

VOLUME DI RIPASCIMENTO DAL 2° PENNELLO "PROVISORIO" AL 4° PENNELLO "LO SCOGLIO"

Tratto	area sez A	area sez B	distanza	Volume
	A	B	D	(A+B)/2XD=
	mq	mq	m	mc
2° CELLA LITORALE: DAL 2° PENNELLO "PROVVISORIO" AL 3° PENNELLO "PASSO DEL DIAVOLO"				
dal 2° Pennello "Provvisorio" a sez 1	67.5	67.5	11.93	805.3
da sez 1 a sez 2	67.5	47.2	24.55	1 407.9
da sez 2 a sez 3	47.2	57.1	72.80	3 796.5
da sez 3 a sez 4	57.1	50.5	66.57	3 581.5
da sez 4 a sez 5	50.5	40.0	76.15	3 445.8
da sez 5 a 3° Pennello "Passo del Diavolo"	40.0	34.5	17.16	638.8
Sommano:				13 675.8
3° CELLA LITORALE: DAL 3° PENNELLO "PASSO DEL DIAVOLO" AL 4° PENNELLO "LO SCOGLIO"				
dal 3° Pennello "Passo del Diavolo" a sez 6	34.5	28.9	15.17	480.9
da sez 6 sez 7	28.9	31.3	71.71	2 158.5
da sez 7 sez 8	31.3	35.7	46.41	1 554.7
da sez 8 a sez 9	35.7	37.2	65.69	2 394.4
da sez 9 a sez 10	37.2	48.7	78.05	3 352.2
da sez 10 al 4° Pennello "Lo Scoglio"	48.7	73.8	23.13	1 416.1
Sommano:				11 356.9

VOLUME DI RIPASCIMENTO DAL 4° PENNELLO "LO SCOGLIO" AL 5° PENNELLO "SCANDOLARO"

Tratto	area sez A	area sez B	distanza	Volume
	A	B	D	(A+B)/2XD=
	mq	mq	m	mc
4° CELLA LITORALE: DAL 4° PENNELLO "LO SCOGLIO" AL 5° PENNELLO "SAVINA"				
dal 4° Pennello "Lo Scoglio" a sez 11	73.8	98.8	17.65	1 522.8
da sez 11 a sez 12	98.8	77.3	60.76	5 349.9
da sez 12 a sez 13	77.3	66.4	70.36	5 055.4
da sez 13 a sez 14	66.4	100.2	81.92	6 823.9
da sez 14 al 5° Pennello "Savina"	100.2	83.5	16.73	1 536.7
Sommano:				20 288.6
5° CELLA LITORALE: DAL 5° PENNELLO "SAVINA" AL 6° PENNELLO "SCANDOLARO"				
dal 5° Pennello "Savina" a sez 15	83.5	66.8	14.57	1 094.9
da sez 15 sez 16	66.8	53.0	39.26	2 351.7
da sez 16 sez 17	53.0	45.5	56.96	2 805.3
da sez 17 a sez 18	45.5	56.0	48.06	2 439.0
da sez 18 al 6° Pennello "Scandolaro"	56.0	56.0	16.44	920.6
Sommano:				9 611.6

VOLUME DI RIPASCIMENTO - RIEPILOGO

CELLA LITORALE	Volume (mc)
2° CELLA LITORALE: DAL 2° PENNELLO "PROVVISORIO" AL 3° PENNELLO "PASSO DEL DIAVOLO"	13 675.8
3° CELLA LITORALE: DAL 3° PENNELLO "PASSO DEL DIAVOLO" AL 4° PENNELLO "LO SCOGLIO"	11 356.9
4° CELLA LITORALE: DAL 4° PENNELLO "LO SCOGLIO" AL 5° PENNELLO "SAVINA"	20 288.6
5° CELLA LITORALE: DAL 5° PENNELLO "SAVINA" AL 6° PENNELLO "SCANDOLARO"	9 611.6
TOTALE:	54 932.9
Dispensione del 20%:	10 987
TOTALE VOLUME DI RIPASCIMENTO	**65 919.5**









