arpal.ARPAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0019049.05-07-2023.h.09:41

Preg.mi

- Regione Liguria
  protocollo@pec.regione.liguria.it
- Settore valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile
  PEC: via.certificata@cert.regione.liguria.it
- C.A. Dir.Resp. Dottsssa Paola Carnevale
  mail: via@regione.liguria.it
- ca Dott. L. Iacopi
  e mail luca.iacopi@regione.liguria.it

OGGETTO: Contributo Arpal n rif L065-V390 - Valutazione preliminare tramite "liste di controllo" per variante nuovo depuratore area centrale genovese (DAC).
Proponente: IREN S.p.A.
Richiesta contributo istruttorio ai sensi dell'art 4 comma 4 della DGR n 107/2018

In riferimento alla vostra nota Prot-2023-0643395 del 9/06/2023, assunta in ARPAL con prot. nr 16468 del 2023, relativa al procedimento in oggetto, si trasmette per le tematiche ambientali prese in esame quanto di seguito riportato.

La modifica proposta prevede un aumento della portata in uscita dai camini. Per la parte che potrebbe riguardare gli odori, cioè su un'eventuale modifica dell'impatto olfattivo, non si è in grado di esprimere valutazioni in quanto l'impatto stesso non è stato trattato in maniera specifica nella relazione presentata, revisionando così lo studio precedente.

Dalla documentazione esaminata (Allegato 1.pdf e Relazione Rete drenaggi.pdf) si evince che, diversamente da quanto progettato inizialmente, le acque bianche di dilavamento dell'area pavimentata intorno al depuratore e delle coperture dei manufatti, non troveranno recapito nella rete bianca comunale, ma verranno scaricate nella canalizzazione esistente (ex scarico 6 dell'insediamento ex ILVA e attuale Società per Cornigliano), con recapito finale in sponda destra del Torrente Polcevera, in prossimità della Roggia Rolla.

Verrà installato, altresì, un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia (di cui non vengono forniti i dettagli dimensionali) che tratterà i primi 5 millimetri di acqua di dilavamento (su 10000 mq di piazzali, 50 mc di acqua trattata). In tal senso si osserva che l'impianto oggetto del PAUR non è individuabile tra le attività di cui all'articolo 7 soggette alla predisposizione del "Piano di prevenzione e di gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio" del RR 4/2009. L'applicazione di un impianto di depurazione è individuabile come una tutela ambientale suppletiva.

Direzione Scientifica UO PST
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it
st@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it

Member of CISQ Federation
RINA CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 45001

Le modifiche allo scarico nel rio Roncallo (scarico utilizzato in caso di eccedenza, 2 Qm, di acque bianche sulla rete fognaria adducente al trattamento), non comportano cambiamenti del sistema depurativo, ma solamente una modifica impiantistica del manufatto. Questa modifica favorisce l'aumento della capacità di deflusso della tubazione, in grado, a parità di diametro, di scaricare, in condizioni emergenziali di by pass, l'intera portata convogliata al depuratore.

Si resta disponibili ad ogni eventuale richiesta e confronto.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Responsabile
U.O. Pianificazione Strategica
(Ing. Marco Barbieri)

Firmato digitalmente da
MARCO BARBIERI
CN = MARCO BARBIERI
O = ARPAL
C = IT

Estensore Provvedimento: M.Montalbano, M.Madero, L.Bisio

Direzione Scientifica UO PST
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it
pst@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it

C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001