aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-0089866
del 25/01/2024

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE DI AREA
SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO,
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile

Allegati:

n. rif. L077_S806
Class./Fasc. 2021/13.17.1.0.0/27

Oggetto: **Lista di controllo** per la valutazione preliminare ex art. 6 C. 9 D.Lgs. 152/2006 – Seconda variante in corso d'opera interventi di riqualificazione e difesa del litorale e dell'abitato di Chiavari nel tratto compreso fra punta delle Grazie e il porto turistico – primo stralcio.

Proponente: Comune di Chiavari – Settore 4 Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

Richiesta contributo istruttorio

Alle strutture regionali:

Ecosistema costiero e acque

Tutela del paesaggio e demanio marittimo

LORO SEDI

Con nota assunta al prot. Prot-2024-0064284 del 18/1/2024 il Comune di Chiavari – Settore 4 Ufficio tecnico Lavori Pubblici ha presentato istanza di Valutazione preliminare ai sensi dell'art 6 comma 9 del Dlgs 152/2006 attraverso Lista di Controllo per l'intervento in oggetto.

Il progetto preliminare degli interventi di riqualificazione e difesa del litorale e dell'abitato di Chiavari nel tratto compreso fra Punta delle Grazie e il porto turistico è stato oggetto della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA n. S806, conclusasi con non assoggettamento a VIA con prescrizioni, come risulta dal DD n. 4713 del 30/7/2021.

In particolare, dalla documentazione presentata si desume che durante il monitoraggio iniziato alla fine della realizzazione della prima cella, delimitata dai pennelli n.ri 1 e 2, è stata subito evidente la grande mobilità del materiale da ripascimento da ponente verso levante che, anche con mareggiate non significative, ha determinato un'importante erosione alla base del pennello P2 e un accumulo di materiale fin quasi a superare la quota di coronamento del pennello P1. Inoltre, le forti mareggiate che si sono susseguite fra ottobre e novembre 2023 hanno determinato la perdita cospicua di materiale dalla cella C1 che ha oltrepassato il coronamento del pennello P1, ingombrando la foce del T. Rupinaro, e ne ha superato la testata.

Pertanto, con la seconda variante in corso d'opera, il Comune propone di estendere la previsione di una scogliera soffolta dissipativa, con quota di coronamento a -2,00 m s.l.m., come già prevista e valutata per la cella n.3, alle altre celle di intervento n.ri 1 e 2, uniformando globalmente il progetto. Ciò determina anche la necessità di introdurre uno stralcio funzionale della cella n. 3 che prevede la realizzazione della sola scogliera soffolta, non essedo possibile completarla per insufficiente capienza del quadro economico. Con questa variante si incrementa il quantitativo di massi di cava (+ 2,6%) bilanciato dalla riduzione del materiale proveniente da cava. La soluzione proposta per le celle C1 e C2 permette l'incremento della sicurezza del lungomare e la riduzione del fabbisogno di manutenzione delle opere di ripascimento.

Si inserisce il riassunto tabellare fornito dal proponente riferito agli step successivi del progetto e alle variazioni previste del materiale da utilizzare:

Materiale	Progetto definitivo approvato in conferenza dei servizi 4 celle: cella C1: no soffolta cella C2: soffolta a -6 m celle C3 e C4: soffolta a -2 m	Progetto Esecutivo 3 celle: cella C1: no soffolta cella C2: soffolta a -6 m cella C3 a -2 m	Perizia di variante n.1 3 celle: cella C1: no soffolta cella C2: soffolta a -3,5 m cella C3: soffolta a -2 m	Perizia di variante n.2 3 celle: celle C1, C2 e C3: soffolta a -2 m cella C3: stralcio funzionale
Tot. materiale di ripascimento da escavo (in ton)	285280	185494	241303	198474
Tot. materiale di ripascimento da cava (in ton)	197420	108476	108493	82817
Tot. massi da salpare (in ton)	204506	154681	154681	84988
Tot. massi da cava (in ton)	169532	58383	87023	173929

La documentazione è disponibile su https://servizi.regione.liguria.it/page/welcome/VIA tra le pratiche in corso; si chiede un riscontro in relazione a eventuali impatti ambientali o aspetti significativi per i comparti di competenza (ecosistema costiero, paesaggio).

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente
Dott.ssa Paola Carnevale



Firmato digitalmente da:
PAOLA CARNEVALE
Regione Liguria
Firmato il: 24-01-2024 18:09:18
Certificato valido dal 06-06-2023 al 06-06-2026

PC/fl