aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-0387124
del 12/04/2024

# REGIONE LIGURIA

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO

***Settore Difesa del Suolo Genova***

Classif./Fasc.: 2023/13.12.4.0.0/63

Allegati:

Settore Valutazione Impatto Ambientale

E p.c.

Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale

U.O. Assetto del Territorio

**OGGETTO:** GCS003085: S959 - L082_S959 – Valutazione Lista di Controllo ex art. 6 commi 9 e 9-bis del D. Lgs. 152/2006 relativa al progetto: “Opere di adeguamento idraulico del rio Fulle in corrispondenza del tratto tombinato sottopassante via San Quirico”. Località San Quirico (GE).

Contributo istruttorio.

In riscontro alla nota Prot-2024-0337535 del 28/03/2024, con cui è stata avviata Valutazione Lista di Controllo ex art. 6 commi 9 e 9-bis del D. Lgs. 152/2006 relativa al progetto: “Opere di adeguamento idraulico del rio Fulle in corrispondenza del tratto tombinato sottopassante via San Quirico”, in Comune di Genova, si trasmette il contributo istruttorio per quanto concerne gli aspetti di Difesa del Suolo.

Il rio Fulle è un corso d’acqua, classificato come secondo livello ai sensi del R.R. 3/2011, affluente del T. Polcevera: il rio presenta una grave insufficienza sotto il profilo idraulico, già per eventi di piena con tempo di ritorno cinquantennale, manifestatasi recentemente durante l’alluvione del 2014 quando si verificò anche il crollo di una porzione di soletta, in fregio ad un edificio.

Il progetto del rio Fulle prevede, al fine della sistemazione idraulica del corso d’acqua, nel tratto a cielo aperto di monte l’abbassamento del fondo alveo, con il contestuale rifacimento dei muri di sponda e la plateazione del fondo, la posa di due briglie a pettine per il contenimento del trasporto del materiale solido e flottante, la realizzazione di una nuova tombinatura, sotto via San Quirico, con lo spostamento del tracciato attuale che scorre in fregio ad un edificio di civile abitazione per poi sottopassare un altro fabbricato commerciale, l’abbassamento del fondo nel tratto terminale con la regolarizzazione delle sezioni.

Relativamente al progetto preliminare di sistemazione idraulica con decreto del Direttore Generale n.94/2018, assunto in qualità di delegato dell’Autorità di Bacino Distretto Appennino Settentrionale, è stato espresso parere favorevole di compatibilità ai sensi dell’art. 17 c. 2 del Piano di Bacino, con la prescrizione di innalzare i parapetti al fine di contenere i livelli idrici.

La soluzione proposta differisce dal suddetto progetto preliminare per il diverso posizionamento della tombinatura e dal fatto che non viene più intercettata la Roggia dei Molini.

Dalla documentazione prodotta emerge che la soluzione proposta, condizionata fortemente dalla forte urbanizzazione dell’area, consegue il franco idraulico di norma, salvo un breve tratto ove risulta ridotto, traguardando un considerevole miglioramento dello stato attuale che vede le aree limitrofe al rio mappate in fascia A nel Piano di Bacino del T. Polcevera.

Per quanto sopra, e per quanto di competenza, anche la attuale soluzione, risulta assentibile sotto il profilo autorizzativo, conseguendo la mitigazione del rischio nelle aree limitrofe del rio Fulle, attualmente soggette a rischio di inondazione.

Si ricorda che in fase approvativa va verificata la necessità dell’eventuale aggiornamento del parere dell’Autorità di Bacino sopra richiamato, alla luce del PGRA approvato.
Distinti saluti.

LA DIRIGENTE
(Dott. Ing. Cinzia Rossi)

Firmato digitalmente da: CINZIA ROSSI
Regione Liguria
Firmato il: 12-04-2024 14:43:58
Certificato valido dal 11-06-2023 al 11-06-2026

RSS/ZZN
\\regione.liguria.it\cartografia\DifesaSuolo\DSGE\Conferenze_Servizi\2023\Genova\rio Fulle\GCS003085 contrist.docx

Settore Difesa del Suolo Genova
Via D’Annunzio 111 - 16121 Genova - Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it
Referente: ing.Marina Ozzano Tel. 010 5488386 e-mail: marina.ozzano@regione.liguria.it