REGIONE LIGURIA

COMUNE DI SANREMO

PROVINCIA DI IMPERIA



FINANZA PROGETTO

ex. art. 183 comma 15 e ss.CODICE DEGLI APPALTI

Concessione per la realizzazione e gestione del parco pubblico urbano, dell'area a parcheggio, dell'area di sosta e sistemazione di opere di difesa a mare (scogliera), nel Comune di Sanremo in località Pian di Poma.

AREA DI SOSTA

- art. 185 D.lgs 285 del 1992 (Nuovo Codice della Strada)
- art. 24 L.R. 32 del 2014

PROGETTO ESECUTIVO

PROMOTORE

O.I.T. S.r.l.
Corso Re Umberto n. 1
10121 Torino (TO)

PROFESSIONISTA MANDATARIA

Dott. Ing. Stefania Benzo
Viale Cagna n. 31 bis
12078 Ormea (CN)
P.I. 03524030040 - C.F. BNZ SFN 74A56 F351J
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo A2411
e-mail:ufficio.studiogb@gmail.com
pec:benzo.stefania@ingpec.eu
tel. 0174 392281 - cell. 347 4413698

PROGETTAZIONE SPECIALISTICA

Dott. Arch. Cristina Catto
Via Dei Giardini n. 3/11
18012 Bordighera (IM)
P.I. 01597060084 - C.F. CTT CST 83P69 I138X
Ordine degli Architetti della Provincia di Imperia N. A601
e-mail:cristinacatto@hotmail.it
pec:cristina.catto@archwordpec.it
cell. 335 7374572

PROGETTAZIONE SPECIALISTICA

Geol. Vittorio Vezzaro
Via Cavour n.30
17051 Andora (SV)
P. IVA/CF 00986040095
Ordine dei Geologi della Liguria n° 222
e-mail:stingeo@libero.it
tel. 0182 684363

PROGETTAZIONE SPECIALISTICA

Dott. Ing. Enrico Ingenito
Via Regina Margherita n.46
18012 Bordighera (IM)
P.I. 01157630086 - C.F. NGN NRC 69M20 I138O
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia 557
e-mail:e.ingenito@libero.it
pec:enrico.ingenito@ingpec.eu
tel. 0184 261497 - cell. 348 4114045

GIOVANE PROFESSIONISTA

Dott. Ing. Marta Foschini

REVISIONE	DATA EMISSIONE	DESCRIZIONE	MOTIVAZIONE
00	16-01-2024	PRIMA_EMISSIONE	VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 2

TAVOLA

P.E.-R-18

TITOLO ELABORATO

AGGIORNAMENTO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE IN CORSO D'OPERA

SCALA

-

IDENTIFICATIVO FILE:

NOTE: LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DEL SEGUENTE ELABORATO E' VIETATA A TERMINE DI LEGGE.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
	LAVORI A MISURA								
	AREA DI SOSTA (SpCat 1)								
	CANTIERE (Cat 1)								
1 95.A10.A10. 010	Montaggio smontaggio recinzione pannelli grigliati Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio. Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio. Cat 1 - CANTIERE Perimetro area di cantiere					615,000	615,00		
	SOMMANO...	m					615,00	7,13	4´384,95
2 95.A10.A10. 010	Montaggio smontaggio recinzione pannelli grigliati Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio. Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio. Cat 1 - CANTIERE Perimetro area di cantiere					30,000	30,00		
	SOMMANO...	m					30,00	7,13	213,90
3 PR.E37.A05. 010	Quadro elettrico di cantiere tipo ASC a 12 prese CEE 17 Quadro elettrico di cantiere a norma di legge tipo ASC costituito da armadio a due ante in materiale plastico IP65, interruttori di protezione e sgancio e prese CEE17 : con 12 prese CEE 17 Quadro elettrico di cantiere a norma di legge tipo ASC costituito da armadio a due ante in materiale plastico IP65, interruttori di protezione e sgancio e prese CEE17 : con 12 prese CEE 17 Cat 1 - CANTIERE					1,000	1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	1´020,86	1´020,86
4 15.A10.A10. 010	Scotico. Scotico eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. Scotico eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. Cat 1 - CANTIERE Formazione piano lavoro cantiere			3186,00			3´186,00		
	SOMMANO...	m²					3´186,00	2,55	8´124,30
5 15.A10.A10. 010	Scotico. Scotico eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. Scotico eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. Cat 1 - CANTIERE lavorazione non eseguita: Formazione piano lavoro cantiere			-3186,00			-3´186,00		
	SI DETRAGGONO...	m²					-3´186,00	2,55	-8´124,30
6	Scavo comune in rocce sciolte per quantitativi > 500 mc								
	A R I P O R T A R E								5´619,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								5´619,71
15.A10.A28. 010	Scavo comune con mezzi meccanici del peso superiore a 5 t., per lavori di sbancamento a progetto per un quantitativo complessivo oltre mc 500. in rocce sciolte Scavo comune con mezzi meccanici del peso superiore a 5 t., per lavori di sbancamento a progetto per un quantitativo complessivo oltre mc 500. in rocce sciolte Cat 1 - CANTIERE			5550,50		0,450	2´497,73		
	SOMMANO...	m³					2´497,73	5,66	14´137,15
7 15.A10.A28. 010	Scavo comune in rocce sciolte per quantitativi > 500 mc Scavo comune con mezzi meccanici del peso superiore a 5 t., per lavori di sbancamento a progetto per un quantitativo complessivo oltre mc 500. in rocce sciolte Scavo comune con mezzi meccanici del peso superiore a 5 t., per lavori di sbancamento a progetto per un quantitativo complessivo oltre mc 500. in rocce sciolte Cat 1 - CANTIERE Lavorazione non eseguita		-1,00	5550,50		0,450	-2´497,73		
	SI DETRAGGONO...	m³					-2´497,73	5,66	-14´137,15
8 15.A10.A28. 010	Scavo comune in rocce sciolte per quantitativi > 500 mc Scavo comune con mezzi meccanici del peso superiore a 5 t., per lavori di sbancamento a progetto per un quantitativo complessivo oltre mc 500. in rocce sciolte Scavo comune con mezzi meccanici del peso superiore a 5 t., per lavori di sbancamento a progetto per un quantitativo complessivo oltre mc 500. in rocce sciolte Cat 1 - CANTIERE (lung.=10483-5550,50)			4932,50		0,450	2´219,63		
	SOMMANO...	m³					2´219,63	5,66	12´563,11
9 15.A10.A28. 010	Scavo comune in rocce sciolte per quantitativi > 500 mc Scavo comune con mezzi meccanici del peso superiore a 5 t., per lavori di sbancamento a progetto per un quantitativo complessivo oltre mc 500. in rocce sciolte Scavo comune con mezzi meccanici del peso superiore a 5 t., per lavori di sbancamento a progetto per un quantitativo complessivo oltre mc 500. in rocce sciolte Cat 1 - CANTIERE Lavorazione non eseguitaùù *(lung.=10483-5550,50)		-1,00	4932,50		0,450	-2´219,63		
	SI DETRAGGONO...	m³					-2´219,63	5,66	-12´563,11
	Parziale CANTIERE (Cat 1) euro Percentuale 0% euro Sommano (Cat 1) euro								5´619,71 0,00 5´619,71
	SCARICO CAMPER (Cat 2)								
10 15.A10.A34. 010	Scavo sez ristretta rocce sciolte miniec. fino a 2,00 m. Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte. Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte. Cat 2 - SCARICO CAMPER					3,000	3,00		
	SOMMANO...	m³					3,00	71,90	215,70
	A R I P O R T A R E								5´835,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								5´835,41
11 20.A20.B01. 020	Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist.C12/15 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C12/15. Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C12/15. Cat 2 - SCARICO CAMPER			112,66		0,200	22,53		
	SOMMANO...	m³					22,53	122,71	2´764,66
12 20.A28.C05. 010	Getto in opera cls - fondazioni. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Cat 2 - SCARICO CAMPER Getto fondazioni			112,66		0,200	22,53		
	SOMMANO...	m³					22,53	27,96	629,94
13 20.A20.C16. 040	Calcestruzzo XA2 S4 C35/45. RAPP. A/C 0,50 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XA2, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm e cemento resistente ai solfati secondo le norme UNI vigenti Classe di resistenza C35/45. RAPP. A/C 0,50 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XA2, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm e cemento resistente ai solfati secondo le norme UNI vigenti Classe di resistenza C35/45. RAPP. A/C 0,50 Cat 2 - SCARICO CAMPER			112,66		0,300	33,80		
	SOMMANO...	m³					33,80	154,33	5´216,35
14 20.A28.C05. 010	Getto in opera cls - fondazioni. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Cat 2 - SCARICO CAMPER			112,66		0,300	33,80		
	SOMMANO...	m³					33,80	27,96	945,05
15 20.A28.F05. 005	Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Cat 2 - SCARICO CAMPER			33,80		55,000	1´859,00		
	SOMMANO...	Kg					1´859,00	1,93	3´587,87
16 15.B10.B20. 005	Riempimento scavi canalizzazioni a mano. Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento, eseguito esclusivamente a mano con terreno accettato dalla D.L esclusa la fornitura dello stesso.								
	A R I P O R T A R E								18´979,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								18´979,28
	Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento, eseguito esclusivamente a mano con terreno accettato dalla D.L esclusa la fornitura dello stesso. Cat 2 - SCARICO CAMPER			45,00	1,000	0,300	13,50		
	SOMMANO...	m³					13,50	67,97	917,60
17 INS.001.A01	Fornitura e posa in opera di pozzetto di scarico per area ... amento distribuzione, compresi accessori e programmazione. Fornitura e posa in opera di pozzetto di scarico per area camper carrabile La struttura è realizzata in cemento armato vibrato monoblocco con materiali certificati CE, calcestruzzo ... a Scaldante ICE per basse temperature con automazione di svuotamento distribuzione, compresi accessori e programmazione. Fornitura e posa in opera di pozzetto di scarico per area camper carrabile La struttura è realizzata in cemento armato vibrato monoblocco con materiali certificati CE, calcestruzzo ... a Scaldante ICE per basse temperature con automazione di svuotamento distribuzione, compresi accessori e programmazione. Cat 2 - SCARICO CAMPER					1,000	1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	2´830,28	2´830,28
18 INS.001.A02	Fornitura e posa in opera di vasca di tipo Imhoff per tra ... ocale dei liquami incluso scavi interramento e raccorderia Fornitura e posa in opera di vasca di tipo Imhoff per trattamento locale dei liquami incluso scavi interramento e raccorderia Fornitura e posa in opera di vasca di tipo Imhoff per trattamento locale dei liquami incluso scavi interramento e raccorderia Cat 2 - SCARICO CAMPER					1,000	1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	5´999,99	5´999,99
19 INS.001.A03	Fornitura e posa in opera di colonnina per punto acqua e scarico cassette a servizio dell'area di scarico liquami Fornitura e posa in opera di colonnina per punto acqua e scarico cassette a servizio dell'area di scarico liquami Fornitura e posa in opera di colonnina per punto acqua e scarico cassette a servizio dell'area di scarico liquami Cat 2 - SCARICO CAMPER						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	7´273,20	7´273,20
	Parziale SCARICO CAMPER (Cat 2) euro								30´380,64
	Percentuale 0% euro								0,00
	Sommano (Cat 2) euro								30´380,64
	FOGNATURA (Cat 3)								
20 15.A10.A34. 010	Scavo sez ristretta rocce sciolte miniec. fino a 2,00 m. Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte. Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte.								
	A R I P O R T A R E								36´000,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								36´000,35
	Cat 3 - FOGNATURA								
	CONDOTTA PRINCIPALE			165,00	0,500	1,500	123,75		
	AREA DI SOSTA		10,00	30,00	0,500	1,000	150,00		
	SCARICO CAMPER			45,00	0,500	1,000	22,50		
	SOMMANO...	m³					296,25	71,90	21´300,38
21 15.A10.A34. 010	Scavo sez ristretta rocce sciolte miniec. fino a 2,00 m. Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte. Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte. Cat 3 - FOGNATURA Voce oggetto di variante								
	CONDOTTA PRINCIPALE		-1,00	165,00	0,500	1,500	-123,75		
	AREA DI SOSTA		-10,00	30,00	0,500	1,000	-150,00		
	SCARICO CAMPER		-1,00	45,00	0,500	1,000	-22,50		
	SI DETRAGGONO...	m³					-296,25	71,90	-21´300,38
22 15.A10.A34. 010	Scavo sez ristretta rocce sciolte miniec. fino a 2,00 m. Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte. Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte. Cat 3 - FOGNATURA Quantità variate (Variante n.2)								
	tratto1			286,00	0,800	0,500	114,40		
	tratto2			132,00	0,800	0,500	52,80		
	tratto3			76,00	0,800	0,500	30,40		
	tratto4			113,00	0,800	0,500	45,20		
	tratto5 *(lung.=7+11)			18,00	0,800	0,500	7,20		
	SOMMANO...	m³					250,00	71,90	17´975,00
23 15.A10.A34. 010	Scavo sez ristretta rocce sciolte miniec. fino a 2,00 m. Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte. Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte. Cat 3 - FOGNATURA								
	CONDOTTA PRINCIPALE *(lung.=255-165-45)			45,00	0,500	1,500	33,75		
	AREA DI SOSTA *(lung.=43-30)		10,00	13,00	0,500	1,000	65,00		
	LOCALI TECNICI			29,00	0,500	1,000	14,50		
	SOMMANO...	m³					113,25	71,90	8´142,68
24 15.A10.A34. 010	Scavo sez ristretta rocce sciolte miniec. fino a 2,00 m. Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte. Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte. Cat 3 - FOGNATURA voce oggetto di variante								
	CONDOTTA PRINCIPALE *(lung.=255-165-45)		-1,00	45,00	0,500	1,500	-33,75		
	AREA DI SOSTA *(lung.=43-30)		-10,00	13,00	0,500	1,000	-65,00		
	LOCALI TECNICI		-1,00	29,00	0,500	1,000	-14,50		
	A R I P O R T A R E						-113,25		62´118,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						-113,25		62´118,03
	SI DETRAGGONO...	m³					-113,25	71,90	-8´142,68
25 15.A10.A34. 010	Scavo sez ristretta rocce sciolte miniec. fino a 2,00 m. Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte. Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte. Cat 3 - FOGNATURA Quantità variata collegamenti strutture		12,00	3,00	0,800	0,500	14,40		
	SOMMANO...	m³					14,40	71,90	1´035,36
26 20.A85.A10. 010	Solo posa tubi interrati PVC, ecc. Ø <= 250 mm Solo posa in opera di tubazioni per fognature di PVC, Polipropilene e simili, con giunto a bicchiere, per passaggi interrati, posti in opera su massetto di calcestruzzo e/o idoneo ... bo di pari diametro), escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro, i massetti e i letti di posa. diametro fino a 250 mm. Solo posa in opera di tubazioni per fognature di PVC, Polipropilene e simili, con giunto a bicchiere, per passaggi interrati, posti in opera su massetto di calcestruzzo e/o idoneo ... bo di pari diametro), escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro, i massetti e i letti di posa. diametro fino a 250 mm. Cat 3 - FOGNATURA CONDOTTA PRINCIPALE AREA DI SOSTA SCARICO CAMPER		 <

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								55´010,71
	idoneo ... bo di pari diametro), escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro, i massetti e i letti di posa. diametro fino a 250 mm. Cat 3 - FOGNATURA Quantità variata tratto1 tratto2 tratto3 tratto4 tratto5 *(lung.=+7+11)			286,00 132,00 76,00 113,00 18,00			286,00 132,00 76,00 113,00 18,00		
	SOMMANO...	m					625,00	15,43	9´643,75
29 20.A85.A10. 010	Solo posa tubi interrati PVC, ecc. Ø <= 250 mm Solo posa in opera di tubazioni per fognature di PVC, Polipropilene e simili, con giunto a bicchiere, per passaggi interrati, posti in opera su massetto di calcestruzzo e/o idoneo ... bo di pari diametro), escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro, i massetti e i letti di posa. diametro fino a 250 mm. Solo posa in opera di tubazioni per fognature di PVC, Polipropilene e simili, con giunto a bicchiere, per passaggi interrati, posti in opera su massetto di calcestruzzo e/o idoneo ... bo di pari diametro), escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro, i massetti e i letti di posa. diametro fino a 250 mm. Cat 3 - FOGNATURA CONDOTTA PRINCIPALE *(lung.=255-165-45) AREA DI SOSTA *(lung.=43-30) SERVIZI INTERNI		 <

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								64´654,46
	Cat 3 - FOGNATURA Quantità variata (variante n.2) collegamenti strutture		12,00	3,00			36,00		
	SOMMANO...	m					36,00	15,43	555,48
32 PR.A13.A15. 030	Tubi P.V.C. pesante tipo SN4 Ø 250 mm sp. 6,2 mm Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contr ... ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 250 mm spessore 6,2 mm Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contr ... ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 250 mm spessore 6,2 mm Cat 3 - FOGNATURA CONDOTTA PRINCIPALE SCARICO CAMPER			165,00 45,00			165,00 45,00		
	SOMMANO...	m					210,00	15,50	3´255,00
33 PR.A13.A15. 030	Tubi P.V.C. pesante tipo SN4 Ø 250 mm sp. 6,2 mm Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contr ... ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 250 mm spessore 6,2 mm Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contr ... ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 250 mm spessore 6,2 mm Cat 3 - FOGNATURA voce oggetto di variante n.2 CONDOTTA PRINCIPALE SCARICO CAMPER		 -1,00 -1,00	 165,00 45,00			 -165,00 -45,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-210,00	15,50	-3´255,00
34 PR.A13.A15. 030	Tubi P.V.C. pesante tipo SN4 Ø 250 mm sp. 6,2 mm Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contr ... ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 250 mm spessore 6,2 mm Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contr ... ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 250 mm spessore 6,2 mm Cat 3 - FOGNATURA Quantità variata (variante n.2) tratti 1- 5			625,00			625,00		
	SOMMANO...	m					625,00	15,50	9´687,50
35 PR.A13.A15.	Tubi P.V.C. pesante tipo SN4 Ø 250 mm sp. 6,2 mm Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo								
	A R I P O R T A R E								74´897,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								74´897,44
030	SN4 - SDR 41, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contr ... ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 250 mm spessore 6,2 mm Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contr ... ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 250 mm spessore 6,2 mm Cat 3 - FOGNATURA CONDOTTA PRINCIPALE *(lung.=255-165-45) SERVIZI INTERNI			45,00 45,00			45,00 45,00		
	SOMMANO...	m					90,00	15,50	1´395,00
36 PR.A13.A15. 030	Tubi P.V.C. pesante tipo SN4 Ø 250 mm sp. 6,2 mm Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contr ... ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 250 mm spessore 6,2 mm Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contr ... ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 250 mm spessore 6,2 mm Cat 3 - FOGNATURA Voce oggetto di variante n.2 CONDOTTA PRINCIPALE *(lung.=255-165-45) SERVIZI INTERNI			-1,00 -1,00	45,00 45,00		-45,00 -45,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-90,00	15,50	-1´395,00
37 PR.A13.A10. 010	Tubi P.V.C. pesante tipo SN2 Ø 160 mm sp. 3,2 mm Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN2 - SDR 51, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contr ... ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 160 mm spessore 3,2 mm Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN2 - SDR 51, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contr ... ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 160 mm spessore 3,2 mm Cat 3 - FOGNATURA AREA SOSTA			10,00	30,00		300,00		
	SOMMANO...	m					300,00	5,58	1´674,00
38 PR.A13.A10. 010	Tubi P.V.C. pesante tipo SN2 Ø 160 mm sp. 3,2 mm Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN2 - SDR 51, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contr ... ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 160 mm spessore 3,2 mm Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN2 - SDR 51, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contr ... ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 160 mm								
	A R I P O R T A R E								76´571,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								76´571,44
	spessore 3,2 mm Cat 3 - FOGNATURA Voce oggetto di variante n.2 AREA SOSTA		-10,00	30,00			-300,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-300,00	5,58	-1´674,00
39 PR.A13.A10. 010	Tubi P.V.C. pesante tipo SN2 Ø 160 mm sp. 3,2 mm Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN2 - SDR 51, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contr ... ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 160 mm spessore 3,2 mm Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN2 - SDR 51, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contr ... ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 160 mm spessore 3,2 mm Cat 3 - FOGNATURA quantità variata (variante n.2) AREA SOSTA		12,00	3,00			36,00		
	SOMMANO...	m					36,00	5,58	200,88
40 PR.A13.A10. 010	Tubi P.V.C. pesante tipo SN2 Ø 160 mm sp. 3,2 mm Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN2 - SDR 51, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contr ... ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 160 mm spessore 3,2 mm Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN2 - SDR 51, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contr ... ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 160 mm spessore 3,2 mm Cat 3 - FOGNATURA AREA SOSTA *(lung.=43-30)		10,00	13,00			130,00		
	SOMMANO...	m					130,00	5,58	725,40
41 PR.A13.A10. 010	Tubi P.V.C. pesante tipo SN2 Ø 160 mm sp. 3,2 mm Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN2 - SDR 51, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contr ... ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 160 mm spessore 3,2 mm Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN2 - SDR 51, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contr ... ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 160 mm spessore 3,2 mm Cat 3 - FOGNATURA voce oggetto di variante n.2 AREA SOSTA *(lung.=43-30)		-10,00	13,00			-130,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-130,00	5,58	-725,40
42 20.A85.A20. 010	Posa pozzetti CLS dim. > 30x30x30 fino a 40x40x40 cm Solo posa in opera di pozzetti prefabbricati in CLS, compreso il letto di posa, escluso lo scavo, il rinfianco, il								
	A R I P O R T A R E								75´098,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								75´098,32
	rinterro. delle dimensioni oltre il 30x30x30 e fino a 40x40x40 cm. Solo posa in opera di pozzetti prefabbricati in CLS, compreso il letto di posa, escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro. delle dimensioni oltre il 30x30x30 e fino a 40x40x40 cm. Cat 3 - FOGNATURA						14,00		
	SOMMANO...	cad					14,00	33,66	471,24
43 20.A85.A20. 010	Posa pozzetti CLS dim. > 30x30x30 fino a 40x40x40 cm Solo posa in opera di pozzetti prefabbricati in CLS, compreso il letto di posa, escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro. delle dimensioni oltre il 30x30x30 e fino a 40x40x40 cm. Solo posa in opera di pozzetti prefabbricati in CLS, compreso il letto di posa, escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro. delle dimensioni oltre il 30x30x30 e fino a 40x40x40 cm. Cat 3 - FOGNATURA aggiunta di n.5 pozzettti ((variante n.2)						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	33,66	168,30
44 20.A85.A25. 010	Posa prolunga pozzetti CLS dim. > 30x30x30 fino 40x40x40 cm Solo posa in opera di prolunga per pozzetto prefabbricato in CLS, escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro. delle dimensioni maggiori di 30x30x30 e fino a 40x40x40 cm. Solo posa in opera di prolunga per pozzetto prefabbricato in CLS, escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro. delle dimensioni maggiori di 30x30x30 e fino a 40x40x40 cm. Cat 3 - FOGNATURA						14,00		
	SOMMANO...	cad					14,00	32,36	453,04
45 20.A85.A25. 010	Posa prolunga pozzetti CLS dim. > 30x30x30 fino 40x40x40 cm Solo posa in opera di prolunga per pozzetto prefabbricato in CLS, escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro. delle dimensioni maggiori di 30x30x30 e fino a 40x40x40 cm. Solo posa in opera di prolunga per pozzetto prefabbricato in CLS, escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro. delle dimensioni maggiori di 30x30x30 e fino a 40x40x40 cm. Cat 3 - FOGNATURA Voce oggetto di variante n.2						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	32,36	161,80
46 20.A85.A30. 015	Posa chiusini e caditoie peso oltre 30 fino a 60 kg. Solo posa in opera di chiusini, caditoie e simili in acciaio, ghisa. Compresa la posa del telaio ed il relativo fissaggio alla struttura del pozzetto con malta cementizia. del peso oltre 30 fino a 60 kg. Solo posa in opera di chiusini, caditoie e simili in acciaio, ghisa. Compresa la posa del telaio ed il relativo fissaggio alla struttura del pozzetto con malta cementizia. del peso oltre 30 fino a 60 kg. Cat 3 - FOGNATURA						14,00		
	SOMMANO...	cad					14,00	34,37	481,18
	A R I P O R T A R E								76´833,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								76′833,88
47 20.A85.A30. 015	Posa chiusini e caditoie peso oltre 30 fino a 60 kg. Solo posa in opera di chiusini, caditoie e simili in acciaio, ghisa. Compresa la posa del telaio ed il relativo fissaggio alla struttura del pozzetto con malta cementizia. del peso oltre 30 fino a 60 kg. Solo posa in opera di chiusini, caditoie e simili in acciaio, ghisa. Compresa la posa del telaio ed il relativo fissaggio alla struttura del pozzetto con malta cementizia. del peso oltre 30 fino a 60 kg. Cat 3 - FOGNATURA Aggiunta n.5 pozzetti						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	34,37	171,85
48 PR.A15.A10. 015	Pozzetto pref. cls elemento base dim. 40x40x40 cm Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di base per pozzetto delle dimensioni di 40x40x40 cm Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di base per pozzetto delle dimensioni di 40x40x40 cm Cat 3 - FOGNATURA						14,00		
	SOMMANO...	cad					14,00	18,71	261,94
49 PR.A15.A10. 015	Pozzetto pref. cls elemento base dim. 40x40x40 cm Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di base per pozzetto delle dimensioni di 40x40x40 cm Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di base per pozzetto delle dimensioni di 40x40x40 cm Cat 3 - FOGNATURA Aggiunta di n.5 pezzi variante n.2						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	18,71	93,55
50 PR.A15.A10. 045	Pozzetto pref. cls elemento prolunga dim. 40x40x40 cm Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di prolunga per pozzetto delle dimensioni di 40x40x40 cm Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di prolunga per pozzetto delle dimensioni di 40x40x40 cm Cat 3 - FOGNATURA						14,00		
	SOMMANO...	cad					14,00	17,86	250,04
51 PR.A15.A10. 045	Pozzetto pref. cls elemento prolunga dim. 40x40x40 cm Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di prolunga per pozzetto delle dimensioni di 40x40x40 cm Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di prolunga per pozzetto delle dimensioni di 40x40x40 cm Cat 3 - FOGNATURA Voce oggetto di variante n.2						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	17,86	89,30
52 PR.A15.B15. 030	Chiusino ghisa sferoidale classe D 400 per careggiate Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale GS 500 classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate), per carreggiate, costruito secondo norme UNI EN 124, coperchio auto centrante sul t ... mento, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione. Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale GS 500 classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate), per carreggiate, costruito secondo norme UNI EN 124, coperchio auto								
	A R I P O R T A R E								77′700,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								77´700,56
	centrante sul t ... mento, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione. Cat 3 - FOGNATURA		14,00			30,000	420,00		
	SOMMANO...	Kg					420,00	2,53	1´062,60
53 PR.A15.B15. 030	Chiusino ghisa sferoidale classe D 400 per careggiate Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale GS 500 classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate), per carreggiate, costruito secondo norme UNI EN 124, coperchio auto centrante sul t ... mento, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione. Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale GS 500 classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate), per carreggiate, costruito secondo norme UNI EN 124, coperchio auto centrante sul t ... mento, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione. Cat 3 - FOGNATURA aggiunta di n.5 variante n.2		5,00			30,000	150,00		
	SOMMANO...	Kg					150,00	2,53	379,50
54 20.A20.B01. 010	Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist.C8/10 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C8/10. Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C8/10. Cat 3 - FOGNATURA			480,00		0,050	24,00		
	SOMMANO...	m³					24,00	117,65	2´823,60
55 20.A20.B01. 010	Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist.C8/10 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C8/10. Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C8/10. Cat 3 - FOGNATURA Voce oggetto di variante n.2		-1,00	480,00		0,050	-24,00		
	SI DETRAGGONO...	m³					-24,00	117,65	-2´823,60
56 20.A20.B01. 010	Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist.C8/10 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C8/10. Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C8/10. Cat 3 - FOGNATURA			312,50		0,050	15,63		
	SOMMANO...	m³					15,63	117,65	1´838,87
57 20.A20.B01.	Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist.C8/10 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di								
	A R I P O R T A R E								80´981,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								80´981,53
010	consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C8/10. Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C8/10. Cat 3 - FOGNATURA (lung.=730-480)			250,00		0,050	12,50		
	SOMMANO...	m³					12,50	117,65	1´470,63
58 20.A20.B01. 010	Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist.C8/10 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C8/10. Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C8/10. Cat 3 - FOGNATURA Voce oggetto di variante n.2 *(lung.=730-480)		-1,00	250,00		0,050	-12,50		
	SI DETRAGGONO...	m³					-12,50	117,65	-1´470,63
59 20.A28.C05. 010	Getto in opera cls - fondazioni. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Cat 3 - FOGNATURA			480,00		0,050	24,00		
	SOMMANO...	m³					24,00	27,96	671,04
60 20.A28.C05. 010	Getto in opera cls - fondazioni. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Cat 3 - FOGNATURA Voce oggetto di variante		-1,00	480,00		0,050	-24,00		
	SI DETRAGGONO...	m³					-24,00	27,96	-671,04
61 20.A28.C05. 010	Getto in opera cls - fondazioni. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Cat 3 - FOGNATURA (lung.=730-480)			250,00		0,050	12,50		
	SOMMANO...	m³					12,50	27,96	349,50
62 20.A28.C05. 010	Getto in opera cls - fondazioni. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Cat 3 - FOGNATURA Voce oggetto di variante *(lung.=730-480)		-1,00	250,00		0,050	-12,50		
	SI DETRAGGONO...	m³					-12,50	27,96	-349,50
63 20.A28.C05.	Getto in opera cls - fondazioni. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per								
	A R I P O R T A R E								80´981,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								80´981,53
010	strutture di fondazione. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Cat 3 - FOGNATURA Quantità modificata con variante n.2			312,50		0,050	15,63		
	SOMMANO...	m³					15,63	27,96	437,01
64 15.B10.B20. 010	Riempimento scavi canalizzazioni con mezzo meccanico Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento, eseguito con mezzo meccanico con materiale ritenuto idoneo dalla D.L., questo escluso. Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento, eseguito con mezzo meccanico con materiale ritenuto idoneo dalla D.L., questo escluso. Cat 3 - FOGNATURA SCARICO CAMPER COMDOTTA PRINCIPALE AREA DI SOSTA		 <

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								81´418,54
68 15.B10.B20. 010	Riempimento scavi canalizzazioni con mezzo meccanico Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento, eseguito con mezzo meccanico con materiale ritenuto idoneo dalla D.L., questo escluso. Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento, eseguito con mezzo meccanico con materiale ritenuto idoneo dalla D.L., questo escluso. Cat 3 - FOGNATURA quantità modificata (variante n.2) tratto1-5			625,00	0,800	0,500	250,00		
	SOMMANO...	m³					250,00	19,60	4´900,00
	PARCO URBANO ATTREZZATO (SpCat 3)								
69 15.A10.A34. 010	Scavo sez ristretta rocce sciolte miniec. fino a 2,00 m. Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte. Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte. Cat 3 - FOGNATURA VASCA DI RILANCIO			4,00	4,000	3,600	57,60		
	SOMMANO...	m³					57,60	71,90	4´141,44
70 20.A28.A15. 010	Casseforme tavole abete - elevazioni. Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi,pilastri, pareti anche sottili, solette piene, compreso disarmo e pulizia del legname realizzate con tavole in legname di abete e pino. Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi,pilastri, pareti anche sottili, solette piene, compreso disarmo e pulizia del legname realizzate con tavole in legname di abete e pino. Cat 3 - FOGNATURA BASAMENTO PARETI LATERALI PARETI LATERALI COPERTURA *(lung.=4-0,3*2)*(larg.=4-0,3*2) COPERTURA		4,00 4,00 4,00 1,00 4,00	4,00 4,00 3,60 3,40 4,00	 3,400 4,000	0,300 3,000 3,000 0,300	4,80 48,00 43,20 11,56 19,20		
	SOMMANO...	m²					126,76	52,11	6´605,46
71 20.A20.B01. 020	Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist.C12/15 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C12/15. Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C12/15. Cat 3 - FOGNATURA BASAMENTO VASCA			4,00	4,000	0,200	3,20		
	SOMMANO...	m³					3,20	122,71	392,67
72 20.A20.C16. 030	Calcestruzzo XA2 S4 C35/45. RAPP. A/C 0,45 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XA2, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm e cemento resistente ai solfati secondo le norme UNI vigenti Classe di resistenza C35/45. RAPP. A/C 0,45 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di								
	A R I P O R T A R E								97´458,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								97´458,11
	esposizione XA2, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm e cemento resistente ai solfati secondo le norme UNI vigenti Classe di resistenza C35/45. RAPP. A/C 0,45								
	Cat 3 - FOGNATURA								
	BASAMENTO		1,00	4,00	4,000	0,300	4,80		
	PARETI LATERALI		2,00	4,00	3,000	0,300	7,20		
	PARETI LATERALI		2,00	3,60	3,000	0,300	6,48		
	COPERTURA		1,00	4,00	3,000	0,300	3,60		
	SOMMANO...	m³					22,08	158,13	3´491,51
73 20.A28.F05. 005	Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Cat 3 - FOGNATURA								
	ARMATURA VASCA			22,08		110,000	2´428,80		
	SOMMANO...	Kg					2´428,80	1,93	4´687,58
74 RU.M01.A01 .030	Operaio Edile Qualificato Opere edili Operaio Qualificato Opere edili Operaio Qualificato Cat 3 - FOGNATURA								
			2,00			32,000	64,00		
	SOMMANO...	h					64,00	34,41	2´202,24
75 15.B10.B20. 005	Riempimento scavi canalizzazioni a mano. Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento, eseguito esclusivamente a mano con terreno accettato dalla D.L esclusa la fornitura dello stesso. Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento, eseguito esclusivamente a mano con terreno accettato dalla D.L esclusa la fornitura dello stesso. Cat 3 - FOGNATURA								
	SISTEMAZIONE AREA DI SCAVO			16,00	3,600	0,650	37,44		
	SOMMANO...	m³					37,44	67,97	2´544,80
76 20.A85.A30. 015	Posa chiusini e caditoie peso oltre 30 fino a 60 kg. Solo posa in opera di chiusini, caditoie e simili in acciaio, ghisa. Compresa la posa del telaio ed il relativo fissaggio alla struttura del pozzetto con malta cementizia. del peso oltre 30 fino a 60 kg. Solo posa in opera di chiusini, caditoie e simili in acciaio, ghisa. Compresa la posa del telaio ed il relativo fissaggio alla struttura del pozzetto con malta cementizia. del peso oltre 30 fino a 60 kg. Cat 3 - FOGNATURA								
							3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	34,37	103,11
77 PR.A15.B15. 030	Chiusino ghisa sferoidale classe D 400 per careggiate Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale GS 500 classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate), per carreggiate, costruito secondo norme UNI EN 124, coperchio auto centrante sul t ... mento, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione.								
	A R I P O R T A R E								110´487,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								110´487,35
	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale GS 500 classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate), per carreggiate, costruito secondo norme UNI EN 124, coperchio auto centrante sul t ... mento, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione. Cat 3 - FOGNATURA		3,00			100,000	300,00		
	SOMMANO...	Kg					300,00	2,53	759,00
78 INS.001.A04	Fornitura e posa in opera incluso tutta la raccorderia necessaria di elettropompa con prevalenza 8m e portata 20 l/s Fornitura e posa in opera incluso tutta la raccorderia necessaria di elettropompa con prevalenza 8m e portata 20 l/s Fornitura e posa in opera incluso tutta la raccorderia necessaria di elettropompa con prevalenza 8m e portata 20 l/s Cat 3 - FOGNATURA						3,00		
	SOMMANO...	cadauno					3,00	1´254,00	3´762,00
	Parziale FOGNATURA (Cat 3) euro								79´008,00
	Percentuale 0% euro								0,00
	Sommano (Cat 3) euro								79´008,00
	AREA DI SOSTA (SpCat 1) **IMPIANTO IDRICO (Cat 4)**								
79 15.A10.A34. 010	Scavo sez ristretta rocce sciolte miniec. fino a 2,00 m. Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte. Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte. Cat 4 - IMPIANTO IDRICO Vasca raccolta acqua meteoriche		1,00	2,50	3,500	3,250	28,44		
	SOMMANO...	m³					28,44	71,90	2´044,84
80 20.A20.B01. 020	Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist.C12/15 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C12/15. Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C12/15. Cat 4 - IMPIANTO IDRICO sottofondo			2,50	3,500	0,100	0,88		
	SOMMANO...	m³					0,88	122,71	107,98
81 INS.001.A13	Fornitura e posa in opera di vasca per recupero acque meteoriche Fornitura e posa in opera di vasca per recupero acque meteoriche Fornitura e posa in opera di vasca per recupero acque meteoriche Cat 4 - IMPIANTO IDRICO						1,00		
	A R I P O R T A R E						1,00		117´161,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1,00		117´161,17
	SOMMANO...	cadauno					1,00	10´282,80	10´282,80
82 15.B10.B20. 010	Riempimento scavi canalizzazioni con mezzo meccanico Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento, eseguito con mezzo meccanico con materiale ritenuto idoneo dalla D.L., questo escluso. Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento, eseguito con mezzo meccanico con materiale ritenuto idoneo dalla D.L., questo escluso. Cat 4 - IMPIANTO IDRICO			2,50	3,500	0,500	4,38		
	SOMMANO...	m³					4,38	19,60	85,85
83 20.A85.A10. 010	Solo posa tubi interrati PVC, ecc. Ø <= 250 mm Solo posa in opera di tubazioni per fognature di PVC, Polipropilene e simili, con giunto a bicchiere, per passaggi interrati, posti in opera su massetto di calcestruzzo e/o idoneo ... bo di pari diametro), escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro, i massetti e i letti di posa. diametro fino a 250 mm. Solo posa in opera di tubazioni per fognature di PVC, Polipropilene e simili, con giunto a bicchiere, per passaggi interrati, posti in opera su massetto di calcestruzzo e/o idoneo ... bo di pari diametro), escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro, i massetti e i letti di posa. diametro fino a 250 mm. Cat 4 - IMPIANTO IDRICO			495,00			495,00		
	SOMMANO...	m					495,00	15,43	7´637,85
84 20.A85.A10. 010	Solo posa tubi interrati PVC, ecc. Ø <= 250 mm Solo posa in opera di tubazioni per fognature di PVC, Polipropilene e simili, con giunto a bicchiere, per passaggi interrati, posti in opera su massetto di calcestruzzo e/o idoneo ... bo di pari diametro), escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro, i massetti e i letti di posa. diametro fino a 250 mm. Solo posa in opera di tubazioni per fognature di PVC, Polipropilene e simili, con giunto a bicchiere, per passaggi interrati, posti in opera su massetto di calcestruzzo e/o idoneo ... bo di pari diametro), escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro, i massetti e i letti di posa. diametro fino a 250 mm. Cat 4 - IMPIANTO IDRICO Voce oggetto di variante n.2		-1,00	495,00			-495,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-495,00	15,43	-7´637,85
85 20.A85.A10. 010	Solo posa tubi interrati PVC, ecc. Ø <= 250 mm Solo posa in opera di tubazioni per fognature di PVC, Polipropilene e simili, con giunto a bicchiere, per passaggi interrati, posti in opera su massetto di calcestruzzo e/o idoneo ... bo di pari diametro), escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro, i massetti e i letti di posa. diametro fino a 250 mm. Solo posa in opera di tubazioni per fognature di PVC, Polipropilene e simili, con giunto a bicchiere, per passaggi interrati, posti in opera su massetto di calcestruzzo e/o idoneo ... bo di pari diametro), escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro, i massetti e i letti di posa. diametro fino a 250 mm. Cat 4 - IMPIANTO IDRICO Quantita modificata con variante n.2 condotta principale - tratto1			20,00			20,00		
	A R I P O R T A R E						20,00		127´529,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						20,00		127´529,82
	SOMMANO...	m					20,00	15,43	308,60
86 20.A85.A10. 010	Solo posa tubi interrati PVC, ecc. Ø <= 250 mm Solo posa in opera di tubazioni per fognature di PVC, Polipropilene e simili, con giunto a bicchiere, per passaggi interrati, posti in opera su massetto di calcestruzzo e/o idoneo ... bo di pari diametro), escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro, i massetti e i letti di posa. diametro fino a 250 mm. Solo posa in opera di tubazioni per fognature di PVC, Polipropilene e simili, con giunto a bicchiere, per passaggi interrati, posti in opera su massetto di calcestruzzo e/o idoneo ... bo di pari diametro), escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro, i massetti e i letti di posa. diametro fino a 250 mm. Cat 4 - IMPIANTO IDRICO (lung.=730-495)			235,00			235,00		
	SOMMANO...	m					235,00	15,43	3´626,05
87 20.A85.A10. 010	Solo posa tubi interrati PVC, ecc. Ø <= 250 mm Solo posa in opera di tubazioni per fognature di PVC, Polipropilene e simili, con giunto a bicchiere, per passaggi interrati, posti in opera su massetto di calcestruzzo e/o idoneo ... bo di pari diametro), escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro, i massetti e i letti di posa. diametro fino a 250 mm. Solo posa in opera di tubazioni per fognature di PVC, Polipropilene e simili, con giunto a bicchiere, per passaggi interrati, posti in opera su massetto di calcestruzzo e/o idoneo ... bo di pari diametro), escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro, i massetti e i letti di posa. diametro fino a 250 mm. Cat 4 - IMPIANTO IDRICO Voce oggetto di variante n.2 *(lung.=730-495)		-1,00	235,00			-235,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-235,00	15,43	-3´626,05
88 20.A85.A10. 010	Solo posa tubi interrati PVC, ecc. Ø <= 250 mm Solo posa in opera di tubazioni per fognature di PVC, Polipropilene e simili, con giunto a bicchiere, per passaggi interrati, posti in opera su massetto di calcestruzzo e/o idoneo ... bo di pari diametro), escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro, i massetti e i letti di posa. diametro fino a 250 mm. Solo posa in opera di tubazioni per fognature di PVC, Polipropilene e simili, con giunto a bicchiere, per passaggi interrati, posti in opera su massetto di calcestruzzo e/o idoneo ... bo di pari diametro), escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro, i massetti e i letti di posa. diametro fino a 250 mm. Cat 4 - IMPIANTO IDRICO Quantità variata tratto2 tratto3 tratto4			290,00 121,00 183,00			290,00 121,00 183,00		
	SOMMANO...	m					594,00	15,43	9´165,42
89 PR.C08.A05. 035	Tubi polietilene PE 100 alta densità PN16, Ø 63mm sp 5,80 mm Tubi in polietilene neri PE 100, alta densità, PN 16, conforme alla norma UNI 10910, del diametro nominale di Ø 63 mm, spessore 5,80 mm Tubi in polietilene neri PE 100, alta densità, PN 16,								
	A RIPORTARE								137´003,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								137′003,84
	conforme alla norma UNI 10910, del diametro nominale di Ø 63 mm, spessore 5,80 mm Cat 4 - IMPIANTO IDRICO SERVIZI IGIENICI E RETE PRINCIPALE			165,00			165,00		
	SOMMANO...	m					165,00	4,88	805,20
90 PR.C08.A05. 035	Tubi polietilene PE 100 alta densità PN16, Ø 63mm sp 5,80 mm Tubi in polietilene neri PE 100, alta densità, PN 16, conforme alla norma UNI 10910, del diametro nominale di Ø 63 mm, spessore 5,80 mm Tubi in polietilene neri PE 100, alta densità, PN 16, conforme alla norma UNI 10910, del diametro nominale di Ø 63 mm, spessore 5,80 mm Cat 4 - IMPIANTO IDRICO Voce oggetto di variante n.2 SERVIZI IGIENICI E RETE PRINCIPALE		-1,00	165,00			-165,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-165,00	4,88	-805,20
91 PR.C08.A05. 035	Tubi polietilene PE 100 alta densità PN16, Ø 63mm sp 5,80 mm Tubi in polietilene neri PE 100, alta densità, PN 16, conforme alla norma UNI 10910, del diametro nominale di Ø 63 mm, spessore 5,80 mm Tubi in polietilene neri PE 100, alta densità, PN 16, conforme alla norma UNI 10910, del diametro nominale di Ø 63 mm, spessore 5,80 mm Cat 4 - IMPIANTO IDRICO Quantità modificata con variante n.2			20,00			20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	4,88	97,60
92 PR.C08.A05. 035	Tubi polietilene PE 100 alta densità PN16, Ø 63mm sp 5,80 mm Tubi in polietilene neri PE 100, alta densità, PN 16, conforme alla norma UNI 10910, del diametro nominale di Ø 63 mm, spessore 5,80 mm Tubi in polietilene neri PE 100, alta densità, PN 16, conforme alla norma UNI 10910, del diametro nominale di Ø 63 mm, spessore 5,80 mm Cat 4 - IMPIANTO IDRICO SERVIZI IGIENICI E RETE PRINCIPALE *(lung.=255-165)			90,00			90,00		
	SOMMANO...	m					90,00	4,88	439,20
93 PR.C08.A05. 035	Tubi polietilene PE 100 alta densità PN16, Ø 63mm sp 5,80 mm Tubi in polietilene neri PE 100, alta densità, PN 16, conforme alla norma UNI 10910, del diametro nominale di Ø 63 mm, spessore 5,80 mm Tubi in polietilene neri PE 100, alta densità, PN 16, conforme alla norma UNI 10910, del diametro nominale di Ø 63 mm, spessore 5,80 mm Cat 4 - IMPIANTO IDRICO Quantità non realizzata SERVIZI IGIENICI E RETE PRINCIPALE *(lung.=255-165)		-1,00	90,00			-90,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-90,00	4,88	-439,20
94 PR.C08.A05.	Tubi polietilene PE 100 alta densità PN16, Ø 32mm sp 2,3 mm								
	A R I P O R T A R E								137′101,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								137´101,44
020	Tubi in polietilene neri PE 100, alta densità, PN 16, conforme alla norma UNI 10910, del diametro nominale di Ø 32 mm, spessore 2,30 mm Tubi in polietilene neri PE 100, alta densità, PN 16, conforme alla norma UNI 10910, del diametro nominale di Ø 32 mm, spessore 2,30 mm Cat 4 - IMPIANTO IDRICO RETE SECONDARIA ED UTENZE AREA DI SOSTA			330,00			330,00		
	SOMMANO...	m					330,00	1,30	429,00
95 PR.C08.A05. 020	Tubi polietilene PE 100 alta densità PN16, Ø 32mm sp 2,3 mm Tubi in polietilene neri PE 100, alta densità, PN 16, conforme alla norma UNI 10910, del diametro nominale di Ø 32 mm, spessore 2,30 mm Tubi in polietilene neri PE 100, alta densità, PN 16, conforme alla norma UNI 10910, del diametro nominale di Ø 32 mm, spessore 2,30 mm Cat 4 - IMPIANTO IDRICO Voce oggetto di variante n.2 RETE SECONDARIA ED UTENZE AREA DI SOSTA		-1,00	330,00			-330,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-330,00	1,30	-429,00
96 PR.C08.A05. 020	Tubi polietilene PE 100 alta densità PN16, Ø 32mm sp 2,3 mm Tubi in polietilene neri PE 100, alta densità, PN 16, conforme alla norma UNI 10910, del diametro nominale di Ø 32 mm, spessore 2,30 mm Tubi in polietilene neri PE 100, alta densità, PN 16, conforme alla norma UNI 10910, del diametro nominale di Ø 32 mm, spessore 2,30 mm Cat 4 - IMPIANTO IDRICO Quantità modificata con variante n.2 RETE SECONDARIA ED UTENZE AREA DI SOSTA			594,00			594,00		
	SOMMANO...	m					594,00	1,30	772,20
97 PR.C08.A05. 020	Tubi polietilene PE 100 alta densità PN16, Ø 32mm sp 2,3 mm Tubi in polietilene neri PE 100, alta densità, PN 16, conforme alla norma UNI 10910, del diametro nominale di Ø 32 mm, spessore 2,30 mm Tubi in polietilene neri PE 100, alta densità, PN 16, conforme alla norma UNI 10910, del diametro nominale di Ø 32 mm, spessore 2,30 mm Cat 4 - IMPIANTO IDRICO RETE SECONDARIA ED UTENZE AREA DI SOSTA * (lung.=430-330+45)			145,00			145,00		
	SOMMANO...	m					145,00	1,30	188,50
98 PR.C08.A05. 020	Tubi polietilene PE 100 alta densità PN16, Ø 32mm sp 2,3 mm Tubi in polietilene neri PE 100, alta densità, PN 16, conforme alla norma UNI 10910, del diametro nominale di Ø 32 mm, spessore 2,30 mm Tubi in polietilene neri PE 100, alta densità, PN 16, conforme alla norma UNI 10910, del diametro nominale di Ø 32 mm, spessore 2,30 mm Cat 4 - IMPIANTO IDRICO voce oggetto di variante lavorazione non eseguita RETE SECONDARIA ED UTENZE AREA DI SOSTA * (lung.=430-330+45)		-1,00	145,00			-145,00		
	A R I P O R T A R E						-145,00		138´062,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						-145,00		138´062,14
	SI DETRAGGONO...	m					-145,00	1,30	-188,50
99 20.A85.A20. 010	Posa pozzetti CLS dim. > 30x30x30 fino a 40x40x40 cm Solo posa in opera di pozzetti prefabbricati in CLS, compreso il letto di posa, escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro. delle dimensioni oltre il 30x30x30 e fino a 40x40x40 cm. Solo posa in opera di pozzetti prefabbricati in CLS, compreso il letto di posa, escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro. delle dimensioni oltre il 30x30x30 e fino a 40x40x40 cm. Cat 4 - IMPIANTO IDRICO						13,00		
	SOMMANO...	cad					13,00	33,66	437,58
100 20.A85.A20. 010	Posa pozzetti CLS dim. > 30x30x30 fino a 40x40x40 cm Solo posa in opera di pozzetti prefabbricati in CLS, compreso il letto di posa, escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro. delle dimensioni oltre il 30x30x30 e fino a 40x40x40 cm. Solo posa in opera di pozzetti prefabbricati in CLS, compreso il letto di posa, escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro. delle dimensioni oltre il 30x30x30 e fino a 40x40x40 cm. Cat 4 - IMPIANTO IDRICO Voce oggetto di Variante n.2						-13,00		
	SI DETRAGGONO...	cad					-13,00	33,66	-437,58
101 20.A85.A20. 010	Posa pozzetti CLS dim. > 30x30x30 fino a 40x40x40 cm Solo posa in opera di pozzetti prefabbricati in CLS, compreso il letto di posa, escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro. delle dimensioni oltre il 30x30x30 e fino a 40x40x40 cm. Solo posa in opera di pozzetti prefabbricati in CLS, compreso il letto di posa, escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro. delle dimensioni oltre il 30x30x30 e fino a 40x40x40 cm. Cat 4 - IMPIANTO IDRICO Voce modificata con variante n.2						40,00		
	SOMMANO...	cad					40,00	33,66	1´346,40
102 PR.A15.A10. 015	Pozzetto pref. cls elemento base dim. 40x40x40 cm Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di base per pozzetto delle dimensioni di 40x40x40 cm Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di base per pozzetto delle dimensioni di 40x40x40 cm Cat 4 - IMPIANTO IDRICO						13,00		
	SOMMANO...	cad					13,00	18,71	243,23
103 PR.A15.A10. 015	Pozzetto pref. cls elemento base dim. 40x40x40 cm Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di base per pozzetto delle dimensioni di 40x40x40 cm Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di base per pozzetto delle dimensioni di 40x40x40 cm Cat 4 - IMPIANTO IDRICO Voce oggetto di variante n.2						-13,00		
	SI DETRAGGONO...	cad					-13,00	18,71	-243,23
	A R I P O R T A R E								139´220,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								139´220,04
104 PR.A15.A10. 015	Pozzetto pref. cls elemento base dim. 40x40x40 cm Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di base per pozzetto delle dimensioni di 40x40x40 cm Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di base per pozzetto delle dimensioni di 40x40x40 cm Cat 4 - IMPIANTO IDRICO Quantita modificata con variante n.2						40,00		
	SOMMANO...	cad					40,00	18,71	748,40
105 50.F10.A10. 020	Sola posa in opera di lavabo Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari, esclusa l'assistenza muraria per la formazione di tracce, fori e simili: lavabo, relativa rubinetteria, piletta e sifone di scar ... vabo, delle rubinetterie, delle apparecchiature di scarico ed adduzione, la fornitura e montaggio dell'eventuale mobile. Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari, esclusa l'assistenza muraria per la formazione di tracce, fori e simili: lavabo, relativa rubinetteria, piletta e sifone di scar ... vabo, delle rubinetterie, delle apparecchiature di scarico ed adduzione, la fornitura e montaggio dell'eventuale mobile. Cat 4 - IMPIANTO IDRICO						24,00		
	SOMMANO...	cad					24,00	79,92	1´918,08
106 50.F10.A10. 020	Sola posa in opera di lavabo Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari, esclusa l'assistenza muraria per la formazione di tracce, fori e simili: lavabo, relativa rubinetteria, piletta e sifone di scar ... vabo, delle rubinetterie, delle apparecchiature di scarico ed adduzione, la fornitura e montaggio dell'eventuale mobile. Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari, esclusa l'assistenza muraria per la formazione di tracce, fori e simili: lavabo, relativa rubinetteria, piletta e sifone di scar ... vabo, delle rubinetterie, delle apparecchiature di scarico ed adduzione, la fornitura e montaggio dell'eventuale mobile. Cat 4 - IMPIANTO IDRICO Voce oggetto di variante n.2						-24,00		
	SI DETRAGGONO...	cad					-24,00	79,92	-1´918,08
107 50.F10.A10. 020	Sola posa in opera di lavabo Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari, esclusa l'assistenza muraria per la formazione di tracce, fori e simili: lavabo, relativa rubinetteria, piletta e sifone di scar ... vabo, delle rubinetterie, delle apparecchiature di scarico ed adduzione, la fornitura e montaggio dell'eventuale mobile. Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari, esclusa l'assistenza muraria per la formazione di tracce, fori e simili: lavabo, relativa rubinetteria, piletta e sifone di scar ... vabo, delle rubinetterie, delle apparecchiature di scarico ed adduzione, la fornitura e montaggio dell'eventuale mobile. Cat 4 - IMPIANTO IDRICO						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	79,92	159,84
108 50.F10.A10. 020	Sola posa in opera di lavabo Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari, esclusa l'assistenza muraria per la formazione di tracce, fori e simili: lavabo, relativa rubinetteria, piletta e sifone di scar ... vabo, delle rubinetterie, delle apparecchiature di scarico ed adduzione, la fornitura e montaggio dell'eventuale mobile.								
	A RIPORTARE								140´128,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								140´128,28
	Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari, esclusa l'assistenza muraria per la formazione di tracce, fori e simili: lavabo, relativa rubinetteria, piletta e sifone di scar ... vabo, delle rubinetterie, delle apparecchiature di scarico ed adduzione, la fornitura e montaggio dell'eventuale mobile. Cat 4 - IMPIANTO IDRICO Voce oggetto di variante n.2						-2,00		
	SI DETRAGGONO...	cad					-2,00	79,92	-159,84
109 50.F10.A10. 020	Sola posa in opera di lavabo Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari, esclusa l'assistenza muraria per la formazione di tracce, fori e simili: lavabo, relativa rubinetteria, piletta e sifone di scar ... vabo, delle rubinetterie, delle apparecchiature di scarico ed adduzione, la fornitura e montaggio dell'eventuale mobile. Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari, esclusa l'assistenza muraria per la formazione di tracce, fori e simili: lavabo, relativa rubinetteria, piletta e sifone di scar ... vabo, delle rubinetterie, delle apparecchiature di scarico ed adduzione, la fornitura e montaggio dell'eventuale mobile. Cat 4 - IMPIANTO IDRICO Quantità modificata con variante n.2						36,00		
	SOMMANO...	cad					36,00	79,92	2´877,12
110 INS.001.A05	Fornitura di Lavatoio per piazzola area sosta dotati di p ... rno con struttura di supporto incluso rubinetti e raccordi Fornitura di Lavatoio per piazzola area sosta dotati di punto acqua e prese per la corrente elettrica per esterno con struttura di supporto incluso rubinetti e raccordi Fornitura di Lavatoio per piazzola area sosta dotati di punto acqua e prese per la corrente elettrica per esterno con struttura di supporto incluso rubinetti e raccordi Cat 4 - IMPIANTO IDRICO						24,00		
	SOMMANO...	cadauno					24,00	574,53	13´788,72
111 INS.001.A05	Fornitura di Lavatoio per piazzola area sosta dotati di p ... rno con struttura di supporto incluso rubinetti e raccordi Fornitura di Lavatoio per piazzola area sosta dotati di punto acqua e prese per la corrente elettrica per esterno con struttura di supporto incluso rubinetti e raccordi Fornitura di Lavatoio per piazzola area sosta dotati di punto acqua e prese per la corrente elettrica per esterno con struttura di supporto incluso rubinetti e raccordi Cat 4 - IMPIANTO IDRICO Voce oggetto di variante n.2						-24,00		
	SI DETRAGGONO...	cadauno					-24,00	574,53	-13´788,72
112 INS.001.A05	Fornitura di Lavatoio per piazzola area sosta dotati di p ... rno con struttura di supporto incluso rubinetti e raccordi Fornitura di Lavatoio per piazzola area sosta dotati di punto acqua e prese per la corrente elettrica per esterno con struttura di supporto incluso rubinetti e raccordi Fornitura di Lavatoio per piazzola area sosta dotati di punto acqua e prese per la corrente elettrica per esterno con struttura di supporto incluso rubinetti e raccordi Cat 4 - IMPIANTO IDRICO						2,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	574,53	1´149,06
	A R I P O R T A R E								143´994,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								143´994,62
113 INS.001.A05	Fornitura di Lavatoio per piazzola area sosta dotati di p ... rno con struttura di supporto incluso rubinetti e raccordi Fornitura di Lavatoio per piazzola area sosta dotati di punto acqua e prese per la corrente elettrica per esterno con struttura di supporto incluso rubinetti e raccordi Fornitura di Lavatoio per piazzola area sosta dotati di punto acqua e prese per la corrente elettrica per esterno con struttura di supporto incluso rubinetti e raccordi Cat 4 - IMPIANTO IDRICO Voce oggetto di variante						-2,00		
	SI DETRAGGONO...	cadauno					-2,00	574,53	-1´149,06
114 INS.001.A05	Fornitura di Lavatoio per piazzola area sosta dotati di p ... rno con struttura di supporto incluso rubinetti e raccordi Fornitura di Lavatoio per piazzola area sosta dotati di punto acqua e prese per la corrente elettrica per esterno con struttura di supporto incluso rubinetti e raccordi Fornitura di Lavatoio per piazzola area sosta dotati di punto acqua e prese per la corrente elettrica per esterno con struttura di supporto incluso rubinetti e raccordi Cat 4 - IMPIANTO IDRICO quantità modificata con variante n.2						36,00		
	SOMMANO...	cadauno					36,00	574,53	20´683,08
115 INS.003.A26	Fornitura e posa di acquaio da esterno in cemento e graniglia, incluso raccorderia rubinetteria e staffe di supporto Fornitura e posa di acquaio da esterno in cemento e graniglia, incluso raccorderia rubinetteria e staffe di supporto Fornitura e posa di acquaio da esterno in cemento e graniglia, incluso raccorderia rubinetteria e staffe di supporto Cat 4 - IMPIANTO IDRICO						5,00		
	SOMMANO...						5,00	463,98	2´319,90
116 PR.C24.B05. 005	Cassetta portaestintore per esterno, con portello isp vetro Cassetta portaestintore per esterno con portello di ispezione corredato di vetro frangibile, delle dimensioni idonee per il contenimento degli estintori portatili per il contenimento degli estintori portatili Cassetta portaestintore per esterno con portello di ispezione corredato di vetro frangibile, delle dimensioni idonee per il contenimento degli estintori portatili per il contenimento degli estintori portatili Cat 4 - IMPIANTO IDRICO						9,00		
	SOMMANO...	cad					9,00	57,87	520,83
117 PR.C24.B05. 005	Cassetta portaestintore per esterno, con portello isp vetro Cassetta portaestintore per esterno con portello di ispezione corredato di vetro frangibile, delle dimensioni idonee per il contenimento degli estintori portatili per il contenimento degli estintori portatili Cassetta portaestintore per esterno con portello di ispezione corredato di vetro frangibile, delle dimensioni idonee per il contenimento degli estintori portatili per il contenimento degli estintori portatili Cat 4 - IMPIANTO IDRICO (par.ug.=12-9)		3,00				3,00		
	A R I P O R T A R E						3,00		166´369,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						3,00		166´369,37
	SOMMANO...	cad					3,00	57,87	173,61
118 PR.C24.A05. 005	Estintori portatili a polvere chimica, A B C, Kg 6 Estintori portatili antincendio omologati a polvere, capacità estinguente 55A - 233BC Kg 6 Estintori portatili antincendio omologati a polvere, capacità estinguente 55A - 233BC Kg 6 Cat 4 - IMPIANTO IDRICO						9,00		
	SOMMANO...	cad					9,00	58,82	529,38
119 PR.C24.A05. 005	Estintori portatili a polvere chimica, A B C, Kg 6 Estintori portatili antincendio omologati a polvere, capacità estinguente 55A - 233BC Kg 6 Estintori portatili antincendio omologati a polvere, capacità estinguente 55A - 233BC Kg 6 Cat 4 - IMPIANTO IDRICO (par.ug.=12-9)		3,00				3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	58,82	176,46
	Parziale IMPIANTO IDRICO (Cat 4) euro								52´240,47
	Percentuale 0% euro								0,00
	Sommano (Cat 4) euro								52´240,47
	IMPIANTO ILLUMINAZIONE (Cat 5)								
120 PR.E05.A05. 040	Tubo flessibile senza guida ø 63 mm. Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, serie pesante, non propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, senza tiracavo, del diametro di: 63 mm. Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, serie pesante, non propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, senza tiracavo, del diametro di: 63 mm. Cat 5 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE			570,00			570,00		
	SOMMANO...	m					570,00	3,97	2´262,90
121 PR.E05.A05. 040	Tubo flessibile senza guida ø 63 mm. Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, serie pesante, non propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, senza tiracavo, del diametro di: 63 mm. Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, serie pesante, non propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, senza tiracavo, del diametro di: 63 mm. Cat 5 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE Voce oggetto di variante n.2		-1,00	570,00			-570,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-570,00	3,97	-2´262,90
122 PR.E05.A05. 040	Tubo flessibile senza guida ø 63 mm. Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, serie pesante, non propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, senza tiracavo, del diametro di: 63 mm. Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, serie pesante, non propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton,								
	A R I P O R T A R E								167´248,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								167´248,82
	senza tiracavo, del diametro di: 63 mm. Cat 5 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE (lung.=880-570)			310,00			310,00		
	SOMMANO...	m					310,00	3,97	1´230,70
123 PR.E05.A05. 040	Tubo flessibile senza guida ø 63 mm. Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, serie pesante, non propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, senza tiracavo, del diametro di: 63 mm. Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, serie pesante, non propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, senza tiracavo, del diametro di: 63 mm. Cat 5 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE Voce oggetto di variante n.2 *(lung.=880-570)		-1,00	310,00			-310,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-310,00	3,97	-1´230,70
124 PR.E05.A05. 040	Tubo flessibile senza guida ø 63 mm. Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, serie pesante, non propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, senza tiracavo, del diametro di: 63 mm. Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, serie pesante, non propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, senza tiracavo, del diametro di: 63 mm. Cat 5 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE Quantità modificata			1080,00			1´080,00		
	SOMMANO...	m					1´080,00	3,97	4´287,60
125 30.E05.D05. 010	Posa cavidotto flessibile interrato ø est da 40 a 75 mm Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera interrato, compreso la sola posa dei manicotti, escluse le opere murarie e di scavo. Del diametro esterno da 40 a 75 mm Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera interrato, compreso la sola posa dei manicotti, escluse le opere murarie e di scavo. Del diametro esterno da 40 a 75 mm Cat 5 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE			570,00			570,00		
	SOMMANO...	m					570,00	1,96	1´117,20
126 30.E05.D05. 010	Posa cavidotto flessibile interrato ø est da 40 a 75 mm Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera interrato, compreso la sola posa dei manicotti, escluse le opere murarie e di scavo. Del diametro esterno da 40 a 75 mm Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera interrato, compreso la sola posa dei manicotti, escluse le opere murarie e di scavo. Del diametro esterno da 40 a 75 mm Cat 5 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE Voce oggetto di variante n.2		-1,00	570,00			-570,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-570,00	1,96	-1´117,20
127 30.E05.D05. 010	Posa cavidotto flessibile interrato ø est da 40 a 75 mm Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera interrato, compreso la sola posa dei manicotti, escluse le								
	A R I P O R T A R E								171´536,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								171´536,42
	opere murarie e di scavo. Del diametro esterno da 40 a 75 mm Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera interrato, compreso la sola posa dei manicotti, escluse le opere murarie e di scavo. Del diametro esterno da 40 a 75 mm Cat 5 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE (lung.=880-570)			310,00			310,00		
	SOMMANO...	m					310,00	1,96	607,60
128 30.E05.D05. 010	Posa cavidotto flessibile interrato ø est da 40 a 75 mm Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera interrato, compreso la sola posa dei manicotti, escluse le opere murarie e di scavo. Del diametro esterno da 40 a 75 mm Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera interrato, compreso la sola posa dei manicotti, escluse le opere murarie e di scavo. Del diametro esterno da 40 a 75 mm Cat 5 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE Voce oggetto di variante n.2 *(lung.=880-570)		-1,00	310,00			-310,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-310,00	1,96	-607,60
129 30.E05.D05. 010	Posa cavidotto flessibile interrato ø est da 40 a 75 mm Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera interrato, compreso la sola posa dei manicotti, escluse le opere murarie e di scavo. Del diametro esterno da 40 a 75 mm Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera interrato, compreso la sola posa dei manicotti, escluse le opere murarie e di scavo. Del diametro esterno da 40 a 75 mm Cat 5 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE Quantità modificata con variante n.2			1080,00			1´080,00		
	SOMMANO...	m					1´080,00	1,96	2´116,80
130 PR.E15.B15. 042	Cavo FG16M16-FG16OM16-0,6/Kv da 3x10 mm² Cavo flessibile FG16M16-FG16OM16-0,6/Kv delle sezioni di: 3x10 mm² Cavo flessibile FG16M16-FG16OM16-0,6/Kv delle sezioni di: 3x10 mm² Cat 5 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE cavo di alimentazione rete di illuminazione area di sosta			810,00			810,00		
	SOMMANO...	m					810,00	7,32	5´929,20
131 PR.E15.B15. 042	Cavo FG16M16-FG16OM16-0,6/Kv da 3x10 mm² Cavo flessibile FG16M16-FG16OM16-0,6/Kv delle sezioni di: 3x10 mm² Cavo flessibile FG16M16-FG16OM16-0,6/Kv delle sezioni di: 3x10 mm² Cat 5 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE Voce oggetto di variante		-1,00	810,00			-810,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-810,00	7,32	-5´929,20
132 PR.E15.B15. 042	Cavo FG16M16-FG16OM16-0,6/Kv da 3x10 mm² Cavo flessibile FG16M16-FG16OM16-0,6/Kv delle sezioni di: 3x10 mm² Cavo flessibile FG16M16-FG16OM16-0,6/Kv delle sezioni di: 3x10 mm² Cat 5 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE								
	A R I P O R T A R E								173´653,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								173´653,22
	cavo di alimentazione rete di illuminazione area di sosta * (lung.=880-810)			70,00			70,00		
	SOMMANO...	m					70,00	7,32	512,40
133 PR.E15.B15. 042	Cavo FG16M16-FG16OM16-0,6/Kv da 3x10 mm² Cavo flessibile FG16M16-FG16OM16-0,6/Kv delle sezioni di: 3x10 mm² Cavo flessibile FG16M16-FG16OM16-0,6/Kv delle sezioni di: 3x10 mm² Cat 5 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE Voce oggetto di variante n.2 cavo di alimentazione rete di illuminazione area di sosta * (lung.=880-810)		-1,00	70,00			-70,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-70,00	7,32	-512,40
134 PR.E15.B15. 042	Cavo FG16M16-FG16OM16-0,6/Kv da 3x10 mm² Cavo flessibile FG16M16-FG16OM16-0,6/Kv delle sezioni di: 3x10 mm² Cavo flessibile FG16M16-FG16OM16-0,6/Kv delle sezioni di: 3x10 mm² Cat 5 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE voce modificata convariante n.2 cavo di alimentazione rete di illuminazione area di sosta			1080,00			1´080,00		
	Cavo per salita pali 4m *(lung.=56*5)			280,00			280,00		
	Cavo per salita pali 1m *(lung.=22*1,5)			33,00			33,00		
	SOMMANO...	m					1´393,00	7,32	10´196,76
135 30.E15.A05. 025	Posa conduttori con o senza filo guida sezione fino a 70 mm² Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 30 fino a 70 mm² Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 30 fino a 70 mm² Cat 5 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE posa cavidotti interrati			810,00			810,00		
	SOMMANO...	m					810,00	3,66	2´964,60
136 30.E15.A05. 025	Posa conduttori con o senza filo guida sezione fino a 70 mm² Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 30 fino a 70 mm² Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 30 fino a 70 mm² Cat 5 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE Voce oggetto di variante n.2 posa cavidotti interrati		-1,00	810,00			-810,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-810,00	3,66	-2´964,60
	A R I P O R T A R E								183´849,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								183´849,98
137 30.E15.A05. 025	Posa conduttori con o senza filo guida sezione fino a 70 mm² Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 30 fino a 70 mm² Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 30 fino a 70 mm² Cat 5 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE posa cavidotti interrati *(lung.=870-810)			60,00			60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	3,66	219,60
138 30.E15.A05. 025	Posa conduttori con o senza filo guida sezione fino a 70 mm² Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 30 fino a 70 mm² Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 30 fino a 70 mm² Cat 5 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE Voce oggetto di variante n.2 posa cavidotti interrati *(lung.=870-810)		-1,00	60,00			-60,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-60,00	3,66	-219,60
139 30.E15.A05. 025	Posa conduttori con o senza filo guida sezione fino a 70 mm² Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 30 fino a 70 mm² Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 30 fino a 70 mm² Cat 5 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE Quantita modificata convariante n.2 posa cavidotti interrati posa cavidotti per pali 4mt *(lung.=56*5) posa cavidotti per pali 1mt *(lung.=22*1,5)			1080,00 280,00 33,00			1´080,00 280,00 33,00		
	SOMMANO...	m					1´393,00	3,66	5´098,38
140 20.A85.A20. 010	Posa pozzetti CLS dim. > 30x30x30 fino a 40x40x40 cm Solo posa in opera di pozzetti prefabbricati in CLS, compreso il letto di posa, escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro. delle dimensioni oltre il 30x30x30 e fino a 40x40x40 cm. Solo posa in opera di pozzetti prefabbricati in CLS, compreso il letto di posa, escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro. delle dimensioni oltre il 30x30x30 e fino a 40x40x40 cm. Cat 5 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE						60,00		
	A R I P O R T A R E						60,00		188´948,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						60,00		188´948,36
	SOMMANO...	cad					60,00	33,66	2´019,60
141 20.A85.A20. 010	Posa pozzetti CLS dim. > 30x30x30 fino a 40x40x40 cm Solo posa in opera di pozzetti prefabbricati in CLS, compreso il letto di posa, escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro. delle dimensioni oltre il 30x30x30 e fino a 40x40x40 cm. Solo posa in opera di pozzetti prefabbricati in CLS, compreso il letto di posa, escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro. delle dimensioni oltre il 30x30x30 e fino a 40x40x40 cm. Cat 5 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE Voce oggetto di variante n.2		60,00			-1,000	-60,00		
	SI DETRAGGONO...	cad					-60,00	33,66	-2´019,60
142 20.A85.A20. 010	Posa pozzetti CLS dim. > 30x30x30 fino a 40x40x40 cm Solo posa in opera di pozzetti prefabbricati in CLS, compreso il letto di posa, escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro. delle dimensioni oltre il 30x30x30 e fino a 40x40x40 cm. Solo posa in opera di pozzetti prefabbricati in CLS, compreso il letto di posa, escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro. delle dimensioni oltre il 30x30x30 e fino a 40x40x40 cm. Cat 5 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE Posa di pozzetti per allaccio a palo						58,00		
	SOMMANO...	cad					58,00	33,66	1´952,28
143 PR.E05.C05. 015	Pozzetto per cavidotto resina rinforzata dim 300x300x300 mm. Pozzetto per cavidotto in resina rinforzata con fibre di vetro, completo di coperchio carrabile e accessori di chiusura a tenuta, delle dimensioni nette interne di circa: 300x300x300 mm. Pozzetto per cavidotto in resina rinforzata con fibre di vetro, completo di coperchio carrabile e accessori di chiusura a tenuta, delle dimensioni nette interne di circa: 300x300x300 mm. Cat 5 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE						60,00		
	SOMMANO...	cad					60,00	15,56	933,60
144 PR.E05.C05. 015	Pozzetto per cavidotto resina rinforzata dim 300x300x300 mm. Pozzetto per cavidotto in resina rinforzata con fibre di vetro, completo di coperchio carrabile e accessori di chiusura a tenuta, delle dimensioni nette interne di circa: 300x300x300 mm. Pozzetto per cavidotto in resina rinforzata con fibre di vetro, completo di coperchio carrabile e accessori di chiusura a tenuta, delle dimensioni nette interne di circa: 300x300x300 mm. Cat 5 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE Voce oggetto di variante n.2						-60,00		
	SI DETRAGGONO...	cad					-60,00	15,56	-933,60
145 PR.E05.C05. 015	Pozzetto per cavidotto resina rinforzata dim 300x300x300 mm. Pozzetto per cavidotto in resina rinforzata con fibre di vetro, completo di coperchio carrabile e accessori di chiusura a tenuta, delle dimensioni nette interne di circa: 300x300x300								
	A R I P O R T A R E								190´900,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								190´900,64
	mm. Pozzetto per cavidotto in resina rinforzata con fibre di vetro, completo di coperchio carrabile e accessori di chiusura a tenuta, delle dimensioni nette interne di circa: 300x300x300 mm. Cat 5 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE Quantita modificata con variante n.2						58,00		
	SOMMANO...	cad					58,00	15,56	902,48
146 INS.001.A06	Fornitura di cassetta su supporto verticale completa di differenziale, 4 prese e 4 interruttori a 15 A Fornitura di cassetta su supporto verticale completa di differenziale, 4 prese e 4 interruttori a 15 A Fornitura di cassetta su supporto verticale completa di differenziale, 4 prese e 4 interruttori a 15 A Cat 5 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE						5,00		
	SOMMANO...	cadauno					5,00	600,01	3´000,05
147 INS.001.A08	Fornitura e posa in opera incluso di palo, plinto prefabb ... la rete di armature per l'illuminazione dell'area di sosta Fornitura e posa in opera incluso di palo, plinto prefabbricato portapalo, morsetteria e collegamento alla rete di armature per l'illuminazione dell'area di sosta Fornitura e posa in opera incluso di palo, plinto prefabbricato portapalo, morsetteria e collegamento alla rete di armature per l'illuminazione dell'area di sosta Cat 5 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE						60,00		
	SOMMANO...	cadauno					60,00	904,82	54´289,20
148 INS.001.A08	Fornitura e posa in opera incluso di palo, plinto prefabb ... la rete di armature per l'illuminazione dell'area di sosta Fornitura e posa in opera incluso di palo, plinto prefabbricato portapalo, morsetteria e collegamento alla rete di armature per l'illuminazione dell'area di sosta Fornitura e posa in opera incluso di palo, plinto prefabbricato portapalo, morsetteria e collegamento alla rete di armature per l'illuminazione dell'area di sosta Cat 5 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE Voce oggetto di variante n.2		60,00			-1,000	-60,00		
	SI DETRAGGONO...	cadauno					-60,00	904,82	-54´289,20
149 INS.001.A08	Fornitura e posa in opera incluso di palo, plinto prefabb ... la rete di armature per l'illuminazione dell'area di sosta Fornitura e posa in opera incluso di palo, plinto prefabbricato portapalo, morsetteria e collegamento alla rete di armature per l'illuminazione dell'area di sosta Fornitura e posa in opera incluso di palo, plinto prefabbricato portapalo, morsetteria e collegamento alla rete di armature per l'illuminazione dell'area di sosta Cat 5 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE Quantità modificata con variante n.2						56,00		
	SOMMANO...	cadauno					56,00	904,82	50´669,92
150 INS.001.A08	Fornitura e posa in opera incluso di palo, plinto prefabb ... la rete di armature per l'illuminazione dell'area di sosta Fornitura e posa in opera incluso di palo, plinto prefabbricato portapalo, morsetteria e collegamento alla rete di armature per l'illuminazione dell'area di sosta								
	A R I P O R T A R E								245´473,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								245´473,09
	Fornitura e posa in opera incluso di palo, plinto prefabbricato portapalo, morsetteria e collegamento alla rete di armature per l'illuminazione dell'area di sosta Cat 5 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE (par.ug.=80-60)		20,00				20,00		
	SOMMANO...	cadauno					20,00	904,82	18´096,40
151 INS.001.A08	Fornitura e posa in opera incluso di palo, plinto prefabb ... la rete di armature per l'illuminazione dell'area di sosta Fornitura e posa in opera incluso di palo, plinto prefabbricato portapalo, morsetteria e collegamento alla rete di armature per l'illuminazione dell'area di sosta Fornitura e posa in opera incluso di palo, plinto prefabbricato portapalo, morsetteria e collegamento alla rete di armature per l'illuminazione dell'area di sosta Cat 5 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE Voce oggetto di variante n.2 *(par.ug.=80-60)		20,00			-1,000	-20,00		
	SI DETRAGGONO...	cadauno					-20,00	904,82	-18´096,40
152 INS.001.A08	Fornitura e posa in opera incluso di palo, plinto prefabb ... la rete di armature per l'illuminazione dell'area di sosta Fornitura e posa in opera incluso di palo, plinto prefabbricato portapalo, morsetteria e collegamento alla rete di armature per l'illuminazione dell'area di sosta Fornitura e posa in opera incluso di palo, plinto prefabbricato portapalo, morsetteria e collegamento alla rete di armature per l'illuminazione dell'area di sosta Cat 5 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE Quantità modifcata con variante n.2						22,00		
	SOMMANO...	cadauno					22,00	904,82	19´906,04
153 INS.001.A09	Sistema controllo accessi Sistema controllo accessi Sistema controllo accessi Cat 5 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	12´999,99	12´999,99
154 INS.001.A10	Sistema controllo video sorveglianza collegato con aps Sistema controllo video sorveglianza collegato con aps Sistema controllo video sorveglianza collegato con aps Cat 5 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	9´000,01	9´000,01
155 INS.001.A11	Fornitura ed installazione di sistema di diffusione rete wifi, incluso antenne cavi ripetitori ed ogni onere Fornitura ed installazione di sistema di diffusione rete wifi, incluso antenne cavi ripetitori ed ogni onere Fornitura ed installazione di sistema di diffusione rete wifi, incluso antenne cavi ripetitori ed ogni onere Cat 5 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	20´000,00	20´000,00
	Parziale IMPIANTO ILLUMINAZIONE (Cat 5) euro								140´130,31
	Percentuale 0% euro								0,00
	Sommano (Cat 5) euro								140´130,31
	A R I P O R T A R E								307´379,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								307′379,13
	RECINZIONE (Cat 6)								
156 75.D10.A40. 020	Recinzione rete metallica 40x40/60x60 altezze >1,00<2,00 m Recinzione in rete metallica tessuta a semplice torsione, a maglia quadrata da 40x40-60x60 mm, costruita con filo in acciaio zincato e rivestimento con pellicola di cloruro di poli ... escluso lo scavo e cordolo/plinto di fondazione: per altezze oltre 1,00 fino a 2,00 m fuori terra del diametro di 48 mm. Recinzione in rete metallica tessuta a semplice torsione, a maglia quadrata da 40x40-60x60 mm, costruita con filo in acciaio zincato e rivestimento con pellicola di cloruro di poli ... escluso lo scavo e cordolo/plinto di fondazione: per altezze oltre 1,00 fino a 2,00 m fuori terra del diametro di 48 mm. Cat 6 - RECINZIONE			485,00		2,000	970,00		
	SOMMANO...	m²					970,00	33,16	32′165,20
157 75.D10.A40. 020	Recinzione rete metallica 40x40/60x60 altezze >1,00<2,00 m Recinzione in rete metallica tessuta a semplice torsione, a maglia quadrata da 40x40-60x60 mm, costruita con filo in acciaio zincato e rivestimento con pellicola di cloruro di poli ... escluso lo scavo e cordolo/plinto di fondazione: per altezze oltre 1,00 fino a 2,00 m fuori terra del diametro di 48 mm. Recinzione in rete metallica tessuta a semplice torsione, a maglia quadrata da 40x40-60x60 mm, costruita con filo in acciaio zincato e rivestimento con pellicola di cloruro di poli ... escluso lo scavo e cordolo/plinto di fondazione: per altezze oltre 1,00 fino a 2,00 m fuori terra del diametro di 48 mm. Cat 6 - RECINZIONE			-485,00		2,000	-970,00		
	SI DETRAGGONO...	m²					-970,00	33,16	-32′165,20
158 RU.M01.A01 .030	Operaio Edile Qualificato Opere edili Operaio Qualificato Opere edili Operaio Qualificato Cat 6 - RECINZIONE		2,00			60,000	120,00		
	SOMMANO...	h					120,00	34,41	4′129,20
159 RU.M01.A01 .030	Operaio Edile Qualificato Opere edili Operaio Qualificato Opere edili Operaio Qualificato Cat 6 - RECINZIONE		-2,00			60,000	-120,00		
	SI DETRAGGONO...	h					-120,00	34,41	-4′129,20
160 INS.003.A34	Fornitura e posa in opera di ringhiera parapetto in accia ... anti in tubolari in acciaio dello spessore minimo di 2 mm. Fornitura e posa in opera di ringhiera parapetto in acciaio zincato verniciato altezza 150 cm, certificata per una resistenza a carico orizzontale pari a 1.5 kN/m. Costituita da montanti in tubolari in acciaio dello spessore minimo di 2 mm. Fornitura e posa in opera di ringhiera parapetto in acciaio zincato verniciato altezza 150 cm, certificata per una								
	A R I P O R T A R E								307′379,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								307´379,13
	resistenza a carico orizzontale pari a 1.5 kN/m. Costituita da montanti in tubolari in acciaio dello spessore minimo di 2 mm. Cat 6 - RECINZIONE (H/peso=600-17,50)					582,500	582,50		
	SOMMANO...	m					582,50	230,08	134´021,60
161 INS.003.A34	Fornitura e posa in opera di ringhiera parapetto in accia ... anti in tubolari in acciaio dello spessore minimo di 2 mm. Fornitura e posa in opera di ringhiera parapetto in acciaio zincato verniciato altezza 150 cm, certificata per una resistenza a carico orizzontale pari a 1.5 kN/m. Costituita da montanti in tubolari in acciaio dello spessore minimo di 2 mm. Fornitura e posa in opera di ringhiera parapetto in acciaio zincato verniciato altezza 150 cm, certificata per una resistenza a carico orizzontale pari a 1.5 kN/m. Costituita da montanti in tubolari in acciaio dello spessore minimo di 2 mm. Cat 6 - RECINZIONE Quantità variata *(H/peso=610-582,5)					27,500	27,50		
	SOMMANO...	m					27,50	230,08	6´327,20
162 20.A86.A40. 010	Canc. acc. sempl. dis. sald. p. fino 20 kg/m² incl. ferr. Cancelli in acciaio a semplice disegno, con lavorazione saldata, compresi cardini, ferramenta, serratura, opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, del peso fino a 20 kg/m². Cancelli in acciaio a semplice disegno, con lavorazione saldata, compresi cardini, ferramenta, serratura, opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, del peso fino a 20 kg/m². Cat 6 - RECINZIONE Varco principale varco secondario varco secondario		 <

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								456´675,43
010	Zincatura a caldo Cat 6 - RECINZIONE								
	riduzione varco pedonale		-1,00			100,000	-100,00		
	SI DETRAGGONO...	Kg					-100,00	1,90	-190,00
166 RU.M01.A01 .030	Operaio Edile Qualificato Opere edili Operaio Qualificato Opere edili Operaio Qualificato Cat 6 - RECINZIONE								
			2,00			8,000	16,00		
	SOMMANO...	h					16,00	34,41	550,56
167 INS.001.A12	Fornitura ed installazione di automazione e motorizzazione cancello Fornitura ed installazione di automazione e motorizzazione cancello Fornitura ed installazione di automazione e motorizzazione cancello Cat 6 - RECINZIONE								
							1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	4´000,00	4´000,00
168 15.A10.A22. 010	Scavo comune con miniescavatore rocce sciolte. Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t. in rocce sciolte. Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t. in rocce sciolte. Cat 6 - RECINZIONE								
	scavo recinzione nuova *(lung.=600-17,5)			582,50	0,700	0,500	203,88		
	scavo recinzione			485,00	0,400	0,400	77,60		
	SOMMANO...	m³					281,48	48,35	13´609,56
169 15.A10.A22. 010	Scavo comune con miniescavatore rocce sciolte. Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t. in rocce sciolte. Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t. in rocce sciolte. Cat 6 - RECINZIONE								
				-485,00	0,400	0,400	-77,60		
	SI DETRAGGONO...	m³					-77,60	48,35	-3´751,96
170 15.A10.A22. 010	Scavo comune con miniescavatore rocce sciolte. Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t. in rocce sciolte. Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t. in rocce sciolte. Cat 6 - RECINZIONE								
	Quantità variata scavo			27,50	0,700	0,500	9,63		
	SOMMANO...	m³					9,63	48,35	465,61
171 20.A20.B01. 020	Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist.C12/15 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C12/15. Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C12/15. Cat 6 - RECINZIONE								
	A R I P O R T A R E								471´359,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								471´359,20
	Quantita cls variata			27,50	0,500	0,100	1,38		
	SOMMANO...	m³					1,38	122,71	169,34
172 20.A20.B01. 020	Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist.C12/15 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C12/15. Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C12/15. Cat 6 - RECINZIONE								
	Realizzazione piano di posa muretto *(lung.=600-17,5)			582,50	0,500	0,100	29,13		
	Realizzazione piano di posa cordolo			485,00	0,200	0,100	9,70		
	Realizzazione cordoli prefabbricati			485,00	0,100	0,050	2,43		
	SOMMANO...	m³					41,26	122,71	5´063,01
173 20.A20.B01. 020	Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist.C12/15 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C12/15. Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C12/15. Cat 6 - RECINZIONE								
	REALIZZAZIONE PIANO POSA CORDOLO			-485,00	0,200	0,100	-9,70		
	FISSAGGIO CORDOLI PREFABBRICATI			-485,00	0,100	0,050	-2,43		
	SI DETRAGGONO...	m³					-12,13	122,71	-1´488,47
174 PR.A10.B10. 010	Cordoli prefabbricati cls dimensioni 15/20x30 cm Cordoli prefabbricati in calcestruzzo delle dimensioni di 15/20x30 cm Cordoli prefabbricati in calcestruzzo delle dimensioni di 15/20x30 cm Cat 6 - RECINZIONE								
							485,00		
	SOMMANO...	m					485,00	7,54	3´656,90
175 PR.A10.B10. 010	Cordoli prefabbricati cls dimensioni 15/20x30 cm Cordoli prefabbricati in calcestruzzo delle dimensioni di 15/20x30 cm Cordoli prefabbricati in calcestruzzo delle dimensioni di 15/20x30 cm Cat 6 - RECINZIONE								
							-485,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-485,00	7,54	-3´656,90
176 20.A28.A15. 010	Casseforme tavole abete - elevazioni. Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi,pilastri, pareti anche sottili, solette piene, compreso disarmo e pulizia del legname realizzate con tavole in legname di abete e pino. Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi,pilastri, pareti anche sottili, solette piene, compreso disarmo e pulizia del legname realizzate con tavole in legname di abete e pino. Cat 6 - RECINZIONE								
	BASAMENTO *(lung.=600-17,5)		2,00	582,50		0,300	349,50		
	MURETTO *(lung.=600-17,50)		2,00	582,50		0,500	582,50		
	SOMMANO...	m²					932,00	52,11	48´566,52
	A R I P O R T A R E								523´669,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								523´669,60
177 20.A28.A15. 010	Casseforme tavole abete - elevazioni. Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi,pilastri, pareti anche sottili, solette piene, compreso disarmo e pulizia del legname realizzate con tavole in legname di abete e pino. Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi,pilastri, pareti anche sottili, solette piene, compreso disarmo e pulizia del legname realizzate con tavole in legname di abete e pino. Cat 6 - RECINZIONE Quantità variata BASAMENTO MURETTO		 2,00 2,00	 27,50 27,50	 	 0,300 0,500	 16,50 27,50	 	
	SOMMANO...	m²					44,00	52,11	2´292,84
178 20.A20.C16. 030	Calcestruzzo XA2 S4 C35/45. RAPP. A/C 0,45 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XA2, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm e cemento resistente ai solfati secondo le norme UNI vigenti Classe di resistenza C35/45. RAPP. A/C 0,45 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XA2, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm e cemento resistente ai solfati secondo le norme UNI vigenti Classe di resistenza C35/45. RAPP. A/C 0,45 Cat 6 - RECINZIONE BASAMENTO *(lung.=600-17,5) MURETTO *(lung.=600-17,50)		 <

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								559´789,68
181 20.A28.C05. 010	Getto in opera cls - fondazioni. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Cat 6 - RECINZIONE Quantità variata								
	BASAMENTO			27,50	0,500	0,300	4,13		
	MURETTO			27,50	0,300	0,500	4,13		
	SOMMANO...	m³					8,26	27,96	230,95
182 20.A28.F05. 005	Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Cat 6 - RECINZIONE								
	MURETTO			174,76		100,000	17´476,00		
	SOMMANO...	Kg					17´476,00	1,93	33´728,68
183 20.A28.F05. 005	Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Cat 6 - RECINZIONE Quantità variata			8,26		100,000	826,00		
	SOMMANO...	Kg					826,00	1,93	1´594,18
184 RU.M01.A01 .030	Operaio Edile Qualificato Opere edili Operaio Qualificato Opere edili Operaio Qualificato Cat 6 - RECINZIONE								
			2,00			140,000	280,00		
	SOMMANO...	h					280,00	34,41	9´634,80
	Parziale RECINZIONE (Cat 6) euro								297´599,16
	Percentuale 0% euro								0,00
	Sommano (Cat 6) euro								297´599,16
	SISTEMAZIONE AREA CAMPER (Cat 7)								
185 20.A66.C10. 020	Posa pav. mas. autobl. sp. 8 cm su sabbia incl.sig. giun. Solo posa in opera di pavimento in masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso, dello spessore fino a cm 8 posti in opera su strato di sabbia di allettamento dello spesso ... (questo incluso nel prezzo), convenientemente vibrati e compattati, compresa la sigillatura dei giunti con sabbia fine. Solo posa in opera di pavimento in masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso, dello spessore fino a cm 8 posti in opera su strato di sabbia di allettamento dello spesso ... (questo incluso nel prezzo), convenientemente vibrati e compattati, compresa la sigillatura dei giunti con sabbia fine.								
	A R I P O R T A R E								604´978,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								604´978,29
	Cat 7 - SISTEMAZIONE AREA CAMPER Sistemazione piazzale area sosta			7731,30			7´731,30		
	SOMMANO...	m²					7´731,30	14,76	114´113,99
186 20.A66.C10. 020	Posa pav. mas. autobl. sp. 8 cm su sabbia incl.sig. giun. Solo posa in opera di pavimento in masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso, dello spessore fino a cm 8 posti in opera su strato di sabbia di allettamento dello spesso ... (questo incluso nel prezzo), convenientemente vibrati e compattati, compresa la sigillatura dei giunti con sabbia fine. Solo posa in opera di pavimento in masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso, dello spessore fino a cm 8 posti in opera su strato di sabbia di allettamento dello spesso ... (questo incluso nel prezzo), convenientemente vibrati e compattati, compresa la sigillatura dei giunti con sabbia fine. Cat 7 - SISTEMAZIONE AREA CAMPER Quantità variata Sistemazione piazzale area sosta			-70,30			-70,30		
	SI DETRAGGONO...	m²					-70,30	14,76	-1´037,63
187 20.A66.C10. 020	Posa pav. mas. autobl. sp. 8 cm su sabbia incl.sig. giun. Solo posa in opera di pavimento in masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso, dello spessore fino a cm 8 posti in opera su strato di sabbia di allettamento dello spesso ... (questo incluso nel prezzo), convenientemente vibrati e compattati, compresa la sigillatura dei giunti con sabbia fine. Solo posa in opera di pavimento in masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso, dello spessore fino a cm 8 posti in opera su strato di sabbia di allettamento dello spesso ... (questo incluso nel prezzo), convenientemente vibrati e compattati, compresa la sigillatura dei giunti con sabbia fine. Cat 7 - SISTEMAZIONE AREA CAMPER Sistemazione piazzale area sosta *(lung.=10275-7731,30-610)			1933,70			1´933,70		
	SOMMANO...	m²					1´933,70	14,76	28´541,41
188 20.A66.C10. 020	Posa pav. mas. autobl. sp. 8 cm su sabbia incl.sig. giun. Solo posa in opera di pavimento in masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso, dello spessore fino a cm 8 posti in opera su strato di sabbia di allettamento dello spesso ... (questo incluso nel prezzo), convenientemente vibrati e compattati, compresa la sigillatura dei giunti con sabbia fine. Solo posa in opera di pavimento in masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso, dello spessore fino a cm 8 posti in opera su strato di sabbia di allettamento dello spesso ... (questo incluso nel prezzo), convenientemente vibrati e compattati, compresa la sigillatura dei giunti con sabbia fine. Cat 7 - SISTEMAZIONE AREA CAMPER Quantità variata - sistemazione piazzale area sosta			-448,70			-448,70		
	SI DETRAGGONO...	m²					-448,70	14,76	-6´622,81
189 20.A66.C10. 020	Posa pav. mas. autobl. sp. 8 cm su sabbia incl.sig. giun. Solo posa in opera di pavimento in masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso, dello spessore fino a cm 8 posti in opera su strato di sabbia di allettamento dello spesso ... (questo incluso nel prezzo), convenientemente vibrati e compattati, compresa la sigillatura dei giunti con								
	A R I P O R T A R E								739´973,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								739´973,25
	sabbia fine. Solo posa in opera di pavimento in masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso, dello spessore fino a cm 8 posti in opera su strato di sabbia di allettamento dello spesso ... (questo incluso nel prezzo), convenientemente vibrati e compattati, compresa la sigillatura dei giunti con sabbia fine. Cat 7 - SISTEMAZIONE AREA CAMPER Quantità su area demaniale			68,00			68,00		
	SOMMANO...	m²					68,00	14,76	1´003,68
190 PR.A01.A01. 015	Sabbia del Po franco cantiere Sabbia per opere edili del Po franco cantiere Sabbia per opere edili del Po franco cantiere Cat 7 - SISTEMAZIONE AREA CAMPER			7731,30		0,030	231,94		
	SOMMANO...	m³					231,94	36,69	8´509,88
191 PR.A01.A01. 015	Sabbia del Po franco cantiere Sabbia per opere edili del Po franco cantiere Sabbia per opere edili del Po franco cantiere Cat 7 - SISTEMAZIONE AREA CAMPER Quantità variata			-70,30		0,030	-2,11		
	SI DETRAGGONO...	m³					-2,11	36,69	-77,42
192 PR.A01.A01. 015	Sabbia del Po franco cantiere Sabbia per opere edili del Po franco cantiere Sabbia per opere edili del Po franco cantiere Cat 7 - SISTEMAZIONE AREA CAMPER (lung.=10275-7731,30-610)			1933,70		0,030	58,01		
	SOMMANO...	m³					58,01	36,69	2´128,39
193 PR.A01.A01. 015	Sabbia del Po franco cantiere Sabbia per opere edili del Po franco cantiere Sabbia per opere edili del Po franco cantiere Cat 7 - SISTEMAZIONE AREA CAMPER Quantità variata			-448,70 -27,50		0,030 0,030	-13,46 -0,83		
	SI DETRAGGONO...	m³					-14,29	36,69	-524,30
194 PR.A01.A01. 015	Sabbia del Po franco cantiere Sabbia per opere edili del Po franco cantiere Sabbia per opere edili del Po franco cantiere Cat 7 - SISTEMAZIONE AREA CAMPER Quantità variata su area demaniale			27,50		0,030	0,83		
	SOMMANO...	m³					0,83	36,69	30,45
195 PR.A20.A20. 035	Masselli autob. monostrato sp. 8 cm colorato Masselli autobloccanti di cls, monostrato dello spessore di cm 8 colorato. Masselli autobloccanti di cls, monostrato dello spessore di cm 8 colorato. Cat 7 - SISTEMAZIONE AREA CAMPER Sistemazione masselli piazzole area sosta Sistemazione masselli ingresso		90,00	7,00	4,000 773,000		2´520,00 773,00		
	SOMMANO...	m²					3´293,00	19,84	65´333,12
	A R I P O R T A R E								816´377,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								816´377,05
196 PR.A20.A20. 035	Masselli autob. monostrato sp. 8 cm colorato Masselli autobloccanti di cls, monostrato dello spessore di cm 8 colorato. Masselli autobloccanti di cls, monostrato dello spessore di cm 8 colorato. Cat 7 - SISTEMAZIONE AREA CAMPER								
	Sistemazione masselli piazzole area sosta		6,00	7,00	4,000		168,00		
	Sistemazione masselli ingresso *(larg.=1500-610-773)				117,000		117,00		
	SOMMANO...	m²					285,00	19,84	5´654,40
197 PR.A20.A20. 035	Masselli autob. monostrato sp. 8 cm colorato Masselli autobloccanti di cls, monostrato dello spessore di cm 8 colorato. Masselli autobloccanti di cls, monostrato dello spessore di cm 8 colorato. Cat 7 - SISTEMAZIONE AREA CAMPER								
	Quantità variata area ingresso				595,000		595,00		
	SOMMANO...	m²					595,00	19,84	11´804,80
198 PR.A20.A20. 035	Masselli autob. monostrato sp. 8 cm colorato Masselli autobloccanti di cls, monostrato dello spessore di cm 8 colorato. Masselli autobloccanti di cls, monostrato dello spessore di cm 8 colorato. Cat 7 - SISTEMAZIONE AREA CAMPER								
	Quantità variata area ingresso su area demaniale				68,000		68,00		
	SOMMANO...	m²					68,00	19,84	1´349,12
199 PR.A20.A20. 070	Masselli autob. cls tipo cavo per grigliati sp 8 cm Masselli autobloccanti di cls, tipo cavo per grigliati erbosi carrabili spessore 8 cm. Masselli autobloccanti di cls, tipo cavo per grigliati erbosi carrabili spessore 8 cm. Cat 7 - SISTEMAZIONE AREA CAMPER								
	sistemazione piazzale area sosta camper			1247,30			1´247,30		
	sistemazione corselli area camper			3191,00			3´191,00		
	SOMMANO...	m²					4´438,30	14,85	65´908,76
200 PR.A20.A20. 070	Masselli autob. cls tipo cavo per grigliati sp 8 cm Masselli autobloccanti di cls, tipo cavo per grigliati erbosi carrabili spessore 8 cm. Masselli autobloccanti di cls, tipo cavo per grigliati erbosi carrabili spessore 8 cm. Cat 7 - SISTEMAZIONE AREA CAMPER								
	sistemazione piazzale area sosta camper *(lung.=10275-1500-2520-168-1247-3191)			1649,00			1´649,00		
	SOMMANO...	m²					1´649,00	14,85	24´487,65
201 PR.A20.A20. 070	Masselli autob. cls tipo cavo per grigliati sp 8 cm Masselli autobloccanti di cls, tipo cavo per grigliati erbosi carrabili spessore 8 cm. Masselli autobloccanti di cls, tipo cavo per grigliati erbosi carrabili spessore 8 cm. Cat 7 - SISTEMAZIONE AREA CAMPER								
	Quantità variata masselli grigliati			-1403,30			-1´403,30		
	SI DETRAGGONO...	m²					-1´403,30	14,85	-20´839,00
	A RIPORTARE								904´742,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								904′742,78
202 PR.A20.A20. 070	Masselli autob. cls tipo cavo per grigliati sp 8 cm Masselli autobloccanti di cls, tipo cavo per grigliati erbosi carrabili spessore 8 cm. Masselli autobloccanti di cls, tipo cavo per grigliati erbosi carrabili spessore 8 cm. Cat 7 - SISTEMAZIONE AREA CAMPER Quantità su area demaniale			27,50			27,50		
	SOMMANO...	m²					27,50	14,85	408,38
203 80.D10.A80. 010	Realizzazione di idrosemina con sementi erbacee Realizzazione di idrosemina, effettuata mediante aspersione con macchina ad alta pressione di soluzione acquosa contenente miscuglio di sementi da consolidamento, unitamente a fert ... nti da realizzare su superfici non inferiori a 3000 mq, esclusa la preparazione del terreno eseguita con sementi erbacee Realizzazione di idrosemina, effettuata mediante aspersione con macchina ad alta pressione di soluzione acquosa contenente miscuglio di sementi da consolidamento, unitamente a fert ... nti da realizzare su superfici non inferiori a 3000 mq, esclusa la preparazione del terreno eseguita con sementi erbacee Cat 7 - SISTEMAZIONE AREA CAMPER Sistemazione area campe *(lung.=1247,30*0,75) Area verde Sistemazione corselli *(lung.=3191,00*0,75)			935,48 842,35 2393,25			935,48 842,35 2′393,25		
	SOMMANO...	m²					4′171,08	3,57	14′890,76
204 80.D10.A80. 010	Realizzazione di idrosemina con sementi erbacee Realizzazione di idrosemina, effettuata mediante aspersione con macchina ad alta pressione di soluzione acquosa contenente miscuglio di sementi da consolidamento, unitamente a fert ... nti da realizzare su superfici non inferiori a 3000 mq, esclusa la preparazione del terreno eseguita con sementi erbacee Realizzazione di idrosemina, effettuata mediante aspersione con macchina ad alta pressione di soluzione acquosa contenente miscuglio di sementi da consolidamento, unitamente a fert ... nti da realizzare su superfici non inferiori a 3000 mq, esclusa la preparazione del terreno eseguita con sementi erbacee Cat 7 - SISTEMAZIONE AREA CAMPER Quantità variata			439,00			439,00		
	SOMMANO...	m²					439,00	3,57	1′567,23
205 80.D10.A80. 010	Realizzazione di idrosemina con sementi erbacee Realizzazione di idrosemina, effettuata mediante aspersione con macchina ad alta pressione di soluzione acquosa contenente miscuglio di sementi da consolidamento, unitamente a fert ... nti da realizzare su superfici non inferiori a 3000 mq, esclusa la preparazione del terreno eseguita con sementi erbacee Realizzazione di idrosemina, effettuata mediante aspersione con macchina ad alta pressione di soluzione acquosa contenente miscuglio di sementi da consolidamento, unitamente a fert ... nti da realizzare su superfici non inferiori a 3000 mq, esclusa la preparazione del terreno eseguita con sementi erbacee Cat 7 - SISTEMAZIONE AREA CAMPER Sistemazione area camper *(lung.=1649*0,75)			1236,75			1′236,75		
	SOMMANO...	m²					1′236,75	3,57	4′415,20
	A R I P O R T A R E								926′024,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								926´024,35
206 80.D10.A80. 010	Realizzazione di idrosemina con sementi erbacee Realizzazione di idrosemina, effettuata mediante aspersione con macchina ad alta pressione di soluzione acquosa contenente miscuglio di sementi da consolidamento, unitamente a fert ... nti da realizzare su superfici non inferiori a 3000 mq, esclusa la preparazione del terreno eseguita con sementi erbacee Realizzazione di idrosemina, effettuata mediante aspersione con macchina ad alta pressione di soluzione acquosa contenente miscuglio di sementi da consolidamento, unitamente a fert ... nti da realizzare su superfici non inferiori a 3000 mq, esclusa la preparazione del terreno eseguita con sementi erbacee Cat 7 - SISTEMAZIONE AREA CAMPER Sistemazione area camper				27,50			27,50		
	SOMMANO...	m²					27,50	3,57	98,18
207 15.A10.A25. 010	Scavo comune in rocce sciolte per quantitativi <= 100 mc Scavo comune con mezzi meccanici del peso superiore a 5 t., per lavori di sbancamento a progetto per un quantitativo complessivo non superiore a mc. 100 in rocce sciolte Scavo comune con mezzi meccanici del peso superiore a 5 t., per lavori di sbancamento a progetto per un quantitativo complessivo non superiore a mc. 100 in rocce sciolte Cat 7 - SISTEMAZIONE AREA CAMPER Scavo per fondazione muretto				30,00	0,600	0,500	9,00		
	SOMMANO...	m³					9,00	7,55	67,95
208 20.A20.B01. 020	Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist.C12/15 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C12/15. Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C12/15. Cat 7 - SISTEMAZIONE AREA CAMPER Getto di pulizia piano di posa				30,00	0,500	0,100	1,50		
	SOMMANO...	m³					1,50	122,71	184,07
209 20.A20.C16. 030	Calcestruzzo XA2 S4 C35/45. RAPP. A/C 0,45 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XA2, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm e cemento resistente ai solfati secondo le norme UNI vigenti Classe di resistenza C35/45. RAPP. A/C 0,45 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XA2, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm e cemento resistente ai solfati secondo le norme UNI vigenti Classe di resistenza C35/45. RAPP. A/C 0,45 Cat 7 - SISTEMAZIONE AREA CAMPER Realizzazione muro contenimento fondazione elevazione ad altezza variabile elevazione ad altezza costante				30,00 15,00 15,00	0,500 0,300 0,300	0,300 0,450 0,900	4,50 2,03 4,05		
	SOMMANO...	m³					10,58	158,13	1´673,02
210 20.A28.C05. 010	Getto in opera cls - fondazioni. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione.								
	A R I P O R T A R E								928´047,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								928´047,57
	Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Cat 7 - SISTEMAZIONE AREA CAMPER getto						10,58		
	SOMMANO...	m³					10,58	27,96	295,82
211 20.A28.F05. 005	Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Cat 7 - SISTEMAZIONE AREA CAMPER								
	SOMMANO...	Kg					0,00	1,93	0,00
212 20.A28.A10. 010	Casseforme tavole abete - fondazioni. Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee, compreso disarmo e pulizia del legname per fondazioni realizzate in legname di abete e pino. Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee, compreso disarmo e pulizia del legname per fondazioni realizzate in legname di abete e pino. Cat 7 - SISTEMAZIONE AREA CAMPER								
	Casseforme fondazione		2,00	30,00		0,100	6,00		
	Casseforme fondazione		2,00	0,50		0,100	0,10		
	Casseforme elevazione		2,00	15,00		0,450	13,50		
	Casseforme elevazione		2,00	15,00		0,900	27,00		
	SOMMANO...	m²					46,60	43,77	2´039,68
213 15.B10.B20. 010	Riempimento scavi canalizzazioni con mezzo meccanico Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento, eseguito con mezzo meccanico con materiale ritenuto idoneo dalla D.L., questo escluso. Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento, eseguito con mezzo meccanico con materiale ritenuto idoneo dalla D.L., questo escluso. Cat 7 - SISTEMAZIONE AREA CAMPER Riempimento a tergo del muro di contenimento per la realizzazione degli accessi								
	Altezza variabile		21,41			0,450	9,63		
	Altezza costante		28,50			0,900	25,65		
	SOMMANO...	m³					35,28	19,60	691,49
214 INS.003.A35	Fornitura e posa in opera di ringhiera parapetto in accia ... truzzo o carpenteria metallica compresi i pezzi ternimali. Fornitura e posa in opera di ringhiera parapetto in acciaio altezza 110 cm, certificata per una resistenza a carico orizzontale pari a 1.5 kN/m. Costituita da montanti in acciaio ... posa e l'installazione su banchine a terra, cordoli in calcestruzzo o carpenteria metallica compresi i pezzi ternimali. Fornitura e posa in opera di ringhiera parapetto in acciaio altezza 110 cm, certificata per una resistenza a carico orizzontale pari a 1.5 kN/m. Costituita da montanti in acciaio ... posa e l'installazione su banchine a terra, cordoli in calcestruzzo o carpenteria metallica compresi i pezzi ternimali. Cat 7 - SISTEMAZIONE AREA CAMPER								
	Recinzione						30,00		
	A R I P O R T A R E						30,00		931´074,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						30,00		931´074,56
	SOMMANO...	m					30,00	184,93	5´547,90
	Parziale SISTEMAZIONE AREA CAMPER (Cat 7) euro								331´644,17
	Percentuale 0% euro								0,00
	Sommano (Cat 7) euro								331´644,17
	DEMOLIZIONE, DISCARICA E BONIFICA AREE OCCUPATE DA OPERE ESISTENTI (Cat 8)								
215 20.A05.A11. 050	Demol. fabb. tipo civile strut. < 1000 m³ Demolizione completa di fabbricato di tipo civile, con struttura in mattoni, blocchi prefabbricati, pietra, cemento armato e solai di qualunque specie, eseguita con mezzi meccanici. volume maggiore di 300 m³ e inferiore a 1000 m³ Demolizione completa di fabbricato di tipo civile, con struttura in mattoni, blocchi prefabbricati, pietra, cemento armato e solai di qualunque specie, eseguita con mezzi meccanici. volume maggiore di 300 m³ e inferiore a 1000 m³ Cat 8 - DEMOLIZIONE, DISCARICA E BONIFICA AREE OCCUPATE DA OPERE ESISTENTI STRUTTURA 1		2,00	6,00	6,000	0,300	21,60		
	STRUTTURA 2		2,00	9,25	12,000	0,300	66,60		
	SOMMANO...	m³vpp					88,20	14,50	1´278,90
216 20.A15.A10. 025	Trasp. mater. scavi/demol. >30<=50 km mis. banco. Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 30 km e fino al cinquantesimo km. Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 30 km e fino al cinquantesimo km. Cat 8 - DEMOLIZIONE, DISCARICA E BONIFICA AREE OCCUPATE DA OPERE ESISTENTI STRUTTURA 1+2					88,200	88,20		
	SOMMANO...	metro cubo chilometro (m³/km)					88,20	0,20	17,64
	Parziale DEMOLIZIONE, DISCARICA E BONIFICA AREE OCCUPATE DA OPERE ESISTENTI (Cat 8) euro								1´296,54
	Percentuale 0% euro								0,00
	Sommano (Cat 8) euro								1´296,54
	RIFIORITURA SCOGLIERA (Cat 9)								
217 85.D10.D10. 047	PPO 4° cat oltre 7000 kg su IMPERIA via terra Massi naturali Provvista e posa in opera di massi naturali di QUARTA CATEGORIA, oltre 7000 kg, resi nella PROVINCIA DI IMPERIA, posti in opera via terra, pesati su autocarro, escluso sommozzatore. Massi naturali Provvista e posa in opera di massi naturali di QUARTA CATEGORIA, oltre 7000 kg, resi nella PROVINCIA DI IMPERIA, posti in opera via terra, pesati su autocarro, escluso sommozzatore.								
	A R I P O R T A R E								937´919,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								937′919,00
	Cat 9 - RIFIORITURA SCOGLIERA					14175,000	14′175,00		
	SOMMANO...	t					14′175,00	44,27	627′527,25
	Parziale RIFIORITURA SCOGLIERA (Cat 9) euro								627′527,25
	Percentuale 0% euro								0,00
	Sommano (Cat 9) euro								627′527,25
	SCOLO ACQUE METEORICHE (Cat 10)								
218 15.A10.A20. 010	Scavo comune a mano rocce sciolte. Scavo comune, eseguito esclusivamente a mano, esclusi il trasporto e il carico del terreno e lo smaltimento dello stesso. in rocce sciolte, inclusi i trovanti e le opere murarie affioranti o interrati di volume inferiore a m³ 0,05. Scavo comune, eseguito esclusivamente a mano, esclusi il trasporto e il carico del terreno e lo smaltimento dello stesso. in rocce sciolte, inclusi i trovanti e le opere murarie affioranti o interrati di volume inferiore a m³ 0,05. Cat 10 - SCOLO ACQUE METEORICHE			210,00	0,400	0,400	33,60		
	SOMMANO...	m³					33,60	131,06	4′403,62
219 80.A10.A10. 015	canalette a L 1000x500x150 Canalette Provvista e posa in opera di canalette a L canali scatolari aperti ad "U" in calcestruzzo vibrocompresso della lunghezza di 1000, 1500 o 2000 mm per rivestimenti di fossi, escluse le opere di preparazione delle sedi di appoggio, delle dimensioni di mm 1000x500x150 Canalette Provvista e posa in opera di canalette a L canali scatolari aperti ad "U" in calcestruzzo vibrocompresso della lunghezza di 1000, 1500 o 2000 mm per rivestimenti di fossi, escluse le opere di preparazione delle sedi di appoggio, delle dimensioni di mm 1000x500x150 Cat 10 - SCOLO ACQUE METEORICHE			210,00			210,00		
	SOMMANO...	m					210,00	74,78	15′703,80
220 PR.A05.A70. 020	Grigl. met. acc. zinc. caldo elettros. p. oltre 25 kg/mq Grigliati metallici di acciaio zincato a caldo realizzati con profilati elettrosaldati del peso oltre a 25 kg/mq. Grigliati metallici di acciaio zincato a caldo realizzati con profilati elettrosaldati del peso oltre a 25 kg/mq. Cat 10 - SCOLO ACQUE METEORICHE			210,00	0,400	43,029	3′614,44		
	SOMMANO...	Kg					3′614,44	3,16	11′421,63
	Parziale SCOLO ACQUE METEORICHE (Cat 10) euro								31′529,05
	Percentuale 0% euro								0,00
	Sommano (Cat 10) euro								31′529,05
	RECEPTION (Cat 11)								
221 INS.001.A32	Fornitura e posa kit defibrillatore semiautomatico DAE philips hs1+teca senza allarme+cartello presenza Fornitura e posa kit defibrillatore semiautomatico DAE philips hs1+teca senza allarme+cartello presenza Fornitura e posa kit defibrillatore semiautomatico DAE philips hs1+teca senza allarme+cartello presenza Cat 11 - RECEPTION								
	A R I P O R T A R E								1′596′975,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1´596´975,30
							1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	2´409,31	2´409,31
222 preventivo n. 7631B	Fornitura e posa struttura prefabbricata in cemento armato ad uso reception Fornitura e posa struttura prefabbricata in cemento armato ad uso reception Fornitura e posa struttura prefabbricata in cemento armato ad uso reception Cat 11 - RECEPTION						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	120´066,59	120´066,59
223 20.A20.B01. 020	Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist.C12/15 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C12/15. Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C12/15. Cat 11 - RECEPTION			97,20		0,100	9,72		
	SOMMANO...	m³					9,72	122,71	1´192,74
224 20.A20.B01. 020	Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist.C12/15 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C12/15. Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C12/15. Cat 11 - RECEPTION Voce oggetto di Variante n.2		-1,00	97,20		0,100	-9,72		
	SI DETRAGGONO...	m³					-9,72	122,71	-1´192,74
225 20.A20.B01. 020	Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist.C12/15 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C12/15. Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C12/15. Cat 11 - RECEPTION Quantità modificata con variante n.2			10,60	7,700	0,100	8,16		
	SOMMANO...	m³					8,16	122,71	1´001,31
226 20.A20.C05. 025	Calcestruzzo XS1 S4 C32/40. RAPP. A/C 0,50 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XS1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C32/ 40. RAPP. A/C 0,50 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XS1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C32/ 40. RAPP. A/C 0,50 Cat 11 - RECEPTION Piastra di fondazione reception			97,20		0,250	24,30		
	SOMMANO...	m³					24,30	149,27	3´627,26
	A R I P O R T A R E								1´724´079,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1´724´079,77
227 20.A20.C05. 025	Calcestruzzo XS1 S4 C32/40. RAPP. A/C 0,50 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XS1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C32/ 40. RAPP. A/C 0,50 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XS1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C32/ 40. RAPP. A/C 0,50 Cat 11 - RECEPTION Voce oggetto di variante n.2 Piastra di fondazione reception		-1,00	97,20		0,250	-24,30		
	SI DETRAGGONO...	m³					-24,30	149,27	-3´627,26
228 20.A20.C05. 025	Calcestruzzo XS1 S4 C32/40. RAPP. A/C 0,50 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XS1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C32/ 40. RAPP. A/C 0,50 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XS1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C32/ 40. RAPP. A/C 0,50 Cat 11 - RECEPTION Quantità modificata con variante n.2 Piastra di fondazione reception			10,60	7,700	0,350	28,57		
	SOMMANO...	m³					28,57	149,27	4´264,64
229 20.A28.C05. 010	Getto in opera cls - fondazioni. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Cat 11 - RECEPTION MAGRONE Piastra di fondazione			97,20 97,20	0,100 0,250		9,72 24,30		
	SOMMANO...	m³					34,02	27,96	951,20
230 20.A28.C05. 010	Getto in opera cls - fondazioni. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Cat 11 - RECEPTION Voce oggetto di variante n.2 MAGRONE Piastra di fondazione		-1,00 -1,00	97,20 97,20	0,100 0,250		-9,72 -24,30		
	SI DETRAGGONO...	m³					-34,02	27,96	-951,20
231 20.A28.C05. 010	Getto in opera cls - fondazioni. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Cat 11 - RECEPTION Quantità modificate con variante n.2 MAGRONE Piastra di fondazione			10,60 10,60	7,700 7,700	0,100 0,350	8,16 28,57		
	SOMMANO...	m³					36,73	27,96	1´026,97
	A R I P O R T A R E								1´725´744,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1´725´744,12
232 PR.A06.C10. 030	Casseri a perdere in plastica per solai h. 30 Casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato, costituiti da calotta convessa su quattro supporti di appoggio, altezza circa cm 30, dimensione in pianta 50x50 cm Casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato, costituiti da calotta convessa su quattro supporti di appoggio, altezza circa cm 30, dimensione in pianta 50x50 cm Cat 11 - RECEPTION Casseri fondazione		4,00	97,20			388,80		
	SOMMANO...	cad					388,80	2,85	1´108,08
233 PR.A06.C10. 030	Casseri a perdere in plastica per solai h. 30 Casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato, costituiti da calotta convessa su quattro supporti di appoggio, altezza circa cm 30, dimensione in pianta 50x50 cm Casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato, costituiti da calotta convessa su quattro supporti di appoggio, altezza circa cm 30, dimensione in pianta 50x50 cm Cat 11 - RECEPTION Voce non realizzata Casseri fondazione		4,00	97,20		-1,000	-388,80		
	SI DETRAGGONO...	cad					-388,80	2,85	-1´108,08
234 RU.M01.A01 .020	Operaio Edile Specializzato Opere edili Operaio Specializzato Opere edili Operaio Specializzato Cat 11 - RECEPTION		1,00			16,000	16,00		
	SOMMANO...	h					16,00	36,99	591,84
235 RU.M01.A01 .030	Operaio Edile Qualificato Opere edili Operaio Qualificato Opere edili Operaio Qualificato Cat 11 - RECEPTION		1,00			16,000	16,00		
	SOMMANO...	h					16,00	34,41	550,56
236 RU.M01.A01 .040	Operaio Edile Comune Opere edili Operaio Comune Opere edili Operaio Comune Cat 11 - RECEPTION		1,00			16,000	16,00		
	SOMMANO...	h					16,00	30,97	495,52
237 20.A28.F05. 005	Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Cat 11 - RECEPTION			24,30		100,000	2´430,00		
	A R I P O R T A R E						2´430,00		1´727´382,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						2′430,00		1′727′382,04
	SOMMANO...	Kg					2′430,00	1,93	4′689,90
238 20.A28.F05. 005	Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Cat 11 - RECEPTION Voce oggetto di variante n.2		-1,00	24,30		100,000	-2′430,00		
	SI DETRAGGONO...	Kg					-2′430,00	1,93	-4′689,90
239 20.A28.F05. 005	Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Cat 11 - RECEPTION Quantità modificata con variante n.2								
	Ø10 *(par.ug.=54,00*2)		108,00	7,70		0,617	513,10		
	Ø10 *(par.ug.=40,00*2)		80,00	10,60		0,617	523,22		
	Ø14		24,00	4,00		1,208	115,97		
	Ø12		17,00	3,00		0,888	45,29		
	Ø10 *(par.ug.=2*54,00)		108,00	1,50		0,617	99,95		
	Ø10 *(par.ug.=2*40)		80,00	1,50		0,617	74,04		
	SOMMANO...	Kg					1′371,57	1,93	2′647,13
	Parziale RECEPTION (Cat 11) euro								133′053,87
	Percentuale 0% euro								0,00
	Sommano (Cat 11) euro								133′053,87
	SERVIZI IGIENICI (Cat 12)								
240 preventivo n. 7631C-	Fornitura e posa struttura prefabbricata in cemento armato ad uso servizi igienici aggiuntivi Fornitura e posa struttura prefabbricata in cemento armato ad uso servizi igienici aggiuntivi Fornitura e posa struttura prefabbricata in cemento armato ad uso servizi igienici aggiuntivi Cat 12 - SERVIZI IGIENICI						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	133′470,00	133′470,00
241 20.A20.B01. 020	Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist.C12/15 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C12/15. Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C12/15. Cat 12 - SERVIZI IGIENICI			57,00		0,100	5,70		
	SOMMANO...	m³					5,70	122,71	699,45
242 20.A20.B01. 020	Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist.C12/15 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32								
	A R I P O R T A R E								1′864′198,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1´864´198,62
	mm classe di resistenza C12/15. Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C12/15. Cat 12 - SERVIZI IGIENICI Voceoggetto di variante n.2		-1,00	57,00		0,100	-5,70		
	SI DETRAGGONO...	m³					-5,70	122,71	-699,45
243 20.A20.B01. 020	Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist.C12/15 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C12/15. Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C12/15. Cat 12 - SERVIZI IGIENICI Quantità modificata con variante n.2			12,20	6,660	0,100	8,13		
	SOMMANO...	m³					8,13	122,71	997,63
244 20.A20.C05. 025	Calcestruzzo XS1 S4 C32/40. RAPP. A/C 0,50 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XS1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C32/40. RAPP. A/C 0,50 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XS1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C32/40. RAPP. A/C 0,50 Cat 12 - SERVIZI IGIENICI			57,00		0,250	14,25		
	SOMMANO...	m³					14,25	149,27	2´127,10
245 20.A20.C05. 025	Calcestruzzo XS1 S4 C32/40. RAPP. A/C 0,50 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XS1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C32/40. RAPP. A/C 0,50 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XS1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C32/40. RAPP. A/C 0,50 Cat 12 - SERVIZI IGIENICI Voce oggetto di variante n.2		-1,00	57,00		0,250	-14,25		
	SI DETRAGGONO...	m³					-14,25	149,27	-2´127,10
246 20.A20.C05. 025	Calcestruzzo XS1 S4 C32/40. RAPP. A/C 0,50 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XS1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C32/40. RAPP. A/C 0,50 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XS1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C32/40. RAPP. A/C 0,50 Cat 12 - SERVIZI IGIENICI Quantità modificata con variante n.2			12,20	6,660	0,350	28,44		
	SOMMANO...	m³					28,44	149,27	4´245,24
247 20.A28.C05.	Getto in opera cls - fondazioni. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per								
	A R I P O R T A R E								1´868´742,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1´868´742,04
010	strutture di fondazione. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Cat 12 - SERVIZI IGIENICI								
	piastra di fondazione magrone			57,00	0,100		5,70		
	piastra di fondazione			57,00	0,250		14,25		
	SOMMANO...	m³					19,95	27,96	557,80
248 20.A28.C05. 010	Getto in opera cls - fondazioni. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Cat 12 - SERVIZI IGIENICI Voce oggetto di variante n.2								
	piastra di fondazione magrone		-1,00	57,00	0,100		-5,70		
	piastra di fondazione		-1,00	57,00	0,250		-14,25		
	SI DETRAGGONO...	m³					-19,95	27,96	-557,80
249 20.A28.C05. 010	Getto in opera cls - fondazioni. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Cat 12 - SERVIZI IGIENICI Quantità modificata								
	piastra di fondazione magrone			12,20	6,660	0,100	8,13		
	piastra di fondazione			12,20	6,660	0,350	28,44		
	SOMMANO...	m³					36,57	27,96	1´022,50
250 20.A28.F05. 005	Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Cat 12 - SERVIZI IGIENICI								
				14,25		100,000	1´425,00		
	SOMMANO...	Kg					1´425,00	1,93	2´750,25
251 20.A28.F05. 005	Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Cat 12 - SERVIZI IGIENICI Voce oggetto di variante n.2		-1,00	14,25		100,000	-1´425,00		
	SI DETRAGGONO...	Kg					-1´425,00	1,93	-2´750,25
252 20.A28.F05. 005	Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Cat 12 - SERVIZI IGIENICI								
	A R I P O R T A R E								1´869´764,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1´869´764,54
	Quantità modificata con variante n.2								
	Ø10 *(par.ug.=2*62,00)		124,00	6,66		0,617	509,54		
	Ø10 *(par.ug.=35*2)		70,00	12,20		0,617	526,92		
	Ø10		124,00	1,50		0,617	114,76		
	Ø10		70,00	1,50		0,617	64,79		
	Ø14		21,00	6,00		1,208	152,21		
	SOMMANO...	Kg					1´368,22	1,93	2´640,66
253 PR.A06.C10. 030	Casseri a perdere in plastica per solai h. 30 Casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato, costituiti da calotta convessa su quattro supporti di appoggio, altezza circa cm 30, dimensione in pianta 50x50 cm Casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato, costituiti da calotta convessa su quattro supporti di appoggio, altezza circa cm 30, dimensione in pianta 50x50 cm Cat 12 - SERVIZI IGIENICI casseri fondazione		4,00	57,00			228,00		
	SOMMANO...	cad					228,00	2,85	649,80
254 PR.A06.C10. 030	Casseri a perdere in plastica per solai h. 30 Casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato, costituiti da calotta convessa su quattro supporti di appoggio, altezza circa cm 30, dimensione in pianta 50x50 cm Casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato, costituiti da calotta convessa su quattro supporti di appoggio, altezza circa cm 30, dimensione in pianta 50x50 cm Cat 12 - SERVIZI IGIENICI lavorazione non eseguita casseri fondazione		4,00	57,00		-1,000	-228,00		
	SI DETRAGGONO...	cad					-228,00	2,85	-649,80
255 25.A37.A05. 010	Carpenteria metallica piccole strutture acciaio NP, IPE, HE Carpenteria metallica per piccole strutture in acciaio, travi, pilastri, puntoni e simili in profilati NP, IPE, HE (S235JR) in opera compreso il fissaggio a murature o l'unione saldata o imbullonata ad altre strutture metalliche ecc, esclusa la sola formazione delle sedi di appoggio murarie. Carpenteria metallica per piccole strutture in acciaio, travi, pilastri, puntoni e simili in profilati NP, IPE, HE (S235JR) in opera compreso il fissaggio a murature o l'unione saldata o imbullonata ad altre strutture metalliche ecc, esclusa la sola formazione delle sedi di appoggio murarie. Cat 12 - SERVIZI IGIENICI Profili metallici								
	HEA200			3,00		42,300	126,90		
	IPE270		3,00	3,50		36,100	379,05		
	SOMMANO...	Kg					505,95	5,33	2´696,71
256 RU.M01.A01 .020	Operaio Edile Specializzato Opere edili Operaio Specializzato Opere edili Operaio Specializzato Cat 12 - SERVIZI IGIENICI								
			1,00			16,000	16,00		
	SOMMANO...	h					16,00	36,99	591,84
257	Operaio Edile Qualificato								
	A R I P O R T A R E								1´875´693,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1´875´693,75
RU.M01.A01 .030	Opere edili Operaio Qualificato Opere edili Operaio Qualificato Cat 12 - SERVIZI IGIENICI								
			1,00			16,000	16,00		
	SOMMANO...	h					16,00	34,41	550,56
258 RU.M01.A01 .040	Operaio Edile Comune Opere edili Operaio Comune Opere edili Operaio Comune Cat 12 - SERVIZI IGIENICI								
			1,00			16,000	16,00		
	SOMMANO...	h					16,00	30,97	495,52
259 INS.001.A34	Sistemi di riscaldamento Sistemi di riscaldamento Sistemi di riscaldamento Cat 12 - SERVIZI IGIENICI Servizi igienici						0,50		
	SOMMANO...	cadauno					0,50	10´000,00	5´000,00
260 INS.001.A34	Sistemi di riscaldamento Sistemi di riscaldamento Sistemi di riscaldamento Cat 12 - SERVIZI IGIENICI Reception, servizi igienici						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	10´000,00	10´000,00
261 preventivo n. 7631C-1	Fornitura e posa struttura prefabbricata in cemento armato ad uso servizi igienici Fornitura e posa struttura prefabbricata in cemento armato ad uso servizi igienici Fornitura e posa struttura prefabbricata in cemento armato ad uso servizi igienici Cat 12 - SERVIZI IGIENICI Struttura prefabbricata						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	291´600,00	291´600,00
262 20.A20.B01. 020	Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist.C12/15 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C12/15. Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C12/15. Cat 12 - SERVIZI IGIENICI								
				165,00		0,100	16,50		
	SOMMANO...	m³					16,50	122,71	2´024,72
263 20.A20.B01. 020	Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist.C12/15 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C12/15. Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C12/15. Cat 12 - SERVIZI IGIENICI Voce oggettodi variante n.2		-1,00	165,00		0,100	-16,50		
	A R I P O R T A R E						-16,50		2´185´364,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						-16,50		2´185´364,55
	SI DETRAGGONO...	m³					-16,50	122,71	-2´024,72
264 20.A20.B01. 020	Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist.C12/15 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C12/15. Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C12/15. Cat 12 - SERVIZI IGIENICI Quantuà modificata con variante n.2			21,24	9,110	0,100	19,35		
	SOMMANO...	m³					19,35	122,71	2´374,44
265 20.A20.C05. 025	Calcestruzzo XS1 S4 C32/40. RAPP. A/C 0,50 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XS1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C32/40. RAPP. A/C 0,50 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XS1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C32/40. RAPP. A/C 0,50 Cat 12 - SERVIZI IGIENICI Fornitura calcestruzzo			165,00		0,250	41,25		
	SOMMANO...	m³					41,25	149,27	6´157,39
266 20.A20.C05. 025	Calcestruzzo XS1 S4 C32/40. RAPP. A/C 0,50 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XS1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C32/40. RAPP. A/C 0,50 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XS1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C32/40. RAPP. A/C 0,50 Cat 12 - SERVIZI IGIENICI Voce oggetto di variante n.2 Fornitura calcestruzzo		-1,00	165,00		0,250	-41,25		
	SI DETRAGGONO...	m³					-41,25	149,27	-6´157,39
267 20.A20.C05. 025	Calcestruzzo XS1 S4 C32/40. RAPP. A/C 0,50 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XS1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C32/40. RAPP. A/C 0,50 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XS1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C32/40. RAPP. A/C 0,50 Cat 12 - SERVIZI IGIENICI Quantità modificata con variante n.2 Fornitura calcestruzzo			21,24	9,110	0,350	67,72		
	SOMMANO...	m³					67,72	149,27	10´108,56
268 PR.A06.C10. 030	Casseri a perdere in plastica per solai h. 30 Casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato, costituiti da calotta convessa su quattro supporti di appoggio, altezza circa cm 30, dimensione in pianta 50x50 cm Casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato, costituiti da calotta convessa su quattro supporti di								
	A R I P O R T A R E								2´195´822,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2´195´822,83
	appoggio, altezza circa cm 30, dimensione in pianta 50x50 cm Cat 12 - SERVIZI IGIENICI Casseri fondazione		4,00	165,00			660,00		
	SOMMANO...	cad					660,00	2,85	1´881,00
269 PR.A06.C10. 030	Casseri a perdere in plastica per solai h. 30 Casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato, costituiti da calotta convessa su quattro supporti di appoggio, altezza circa cm 30, dimensione in pianta 50x50 cm Casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato, costituiti da calotta convessa su quattro supporti di appoggio, altezza circa cm 30, dimensione in pianta 50x50 cm Cat 12 - SERVIZI IGIENICI Voce non realizzata Casseri fondazione		4,00	165,00		-1,000	-660,00		
	SI DETRAGGONO...	cad					-660,00	2,85	-1´881,00
270 RU.M01.A01 .020	Operaio Edile Specializzato Opere edili Operaio Specializzato Opere edili Operaio Specializzato Cat 12 - SERVIZI IGIENICI		1,00			16,000	16,00		
	SOMMANO...	h					16,00	36,99	591,84
271 RU.M01.A01 .030	Operaio Edile Qualificato Opere edili Operaio Qualificato Opere edili Operaio Qualificato Cat 12 - SERVIZI IGIENICI		1,00			16,000	16,00		
	SOMMANO...	h					16,00	34,41	550,56
272 RU.M01.A01 .040	Operaio Edile Comune Opere edili Operaio Comune Opere edili Operaio Comune Cat 12 - SERVIZI IGIENICI		1,00			16,000	16,00		
	SOMMANO...	h					16,00	30,97	495,52
273 25.A37.A05. 010	Carpenteria metallica piccole strutture acciaio NP, IPE, HE Carpenteria metallica per piccole strutture in acciaio, travi, pilastri, puntoni e simili in profilati NP, IPE, HE (S235JR) in opera compreso il fissaggio a murature o l'unione saldata o imbullonata ad altre strutture metalliche ecc, esclusa la sola formazione delle sedi di appoggio murarie. Carpenteria metallica per piccole strutture in acciaio, travi, pilastri, puntoni e simili in profilati NP, IPE, HE (S235JR) in opera compreso il fissaggio a murature o l'unione saldata o imbullonata ad altre strutture metalliche ecc, esclusa la sola formazione delle sedi di appoggio murarie. Cat 12 - SERVIZI IGIENICI Profili metallici HEA200 IPE270		2,00 4,00	3,00 3,50		42,300 36,100	253,80 505,40		
	SOMMANO...	Kg					759,20	5,33	4´046,54
	A R I P O R T A R E								2´201´507,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2´201´507,29
274 20.A28.F05. 005	Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Cat 12 - SERVIZI IGIENICI		41,25			100,000	4´125,00		
	SOMMANO...	Kg					4´125,00	1,93	7´961,25
275 20.A28.F05. 005	Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Cat 12 - SERVIZI IGIENICI Voce oggetto di variante		41,25	-1,00		100,000	-4´125,00		
	SI DETRAGGONO...	Kg					-4´125,00	1,93	-7´961,25
276 20.A28.F05. 005	Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Cat 12 - SERVIZI IGIENICI Quantità modificate con variante n.2								
	Ø10 *(par.ug.=47*2)		94,00	21,24		0,617	1´231,88		
	Ø10 *(par.ug.=+108*2)		216,00	9,11		0,617	1´214,11		
	Ø10		94,00	1,50		0,617	87,00		
	Ø10		216,00	1,50		0,617	199,91		
	Ø12 *(par.ug.=4*10,00)		40,00	3,00		0,888	106,56		
	Ø12 *(par.ug.=2*5,00)		10,00	9,00		0,888	79,92		
	Ø12 *(par.ug.=2*2)		4,00	6,50		0,888	23,09		
	Ø14		19,00	6,00		1,208	137,71		
	Ø14 *(par.ug.=+16*2)		32,00	7,50		1,208	289,92		
	SOMMANO...	Kg					3´370,10	1,93	6´504,29
277 20.A28.C05. 010	Getto in opera cls - fondazioni. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Cat 12 - SERVIZI IGIENICI								
	Piastra di fondazione					41,250	41,25		
	Magrone					16,500	16,50		
	SOMMANO...	m³					57,75	27,96	1´614,69
278 20.A28.C05. 010	Getto in opera cls - fondazioni. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Cat 12 - SERVIZI IGIENICI Voce oggetto di variante n.2								
	Piastra di fondazione		-1,00			41,250	-41,25		
	Magrone		-1,00			16,500	-16,50		
	A R I P O R T A R E						-57,75		2´209´626,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						-57,75		2´209´626,27
	SI DETRAGGONO...	m³					-57,75	27,96	-1´614,69
279 20.A28.C05. 010	Getto in opera cls - fondazioni. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Cat 12 - SERVIZI IGIENICI Quantità modificata con variante n.2 Piastra di fondazione Magrone			21,24 21,24	9,110 9,110	0,350 0,100	67,72 19,35		
	SOMMANO...	m³					87,07	27,96	2´434,48
	Parziale SERVIZI IGIENICI (Cat 12) euro Percentuale 0% euro Sommano (Cat 12) euro								480´416,89 0,00 480´416,89
	MAGAZZINO (Cat 33)								
280 20.A28.C05. 010	Getto in opera cls - fondazioni. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Cat 33 - MAGAZZINO MAGRONE *(lung.=8,6*5,6) Piastra di fondazione *(lung.=8,6*5,6)			48,16 48,16	0,100 0,350		4,82 16,86		
	SOMMANO...	m³					21,68	27,96	606,17
281 RU.M01.A01 .030	Operaio Edile Qualificato Opere edili Operaio Qualificato Opere edili Operaio Qualificato Cat 33 - MAGAZZINO		1,00			16,000	16,00		
	SOMMANO...	h					16,00	34,41	550,56
282 RU.M01.A01 .040	Operaio Edile Comune Opere edili Operaio Comune Opere edili Operaio Comune Cat 33 - MAGAZZINO		1,00			16,000	16,00		
	SOMMANO...	h					16,00	30,97	495,52
283 RU.M01.A01 .020	Operaio Edile Specializzato Opere edili Operaio Specializzato Opere edili Operaio Specializzato Cat 33 - MAGAZZINO		1,00			16,000	16,00		
	SOMMANO...	h					16,00	36,99	591,84
284 PR.A06.C10. 030	Casseri a perdere in plastica per solai h. 30 Casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato, costituiti da calotta convessa su quattro supporti di appoggio, altezza circa cm 30, dimensione in pianta 50x50 cm Casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato, costituiti da calotta convessa su quattro supporti di								
	A R I P O R T A R E								2´212´690,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2´212´690,15
	appoggio, altezza circa cm 30, dimensione in pianta 50x50 cm Cat 33 - MAGAZZINO Casseri fondazione		4,00	48,16			192,64		
	SOMMANO...	cad					192,64	2,85	549,02
285 20.A20.C05. 025	Calcestruzzo XS1 S4 C32/40. RAPP. A/C 0,50 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XS1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C32/ 40. RAPP. A/C 0,50 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XS1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C32/ 40. RAPP. A/C 0,50 Cat 33 - MAGAZZINO Piastra di fondazione magazzino			48,16		0,350	16,86		
	SOMMANO...	m³					16,86	149,27	2´516,69
286 20.A20.B01. 020	Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist.C12/15 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C12/15. Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C12/15. Cat 33 - MAGAZZINO			48,16		0,100	4,82		
	SOMMANO...	m³					4,82	122,71	591,46
287 20.A28.F05. 005	Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Cat 33 - MAGAZZINO			16,86		100,000	1´686,00		
	SOMMANO...	Kg					1´686,00	1,93	3´253,98
288 preventivo 76 31E	Struttura prefabbricata in cemento armato per uso magazzino Struttura prefabbricata in cemento armato per uso magazzino Struttura prefabbricata in cemento armato per uso magazzino Cat 33 - MAGAZZINO						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	46´875,00	46´875,00
	Parziale MAGAZZINO (Cat 33) euro								56´030,24
	Percentuale 0% euro								0,00
	Sommano (Cat 33) euro								56´030,24
	CICLORIPARO (Cat 13)								
289 15.A10.A22.	Scavo comune con miniescavatore rocce sciolte. Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del								
	A R I P O R T A R E								2´266´476,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2´266´476,30
010	peso fino 5 t. in rocce sciolte. Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t. in rocce sciolte. Cat 13 - CICLORIPARO		9,00	0,30	0,300	0,300	0,24		
	SOMMANO...	m³					0,24	48,35	11,60
290 20.A20.C16. 030	Calcestruzzo XA2 S4 C35/45. RAPP. A/C 0,45 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XA2, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm e cemento resistente ai solfati secondo le norme UNI vigenti Classe di resistenza C35/45. RAPP. A/C 0,45 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XA2, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm e cemento resistente ai solfati secondo le norme UNI vigenti Classe di resistenza C35/45. RAPP. A/C 0,45 Cat 13 - CICLORIPARO		9,00	0,30	0,300	0,300	0,24		
	SOMMANO...	m³					0,24	158,13	37,95
291 20.A28.C05. 010	Getto in opera cls - fondazioni. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Cat 13 - CICLORIPARO		9,00	0,30	0,300	0,300	0,24		
	SOMMANO...	m³					0,24	27,96	6,71
292 20.A28.F05. 005	Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Cat 13 - CICLORIPARO		0,24			100,000	24,00		
	SOMMANO...	Kg					24,00	1,93	46,32
293 RU.M01.A01 .040	Operaio Edile Comune Opere edili Operaio Comune Opere edili Operaio Comune Cat 13 - CICLORIPARO		1,00			8,000	8,00		
	SOMMANO...	h					8,00	30,97	247,76
294 RU.M01.A01 .030	Operaio Edile Qualificato Opere edili Operaio Qualificato Opere edili Operaio Qualificato Cat 13 - CICLORIPARO		1,00			8,000	8,00		
	SOMMANO...	h					8,00	34,41	275,28
295 RU.M01.A01	Operaio Edile Specializzato Opere edili Operaio Specializzato								
	A R I P O R T A R E								2´267´101,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2´267´101,92
.020	Opere edili Operaio Specializzato Cat 13 - CICLORIPARO								
			1,00			8,000	8,00		
	SOMMANO...	h					8,00	36,99	295,92
296 prev. cop_bici	Fornitura, posa e trasporto di copertura per deposito biciclette con rivestimento su tre lati Fornitura, posa e trasporto di copertura per deposito biciclette con rivestimento su tre lati Fornitura, posa e trasporto di copertura per deposito biciclette con rivestimento su tre lati Cat 13 - CICLORIPARO								
							1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	5´980,00	5´980,00
297 INS.001.A29	KIt Colonnina per cicloriparo modello "MANTIS Bike Park - ... bike, Grafiche e colori personalizzati, inclusa spedizione KIt Colonnina per cicloriparo modello "MANTIS Bike Park - Repair Stand" con KIT e-bike, Grafiche e colori personalizzati, inclusa spedizione KIt Colonnina per cicloriparo modello "MANTIS Bike Park - Repair Stand" con KIT e-bike, Grafiche e colori personalizzati, inclusa spedizione Cat 13 - CICLORIPARO								
							1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	2´979,03	2´979,03
298 INS.001.A31	Rastrelliera portabiciclette con ricarica e-bike n.10 stalli Rastrelliera portabiciclette con ricarica e-bike n.10 stalli Rastrelliera portabiciclette con ricarica e-bike n.10 stalli Cat 13 - CICLORIPARO								
							1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	5´500,00	5´500,00
	Parziale CICLORIPARO (Cat 13) euro								15´380,57
	Percentuale 0% euro								0,00
	Sommano (Cat 13) euro								15´380,57
	IMPIANTO FOTOVOLTAICO AREA DI SOSTA (Cat 14)								
299 Prev.fotovoltaico	Fornitura e posa di impianto fotovoltaico da 27 kWp Fornitura e posa di impianto fotovoltaico da 27 kWp Fornitura e posa di impianto fotovoltaico da 27 kWp Cat 14 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO AREA DI SOSTA								
							1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	35´800,00	35´800,00
300 Prev.fotovoltaico	Fornitura e posa di impianto fotovoltaico da 27 kWp Fornitura e posa di impianto fotovoltaico da 27 kWp Fornitura e posa di impianto fotovoltaico da 27 kWp Cat 14 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO AREA DI SOSTA (par.ug.=5/9)		0,56				0,56		
	SOMMANO...	cadauno					0,56	35´800,00	20´048,00
	Parziale IMPIANTO FOTOVOLTAICO AREA DI SOSTA								
	A R I P O R T A R E								2´337´704,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2´337´704,87
	(Cat 14) euro								55´848,00
	Percentuale 0% euro								0,00
	Sommano (Cat 14) euro								55´848,00
	PARCHEGGI A RASO (Cat 15)								
301 15.A10.A10. 010	Scotico. Scotico eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. Scotico eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. Cat 15 - PARCHEGGI A RASO Preparazione area di cantiere			200,00			200,00		
	SOMMANO...	m²					200,00	2,55	510,00
302 15.A10.A10. 010	Scotico. Scotico eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. Scotico eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. Cat 15 - PARCHEGGI A RASO Preparazione area di cantiere			-200,00			-200,00		
	SI DETRAGGONO...	m²					-200,00	2,55	-510,00
303 15.A10.A28. 010	Scavo comune in rocce sciolte per quantitativi > 500 mc Scavo comune con mezzi meccanici del peso superiore a 5 t., per lavori di sbancamento a progetto per un quantitativo complessivo oltre mc 500. in rocce sciolte Scavo comune con mezzi meccanici del peso superiore a 5 t., per lavori di sbancamento a progetto per un quantitativo complessivo oltre mc 500. in rocce sciolte Cat 15 - PARCHEGGI A RASO					135,155	135,16		
	SOMMANO...	m³					135,16	5,66	765,01
304 15.A10.A28. 010	Scavo comune in rocce sciolte per quantitativi > 500 mc Scavo comune con mezzi meccanici del peso superiore a 5 t., per lavori di sbancamento a progetto per un quantitativo complessivo oltre mc 500. in rocce sciolte Scavo comune con mezzi meccanici del peso superiore a 5 t., per lavori di sbancamento a progetto per un quantitativo complessivo oltre mc 500. in rocce sciolte Cat 15 - PARCHEGGI A RASO					-135,155	-135,16		
	SI DETRAGGONO...	m³					-135,16	5,66	-765,01
305 20.A66.C10. 020	Posa pav. mas. autobl. sp. 8 cm su sabbia incl.sig. giun. Solo posa in opera di pavimento in masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso, dello spessore fino a cm 8 posti in opera su strato di sabbia di allettamento dello spesso ... (questo incluso nel prezzo), convenientemente vibrati e compattati, compresa la sigillatura dei giunti con sabbia fine. Solo posa in opera di pavimento in masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso, dello spessore fino a cm 8 posti in opera su strato di sabbia di allettamento dello spesso ... (questo incluso nel prezzo), convenientemente vibrati e compattati, compresa la sigillatura dei giunti con sabbia fine. Cat 15 - PARCHEGGI A RASO Posa di massello autobloccante			500,00			500,00		
	SOMMANO...	m²					500,00	14,76	7´380,00
	A R I P O R T A R E								2´345´084,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2′345′084,87
306 20.A66.C10. 020	Posa pav. mas. autobl. sp. 8 cm su sabbia incl.sig. giun. Solo posa in opera di pavimento in masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso, dello spessore fino a cm 8 posti in opera su strato di sabbia di allettamento dello spesso ... (questo incluso nel prezzo), convenientemente vibrati e compattati, compresa la sigillatura dei giunti con sabbia fine. Solo posa in opera di pavimento in masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso, dello spessore fino a cm 8 posti in opera su strato di sabbia di allettamento dello spesso ... (questo incluso nel prezzo), convenientemente vibrati e compattati, compresa la sigillatura dei giunti con sabbia fine. Cat 15 - PARCHEGGI A RASO Posa di massello autobloccante			-500,00			-500,00		
	SI DETRAGGONO...	m²					-500,00	14,76	-7′380,00
307 PR.A01.A01. 015	Sabbia del Po franco cantiere Sabbia per opere edili del Po franco cantiere Sabbia per opere edili del Po franco cantiere Cat 15 - PARCHEGGI A RASO			500,00		0,030	15,00		
	SOMMANO...	m³					15,00	36,69	550,35
308 PR.A01.A01. 015	Sabbia del Po franco cantiere Sabbia per opere edili del Po franco cantiere Sabbia per opere edili del Po franco cantiere Cat 15 - PARCHEGGI A RASO			-500,00		0,030	-15,00		
	SI DETRAGGONO...	m³					-15,00	36,69	-550,35
309 PR.A20.A20. 070	Masselli autob. cls tipo cavo per grigliati sp 8 cm Masselli autobloccanti di cls, tipo cavo per grigliati erbosi carrabili spessore 8 cm. Masselli autobloccanti di cls, tipo cavo per grigliati erbosi carrabili spessore 8 cm. Cat 15 - PARCHEGGI A RASO			500,00			500,00		
	SOMMANO...	m²					500,00	14,85	7′425,00
310 PR.A20.A20. 070	Masselli autob. cls tipo cavo per grigliati sp 8 cm Masselli autobloccanti di cls, tipo cavo per grigliati erbosi carrabili spessore 8 cm. Masselli autobloccanti di cls, tipo cavo per grigliati erbosi carrabili spessore 8 cm. Cat 15 - PARCHEGGI A RASO			-500,00			-500,00		
	SI DETRAGGONO...	m²					-500,00	14,85	-7′425,00
311 INS.001.A14	Fornitura e posa in opera incluso la connessione ed allac ... di ricarica per veicoli elettrici di potenza pari a 22 kW Fornitura e posa in opera incluso la connessione ed allaccio alla rete di infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici di potenza pari a 22 kW Fornitura e posa in opera incluso la connessione ed allaccio alla rete di infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici di potenza pari a 22 kW Cat 15 - PARCHEGGI A RASO Idr						3,00		
	A R I P O R T A R E						3,00		2′337′704,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						3,00		2´337´704,87
	SOMMANO...	cadauno					3,00	7´481,99	22´445,97
312 INS.001.A14	Fornitura e posa in opera incluso la connessione ed allac ... di ricarica per veicoli elettrici di potenza pari a 22 kW Fornitura e posa in opera incluso la connessione ed allaccio alla rete di infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici di potenza pari a 22 kW Fornitura e posa in opera incluso la connessione ed allaccio alla rete di infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici di potenza pari a 22 kW Cat 15 - PARCHEGGI A RASO								
	Idr						-3,00		
	SI DETRAGGONO...	cadauno					-3,00	7´481,99	-22´445,97
313 PR.E05.A05. 040	Tubo flessibile senza guida ø 63 mm. Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, serie pesante, non propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, senza tiracavo, del diametro di: 63 mm. Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, serie pesante, non propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, senza tiracavo, del diametro di: 63 mm. Cat 15 - PARCHEGGI A RASO								
				60,00			60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	3,97	238,20
314 PR.E05.A05. 040	Tubo flessibile senza guida ø 63 mm. Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, serie pesante, non propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, senza tiracavo, del diametro di: 63 mm. Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, serie pesante, non propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, senza tiracavo, del diametro di: 63 mm. Cat 15 - PARCHEGGI A RASO								
				-60,00			-60,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-60,00	3,97	-238,20
315 30.E05.D05. 010	Posa cavidotto flessibile interrato ø est da 40 a 75 mm Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera interrato, compreso la sola posa dei manicotti, escluse le opere murarie e di scavo. Del diametro esterno da 40 a 75 mm Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera interrato, compreso la sola posa dei manicotti, escluse le opere murarie e di scavo. Del diametro esterno da 40 a 75 mm Cat 15 - PARCHEGGI A RASO								
				60,00			60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	1,96	117,60
316 30.E05.D05. 010	Posa cavidotto flessibile interrato ø est da 40 a 75 mm Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera interrato, compreso la sola posa dei manicotti, escluse le opere murarie e di scavo. Del diametro esterno da 40 a 75 mm Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera interrato, compreso la sola posa dei manicotti, escluse le opere murarie e di scavo. Del diametro esterno da 40 a 75								
	A R I P O R T A R E								2´337´822,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2´337´822,47
	mm Cat 15 - PARCHEGGI A RASO			-60,00			-60,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-60,00	1,96	-117,60
317 PR.E15.B15. 042	Cavo FG16M16-FG16OM16-0,6/Kv da 3x10 mm² Cavo flessibile FG16M16-FG16OM16-0,6/Kv delle sezioni di: 3x10 mm² Cavo flessibile FG16M16-FG16OM16-0,6/Kv delle sezioni di: 3x10 mm² Cat 15 - PARCHEGGI A RASO			60,00			60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	7,32	439,20
318 PR.E15.B15. 042	Cavo FG16M16-FG16OM16-0,6/Kv da 3x10 mm² Cavo flessibile FG16M16-FG16OM16-0,6/Kv delle sezioni di: 3x10 mm² Cavo flessibile FG16M16-FG16OM16-0,6/Kv delle sezioni di: 3x10 mm² Cat 15 - PARCHEGGI A RASO			-60,00			-60,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-60,00	7,32	-439,20
319 30.E15.A05. 025	Posa conduttori con o senza filo guida sezione fino a 70 mm² Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 30 fino a 70 mm² Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 30 fino a 70 mm² Cat 15 - PARCHEGGI A RASO			50,00			50,00		
	SOMMANO...	m					50,00	3,66	183,00
320 30.E15.A05. 025	Posa conduttori con o senza filo guida sezione fino a 70 mm² Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 30 fino a 70 mm² Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 30 fino a 70 mm² Cat 15 - PARCHEGGI A RASO			-50,00			-50,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-50,00	3,66	-183,00
321 INS.001.A08	Fornitura e posa in opera incluso di palo, plinto prefabb ... la rete di armature per l'illuminazione dell'area di sosta Fornitura e posa in opera incluso di palo, plinto prefabbricato portapalo, morsetteria e collegamento alla rete di armature per l'illuminazione dell'area di sosta								
	A R I P O R T A R E								2´337´704,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2´337´704,87
	Fornitura e posa in opera incluso di palo, plinto prefabbricato portapalo, morsetteria e collegamento alla rete di armature per l'illuminazione dell'area di sosta Cat 15 - PARCHEGGI A RASO illuminazione parcheggio						4,00		
	SOMMANO...	cadauno					4,00	904,82	3´619,28
322 INS.001.A08	Fornitura e posa in opera incluso di palo, plinto prefabb ... la rete di armature per l'illuminazione dell'area di sosta Fornitura e posa in opera incluso di palo, plinto prefabbricato portapalo, morsetteria e collegamento alla rete di armature per l'illuminazione dell'area di sosta Fornitura e posa in opera incluso di palo, plinto prefabbricato portapalo, morsetteria e collegamento alla rete di armature per l'illuminazione dell'area di sosta Cat 15 - PARCHEGGI A RASO illuminazione parcheggio						-4,00		
	SI DETRAGGONO...	cadauno					-4,00	904,82	-3´619,28
323 INS.001.A08	Fornitura e posa in opera incluso di palo, plinto prefabb ... la rete di armature per l'illuminazione dell'area di sosta Fornitura e posa in opera incluso di palo, plinto prefabbricato portapalo, morsetteria e collegamento alla rete di armature per l'illuminazione dell'area di sosta Fornitura e posa in opera incluso di palo, plinto prefabbricato portapalo, morsetteria e collegamento alla rete di armature per l'illuminazione dell'area di sosta Cat 15 - PARCHEGGI A RASO illuminazione parcheggio						3,00		
	SOMMANO...	cadauno					3,00	904,82	2´714,46
324 INS.001.A08	Fornitura e posa in opera incluso di palo, plinto prefabb ... la rete di armature per l'illuminazione dell'area di sosta Fornitura e posa in opera incluso di palo, plinto prefabbricato portapalo, morsetteria e collegamento alla rete di armature per l'illuminazione dell'area di sosta Fornitura e posa in opera incluso di palo, plinto prefabbricato portapalo, morsetteria e collegamento alla rete di armature per l'illuminazione dell'area di sosta Cat 15 - PARCHEGGI A RASO illuminazione parcheggio						-3,00		
	SI DETRAGGONO...	cadauno					-3,00	904,82	-2´714,46
	Parziale PARCHEGGI A RASO (Cat 15) euro								0,00
	Percentuale 0% euro								0,00
	Sommano (Cat 15) euro								0,00
	SPOSTAMENTO RISTORANTE OASI (SpCat 2) **CANTIERE SPOSTAMENTO RISTORANTE (Cat 16)**								
325 95.A10.A10. 010	Montaggio smontaggio recinzione pannelli grigliati Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio. Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio. Cat 16 - CANTIERE SPOSTAMENTO RISTORANTE								
	A R I P O R T A R E								2´337´704,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2´337´704,87
	Perimetrazione area di cantiere			100,00			100,00		
	SOMMANO...	m					100,00	7,13	713,00
326 95.C10.A10. 010	Locale igenico per i primi 12 mesi Locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera zincata preverniciata e coibentata completo di impianto elettrico idrico e di scarico dotato di wc completo di cassetta di cacciata valutato per impieghi fino a 12 mesi Locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera zincata preverniciata e coibentata completo di impianto elettrico idrico e di scarico dotato di wc completo di cassetta di cacciata valutato per impieghi fino a 12 mesi Cat 16 - CANTIERE SPOSTAMENTO RISTORANTE per il primo anno						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	881,77	881,77
327 95.C10.A20. 010	Locale spogliatoio per i primi 12 mesi Locale spogliatoio Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in lamiera ziancata coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, di armadietti e panche, compresi oneri di m ... gs. 9/4/2008, n° 81 e s.m.i., delle dimensioni di circa 2,20x4,50x2,40 m circa,valutato per i primi 12 mesi di utilizzo. Locale spogliatoio Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in lamiera ziancata coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, di armadietti e panche, compresi oneri di m ... gs. 9/4/2008, n° 81 e s.m.i., delle dimensioni di circa 2,20x4,50x2,40 m circa,valutato per i primi 12 mesi di utilizzo. Cat 16 - CANTIERE SPOSTAMENTO RISTORANTE per il primo anno						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	868,02	868,02
328 PR.E37.A05. 010	Quadro elettrico di cantiere tipo ASC a 12 prese CEE 17 Quadro elettrico di cantiere a norma di legge tipo ASC costituito da armadio a due ante in materiale plastico IP65, interruttori di protezione e sgancio e prese CEE17 : con 12 prese CEE 17 Quadro elettrico di cantiere a norma di legge tipo ASC costituito da armadio a due ante in materiale plastico IP65, interruttori di protezione e sgancio e prese CEE17 : con 12 prese CEE 17 Cat 16 - CANTIERE SPOSTAMENTO RISTORANTE Quadro elettrico di cantiere						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	1´020,86	1´020,86
329 INS.002.A35	Elaborazione POS costi generali della sicurezza Elaborazione POS costi generali della sicurezza Elaborazione POS costi generali della sicurezza Cat 16 - CANTIERE SPOSTAMENTO RISTORANTE elaborazione POS						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	1´200,00	1´200,00
330 95.B10.S10.0 11	Ponteggio di facciata montaggio/smontaggio e primo mese. Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, compresi gl ... mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo.								
	A R I P O R T A R E								2´342´388,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2´342´388,52
	Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, compresi gl ... mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo. Cat 16 - CANTIERE SPOSTAMENTO RISTORANTE Per il primo mese			5,20	50,600		263,12		
	SOMMANO...	m²					263,12	14,28	3´757,35
331 95.B10.S10.016	Ponteggio di facciata noleggio per ogni mese oltre il primo Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, compresi gl ... pianto di messa a terra, mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Noleggio per ogni mese oltre il primo. Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, compresi gl ... pianto di messa a terra, mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Noleggio per ogni mese oltre il primo. Cat 16 - CANTIERE SPOSTAMENTO RISTORANTE Per il secondo mese		1,00	5,20	50,600		263,12		
	SOMMANO...	m²					263,12	1,32	347,32
332 AT.N06.B10.010	Autogru fino a 30 t Autogru della portata fino a 30 t Autogru della portata fino a 30 t Cat 16 - CANTIERE SPOSTAMENTO RISTORANTE Per montaggi					10,000	10,00		
	SOMMANO...	h					10,00	134,41	1´344,10
	Parziale CANTIERE SPOSTAMENTO RISTORANTE (Cat 16) euro								10´132,42
	Percentuale 0% euro								0,00
	Sommano (Cat 16) euro								10´132,42
	DEMOLIZIONE, DISCARICA E BONIFICA AREE OCCUPATE DA OPERE ESISTENTI (Cat 17)								
333 20.A05.A11.050	Demol. fabb. tipo civile strut. < 1000 m³ Demolizione completa di fabbricato di tipo civile, con struttura in mattoni, blocchi prefabbricati, pietra, cemento armato e solai di qualunque specie, eseguita con mezzi meccanici. volume maggiore di 300 m³ e inferiore a 1000 m³ Demolizione completa di fabbricato di tipo civile, con struttura in mattoni, blocchi prefabbricati, pietra, cemento armato e solai di qualunque specie, eseguita con mezzi meccanici. volume maggiore di 300 m³ e inferiore a 1000 m³ Cat 17 - DEMOLIZIONE, DISCARICA E BONIFICA AREE OCCUPATE DA OPERE ESISTENTI demolizione struttura esistente		1,00	5,00	10,000	4,000	200,00		
	SOMMANO...	m³vpp					200,00	14,50	2´900,00
334 20.A15.A10.025	Trasp. mater. scavi/demol. >30<=50 km mis. banco. Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su								
	A R I P O R T A R E								2´350´737,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2´350´737,29
	autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 30 km e fino al cinquantesimo km. Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 30 km e fino al cinquantesimo km. Cat 17 - DEMOLIZIONE, DISCARICA E BONIFICA AREE OCCUPATE DA OPERE ESISTENTI trasporto in discarica		50,00			200,000	10´000,00		
	SOMMANO...	metro cubo chilometro (m³/km)					10´000,00	0,20	2´000,00
	Parziale DEMOLIZIONE, DISCARICA E BONIFICA AREE OCCUPATE DA OPERE ESISTENTI (Cat 17) euro								4´900,00
	Percentuale 0% euro								0,00
	Sommano (Cat 17) euro								4´900,00
	SCAVO E FONDAZIONE (Cat 18)								
335 15.A10.A10. 010	Scotico. Scotico eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. Scotico eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. Cat 18 - SCAVO E FONDAZIONE pulizia area nuova posizione ristorante					120,000	120,00		
	SOMMANO...	m²					120,00	2,55	306,00
336 15.A10.A10. 010	Scotico. Scotico eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. Scotico eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. Cat 18 - SCAVO E FONDAZIONE LAVORAZIONE NON ESEGUITA pulizia area nuova posizione ristorante					-120,000	-120,00		
	SI DETRAGGONO...	m²					-120,00	2,55	-306,00
337 15.A10.A22. 010	Scavo comune con miniescavatore rocce sciolte. Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t. in rocce sciolte. Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t. in rocce sciolte. Cat 18 - SCAVO E FONDAZIONE Scavo per fondazione nuovo ristorante			1,05		118,000	123,90		
	SOMMANO...	m³					123,90	48,35	5´990,57
338 15.B10.B10. 010	Riempimento rullato materiali di riempimento esclusi Formazione di rilevato o riempimento. eseguito a strati, dello spessore medio di 30 cm, con materiale steso, innaffiato e rullato, esclusa la fornitura del materiale stesso. Formazione di rilevato o riempimento. eseguito a strati, dello spessore medio di 30 cm, con materiale steso, innaffiato e rullato, esclusa la fornitura del materiale stesso. Cat 18 - SCAVO E FONDAZIONE eseguito con mezzi meccanici			1,05		25,000	26,25		
	SOMMANO...	m³					26,25	15,03	394,54
	A R I P O R T A R E								2´359´122,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2´359´122,40
339 PR.A01.A00. 010	stabilizzato di recupero da detriti edili 0/30,0/40,0/70mm Materiali riciclati da frantumazione franco impianto di produzione. stabilizzato di recupero da detriti edili 0/30, 0/40 o 0/70 prezzo medio reso franco stabilimento escluso costo di trasporto da calcolare e applicare in base alla distanza dal sito di impiego. Materiali riciclati da frantumazione franco impianto di produzione. stabilizzato di recupero da detriti edili 0/30, 0/40 o 0/70 prezzo medio reso franco stabilimento escluso costo di trasporto da calcolare e applicare in base alla distanza dal sito di impiego. Cat 18 - SCAVO E FONDAZIONE peso medio 1.8 t a mc				1,80	25,000	45,00		
	SOMMANO...	t					45,00	3,67	165,15
340 AT.N01.A10 .030	Autocarro da 18,01 t fino a 25,00 t Autocarro con portata da 18,01 t fino a 25,00 t Autocarro con portata da 18,01 t fino a 25,00 t Cat 18 - SCAVO E FONDAZIONE trasporto materiale		1,00			4,000	4,00		
	SOMMANO...	h					4,00	104,92	419,68
341 20.A20.B01. 020	Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist.C12/15 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C12/15. Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C12/15. Cat 18 - SCAVO E FONDAZIONE Magrone di calcestruzzo getto in opera per opere non strutturali		0,10			105,000	10,50		
	SOMMANO...	m³					10,50	122,71	1´288,46
342 20.A28.C05. 010	Getto in opera cls - fondazioni. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Cat 18 - SCAVO E FONDAZIONE Getto magrone		0,10			105,000	10,50		
	SOMMANO...	m³					10,50	27,96	293,58
343 INS.002.A36	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante ... sato ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante multifunzionale bitume polimero elastoplastomerica impermeabile ai gas con armatura in "tessuto non tessuto" di poliestere ... teli di 10 cm che verranno saldate tra loro. Compreso e compensato ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante multifunzionale bitume polimero elastoplastomerica impermeabile ai gas con armatura in "tessuto non tessuto" di poliestere ... teli di 10 cm che verranno saldate tra loro. Compreso e compensato ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Cat 18 - SCAVO E FONDAZIONE					105,000	105,00		
	SOMMANO...	m2					105,00	21,50	2´257,50
	A R I P O R T A R E								2´363´546,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2´363´546,77
344 25.A28.A10. 010	Casseforme in legname di abete e pino - fondazioni Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee,compreso disarmo e pulizia del legname Per fondazioni realizzate in legname di abete e pino Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee,compreso disarmo e pulizia del legname Per fondazioni realizzate in legname di abete e pino Cat 18 - SCAVO E FONDAZIONE Casseforme di legno per opere di fondazione PLATEA Casseforme di legno per opere di fondazione CORDOLO			0,40 0,35	41,000 41,000		16,40 14,35		
	SOMMANO...	m²					30,75	42,69	1´312,72
345 20.A20.C05. 025	Calcestruzzo XS1 S4 C32/40. RAPP. A/C 0,50 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XS1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C32/ 40. RAPP. A/C 0,50 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XS1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C32/ 40. RAPP. A/C 0,50 Cat 18 - SCAVO E FONDAZIONE Platea di Fondazione Cordolo di Fondazione			0,30 0,35	105,000 12,000		31,50 4,20		
	SOMMANO...	m³					35,70	149,27	5´328,94
346 20.A28.C05. 010	Getto in opera cls - fondazioni. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Cat 18 - SCAVO E FONDAZIONE Getto fondazione Getto cordolo			0,30 0,35	105,000 12,000		31,50 4,20		
	SOMMANO...	m³					35,70	27,96	998,17
347 INS.002.A37	GIUNTO BENTONITICO: Fornitura e posa in opera di giunto i ... ioni dei capi avverranno per accostamento per almeno 6 cm. GIUNTO BENTONITICO: Fornitura e posa in opera di giunto idroespansivo autosigillante, composto da bentonite sodica naturale e polimeri, con una densità pari a 1,6 g/cm³, in grado d ... ice chiodatura al calcestruzzo (1 chiodo ogni 25 cm). Le giunzioni dei capi avverranno per accostamento per almeno 6 cm. GIUNTO BENTONITICO: Fornitura e posa in opera di giunto idroespansivo autosigillante, composto da bentonite sodica naturale e polimeri, con una densità pari a 1,6 g/cm³, in grado d ... ice chiodatura al calcestruzzo (1 chiodo ogni 25 cm). Le giunzioni dei capi avverranno per accostamento per almeno 6 cm. Cat 18 - SCAVO E FONDAZIONE giunto anti infiltrazione			55,00			55,00		
	SOMMANO...	ml					55,00	16,50	907,50
348 20.A28.F05. 005	Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata,								
	A R I P O R T A R E								2´372´094,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2´372´094,10
	diametri da 6 mm a 50 mm. Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Cat 18 - SCAVO E FONDAZIONE Armatura Platea fondazione			0,30	105,000	130,000	4´095,00		
	Armatura Cordoli fondazione			0,35	12,000	100,000	420,00		
	SOMMANO...	Kg					4´515,00	1,93	8´713,95
349 INS.002.A38	Fornitura e posa di malta cementizia espansiva, tipo EMAC ... er livellamento della faccia superiore dei cordoli gettati Fornitura e posa di malta cementizia espansiva, tipo EMACO S55, applicabile mediante colaggio per spessori centimetrici per livellamento della faccia superiore dei cordoli gettati Fornitura e posa di malta cementizia espansiva, tipo EMACO S55, applicabile mediante colaggio per spessori centimetrici per livellamento della faccia superiore dei cordoli gettati Cat 18 - SCAVO E FONDAZIONE regolarizzazione cordoli					12,000	12,00		
	SOMMANO...	m2					12,00	45,00	540,00
350 25.A48.A15. 010	Ancoraggio guaine bituminose spalmatura sol. bitum. Soluzione bituminosa per ancoraggio di membrane bituminose e simili, costituito da una spalmatura di soluzione bituminosa, ad acqua, a rapida essiccazione, in ragione di 300 g circa per m² Soluzione bituminosa per ancoraggio di membrane bituminose e simili, costituito da una spalmatura di soluzione bituminosa, ad acqua, a rapida essiccazione, in ragione di 300 g circa per m² Cat 18 - SCAVO E FONDAZIONE impermenabilizzazione					105,000	105,00		
	SOMMANO...	m²					105,00	4,52	474,60
351 25.A48.A30. 010	Solo posa membr bit su superfici con pendenza fino a 30° Solo posa in opera di membrane bituminose semplici, autoprotette, rivestite con lamine metalliche e simili, mediante rinvenimento a fiamma, su superfici pianeggianti o con pendenza fino a 30 gradi di inclinazione Solo posa in opera di membrane bituminose semplici, autoprotette, rivestite con lamine metalliche e simili, mediante rinvenimento a fiamma, su superfici pianeggianti o con pendenza fino a 30 gradi di inclinazione Cat 18 - SCAVO E FONDAZIONE impermeabilizzazione					105,000	105,00		
	SOMMANO...	m²					105,00	12,13	1´273,65
352 PR.A18.A25. 120	Membr. bit. pol. elast. sp. 4 mm, fless. freddo - 20° Membrane bitume polimero elastomerica, spessore 4 mm, flessibilità a freddo - 20° armata in tessuto non tessuto di poliestere Membrane bitume polimero elastomerica, spessore 4 mm, flessibilità a freddo - 20° armata in tessuto non tessuto di poliestere Cat 18 - SCAVO E FONDAZIONE impermeabilizzazione					105,000	105,00		
	SOMMANO...	m²					105,00	5,67	595,35
	A R I P O R T A R E								2´383´691,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2´383´691,65
353 15.A10.A34. 010	Scavo sez ristretta rocce sciolte miniec. fino a 2,00 m. Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte. Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte. Cat 18 - SCAVO E FONDAZIONE scavo per posa tubazioni			55,00	0,600	1,200	39,60		
	SOMMANO...	m³					39,60	71,90	2´847,24
354 PR.A13.A15. 020	Tubi P.V.C. pesante tipo SN4 Ø 160 mm sp. 4,0 mm Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contr ... ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 160 mm spessore 4,0 mm Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contr ... ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 160 mm spessore 4,0 mm Cat 18 - SCAVO E FONDAZIONE Tubazione scarico			55,00			55,00		
	SOMMANO...	m					55,00	6,36	349,80
355 RU.M01.A01 .020	Operaio Edile Specializzato Opere edili Operaio Specializzato Opere edili Operaio Specializzato Cat 18 - SCAVO E FONDAZIONE		1,00			8,000	8,00		
	SOMMANO...	h					8,00	36,99	295,92
356 RU.M01.A01 .030	Operaio Edile Qualificato Opere edili Operaio Qualificato Opere edili Operaio Qualificato Cat 18 - SCAVO E FONDAZIONE		1,00			8,000	8,00		
	SOMMANO...	h					8,00	34,41	275,28
357 RU.M01.A01 .040	Operaio Edile Comune Opere edili Operaio Comune Opere edili Operaio Comune Cat 18 - SCAVO E FONDAZIONE		1,00			8,000	8,00		
	SOMMANO...	h					8,00	30,97	247,76
358 15.B10.B20. 010	Riempimento scavi canalizzazioni con mezzo meccanico Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento, eseguito con mezzo meccanico con materiale ritenuto idoneo dalla D.L., questo escluso. Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento, eseguito con mezzo meccanico con materiale ritenuto idoneo dalla D.L., questo escluso. Cat 18 - SCAVO E FONDAZIONE Riempimento scavi			55,00	0,600	1,200	39,60		
	SOMMANO...	m³					39,60	19,60	776,16
	A R I P O R T A R E								2´388´483,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2´388´483,81
	Parziale SCAVO E FONDAZIONE (Cat 18) euro								35´746,52
	Percentuale 0% euro								0,00
	Sommano (Cat 18) euro								35´746,52
	STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE (Cat 19)								
359 INS.002.A39	Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in ... uzione inerente la descrizione delle lavorazioni eseguite. Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia ci ... lavorazione; 4. Dichiarazione del Direttore Tecnico della Produzione inerente la descrizione delle lavorazioni eseguite. Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia ci ... lavorazione; 4. Dichiarazione del Direttore Tecnico della Produzione inerente la descrizione delle lavorazioni eseguite. Cat 19 - STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati			29,00	3,000		87,00		
	SOMMANO...	m2					87,00	100,62	8´753,94
360 INS.002.A40	Sovrapprezzo per fornitura di pannelli con faccia a vista ... ttata con impregnante idoneo al soddisfacimento dei C.A.M. Sovrapprezzo per fornitura di pannelli con faccia a vista con superficie levigata e trattata con impregnante idoneo al soddisfacimento dei C.A.M. Sovrapprezzo per fornitura di pannelli con faccia a vista con superficie levigata e trattata con impregnante idoneo al soddisfacimento dei C.A.M. Cat 19 - STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE			3,00	8,500		25,50		
	SOMMANO...	m2					25,50	20,50	522,75
361 INS.002.A41	Realizzazione di giunto di fissaggio fra pannelli mediant ... nterposizione di nastro butilico fra le facce dei pannelli Realizzazione di giunto di fissaggio fra pannelli mediante avvocatura di tavole in multistrato di conifera da cm. 2X16,5X244 per giunzione tra le pareti in x-lam preventivamente fresate per ricavare l'alloggio della tavola con interposizione di nastro butilico fra le facce dei pannelli Realizzazione di giunto di fissaggio fra pannelli mediante avvocatura di tavole in multistrato di conifera da cm. 2X16,5X244 per giunzione tra le pareti in x-lam preventivamente fresate per ricavare l'alloggio della tavola con interposizione di nastro butilico fra le facce dei pannelli Cat 19 - STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE						15,00		
	SOMMANO...	cadauno					15,00	40,30	604,50
362 INS.002.A42	Realizzazione di completa nastratura di tutte le giunzion ... ego di idonee nastri acrilici con colla ad alta resistenza Realizzazione di completa nastratura di tutte le giunzioni fra pannelli e architravi e al piede della parete sul cordolo in calcestruzzo mediante l'impiego di idonee nastri acrilici con colla ad alta resistenza Realizzazione di completa nastratura di tutte le giunzioni fra pannelli e architravi e al piede della parete sul cordolo in								
	A R I P O R T A R E								2´398´365,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2´398´365,00
	calcestruzzo mediante l'impiego di idonee nastri acrilici con colla ad alta resistenza Cat 19 - STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE			120,00			120,00		
	SOMMANO...	ml					120,00	3,00	360,00
363 INS.002.A43	COPERTURA IN LEGNO CON TRAVI IN LEGNO LAMELLARE E IMPALCA ... e di custodia attestante il controllo sull'intera filiera. COPERTURA IN LEGNO CON TRAVI IN LEGNO LAMELLARE E IMPALCATO IN XLAM Fornitura e posa di copertura in legno lamellare GL24H conformi alla EN 14080, con travi principali da cm 24X48 ... chiatura PEFC o FSC dei singoli elementi e dalla certificazione di custodia attestante il controllo sull'intera filiera. COPERTURA IN LEGNO CON TRAVI IN LEGNO LAMELLARE E IMPALCATO IN XLAM Fornitura e posa di copertura in legno lamellare GL24H conformi alla EN 14080, con travi principali da cm 24X48 ... chiatura PEFC o FSC dei singoli elementi e dalla certificazione di custodia attestante il controllo sull'intera filiera. Cat 19 - STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE copertura					18,991	18,99		
	SOMMANO...	m3					18,99	650,00	12´343,50
364 INS.002.A39	Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in ... uzione inerente la descrizione delle lavorazioni eseguite. Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia ci ... lavorazione; 4. Dichiarazione del Direttore Tecnico della Produzione inerente la descrizione delle lavorazioni eseguite. Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia ci ... lavorazione; 4. Dichiarazione del Direttore Tecnico della Produzione inerente la descrizione delle lavorazioni eseguite. Cat 19 - STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE spessore 80mm					250,000	250,00		
	SOMMANO...	m2					250,00	100,62	25´155,00
365 INS.002.A44	PILASTRI STRUTTURALI IN LEGNO LAMELLARE GL24H conformi al ... lare di abete a sostegno delle porzioni di portico esterne PILASTRI STRUTTURALI IN LEGNO LAMELLARE GL24H conformi alla EN 14080, a sostegno delle travi principali con sezione da cm 20X40, Il tutto verniciato con mano di impregnante SINTETI ... attestante il controllo sull'intera filiera. i in legno lamellare di abete a sostegno delle porzioni di portico esterne PILASTRI STRUTTURALI IN LEGNO LAMELLARE GL24H conformi alla EN 14080, a sostegno delle travi principali con sezione da cm 20X40, Il tutto verniciato con mano di impregnante SINTETI ... attestante il controllo sull'intera filiera. i in legno lamellare di abete a sostegno delle porzioni di portico esterne Cat 19 - STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE Pilastri		6,00		0,080	3,050	1,46		
	SOMMANO...	m3					1,46	650,00	949,00
	A R I P O R T A R E								2´437´172,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2´437´172,50
366 INS.002.A45	Porta pilastri, inclusa fornitura e posa Porta pilastri, inclusa fornitura e posa Porta pilastri, inclusa fornitura e posa Cat 19 - STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE portapilastri struttura portapilastri portico esterno						6,00 15,00		
	SOMMANO...	cadauno					21,00	125,00	2´625,00
367 INS.002.A46	Fornitura e posa di telo freno vapore 140g/m² antistrappo con apposite nastrature conforme alla EN 13984 Fornitura e posa di telo freno vapore 140g/m² antistrappo con apposite nastrature conforme alla EN 13984 Fornitura e posa di telo freno vapore 140g/m² antistrappo con apposite nastrature conforme alla EN 13984 Cat 19 - STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE					250,000	250,00		
	SOMMANO...	m2					250,00	5,46	1´365,00
368 INS.002.A47	Fornitura e posa di morali di contenimento dell'isolante ... m. circa e da cm. 6x8 unico strato interasse 60 cm. circa. Fornitura e posa di morali di contenimento dell'isolante da cm. 6x10 doppio strato interasse 60 cm. circa e da cm. 6x8 unico strato interasse 60 cm. circa. Fornitura e posa di morali di contenimento dell'isolante da cm. 6x10 doppio strato interasse 60 cm. circa e da cm. 6x8 unico strato interasse 60 cm. circa. Cat 19 - STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE					110,000	110,00		
	SOMMANO...	m2					110,00	20,80	2´288,00
369 INS.002.A48	Fornitura di isolante in fibra di legno da 20 cm (10+8+2) e dendità 150kg/m3 Fornitura di isolante in fibra di legno da 20 cm (10+8+2) e dendità 150kg/m3 Fornitura di isolante in fibra di legno da 20 cm (10+8+2) e dendità 150kg/m3 Cat 19 - STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE					110,000	110,00		
	SOMMANO...	m2					110,00	50,00	5´500,00
370 INS.002.A49	Fornitura di telo traspirante conforme alla EN 13859/1 con nastro adesivo 135g/m² da posizionare sopra all'isolante. Fornitura di telo traspirante conforme alla EN 13859/1 con nastro adesivo 135g/m² da posizionare sopra all'isolante. Fornitura di telo traspirante conforme alla EN 13859/1 con nastro adesivo 135g/m² da posizionare sopra all'isolante. Cat 19 - STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE					270,000	270,00		
	SOMMANO...	m2					270,00	5,30	1´431,00
371 INS.002.A50	Fornitura e posa di pacchetto ventilazione composto da ta ... altezza variabile con aumentare la camera di ventilazione Fornitura e posa di pacchetto ventilazione composto da tavolato grezzo in abete da cm. 2,5, morale per ventilazione da cm. 5x4 con elementi sagomati in Xlam ad altezza variabile con aumentare la camera di ventilazione Fornitura e posa di pacchetto ventilazione composto da tavolato grezzo in abete da cm. 2,5, morale per ventilazione								
	A R I P O R T A R E								2´450´381,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2´450´381,50
	da cm. 5x4 con elementi sagomati in Xlam ad altezza variabile con aumentare la camera di ventilazione Cat 19 - STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE					110,000	110,00		
	SOMMANO...	m2					110,00	28,00	3´080,00
372 INS.002.A51	COPERTURA IN LEGNO delle porzioni di portico esterne .For ... e di custodia attestante il controllo sull'intera filiera. COPERTURA IN LEGNO delle porzioni di portico esterne .Fornitura e posa di copertura in legno lamellare Gl 24 h conformi alla EN 14080, con travi principali da cm., orditura seconda ... chiatura PEFC o FSC dei singoli elementi e dalla certificazione di custodia attestante il controllo sull'intera filiera. COPERTURA IN LEGNO delle porzioni di portico esterne .Fornitura e posa di copertura in legno lamellare Gl 24 h conformi alla EN 14080, con travi principali da cm., orditura seconda ... chiatura PEFC o FSC dei singoli elementi e dalla certificazione di custodia attestante il controllo sull'intera filiera. Cat 19 - STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE					9,000	9,00		
	SOMMANO...	m2					9,00	98,00	882,00
373 INS.002.A52	COPERTURA IN LEGNO delle porzioni di portico esterne Forn ... altezza variabile con aumentare la camera di ventilazione COPERTURA IN LEGNO delle porzioni di portico esterne Fornitura e posa di pacchetto ventilazione composto da tavolato grezzo in abete da cm. 2,5, morale per ventilazione da cm. 5x4 con elementi sagomati in Xlam ad altezza variabile con aumentare la camera di ventilazione COPERTURA IN LEGNO delle porzioni di portico esterne Fornitura e posa di pacchetto ventilazione composto da tavolato grezzo in abete da cm. 2,5, morale per ventilazione da cm. 5x4 con elementi sagomati in Xlam ad altezza variabile con aumentare la camera di ventilazione Cat 19 - STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE					140,000	140,00		
	SOMMANO...	m2					140,00	37,50	5´250,00
374 INS.002.A53	PILASTRI DEL PORTICO ESTERNO a sostegno delle porzioni di ... trutture del porticato delle dimensioni in sezione 20x40cm PILASTRI DEL PORTICO ESTERNO a sostegno delle porzioni di portico esterne pilastri in legno lamellare per esterno in larice per il supporto delle strutture del porticato delle dimensioni in sezione 20x40cm PILASTRI DEL PORTICO ESTERNO a sostegno delle porzioni di portico esterne pilastri in legno lamellare per esterno in larice per il supporto delle strutture del porticato delle dimensioni in sezione 20x40cm Cat 19 - STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE		15,00	0,08		3,050	3,66		
	SOMMANO...	m3					3,66	1´280,00	4´684,80
375 INS.002.A54	IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA POLIOLEFINICA Realizzazio ... in generale o fissaggi di ringhiere e supporti metallici. IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA POLIOLEFINICA Realizzazione di impermeabilizzazione mediante								
	A R I P O R T A R E								2´464´278,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								2´464´278,30
	Membrana impermeabile a base di EVA resistente nel tempo armata con film in velo vetro ... di discontinuità come passaggi a tetto per areazione, impianti in generale o fissaggi di ringhiere e supporti metallici. IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA POLIOLEFINICA Realizzazione di impermeabilizzazione mediante Membrana impermeabile a base di EVA resistente nel tempo armata con film in velo vetro ... di discontinuità come passaggi a tetto per areazione, impianti in generale o fissaggi di ringhiere e supporti metallici. Cat 19 - STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE					250,000	250,00		
	SOMMANO...	m2					250,00	42,00	10´500,00
376 INS.002.A55	STRATO FINALE COPERTURA a TETTO VERDE Fornitura e posa di ... dovrà essere certificato dal fornitore del sistema stesso STRATO FINALE COPERTURA a TETTO VERDE Fornitura e posa di Sistema Tetto verde con Caratteristiche: spessore totale del sistema pari a 13 cm ± 5% con spessore di substrato a compatt ... arantire la sua consegna nel rispetto del sistema completo che dovrà essere certificato dal fornitore del sistema stesso STRATO FINALE COPERTURA a TETTO VERDE Fornitura e posa di Sistema Tetto verde con Caratteristiche: spessore totale del sistema pari a 13 cm ± 5% con spessore di substrato a compatt ... arantire la sua consegna nel rispetto del sistema completo che dovrà essere certificato dal fornitore del sistema stesso Cat 19 - STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE					250,000	250,00		
	SOMMANO...	m2					250,00	97,00	24´250,00
377 INS.002.A56	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VEGETAZIONE ESTENSIVA: si pr ... completamento dell'opera si prevede una prima irrigazione. FORNITURA E POSA IN OPERA DI VEGETAZIONE ESTENSIVA: si prevede la messa a dimora di Sedum radicato in alveolo in non meno di 4 specie diverse (esempio indicativo di specie: Sedum a ... dere ai requisiti minimi richiesti dalla norma UNI - 11235. A completamento dell'opera si prevede una prima irrigazione. FORNITURA E POSA IN OPERA DI VEGETAZIONE ESTENSIVA: si prevede la messa a dimora di Sedum radicato in alveolo in non meno di 4 specie diverse (esempio indicativo di specie: Sedum a ... dere ai requisiti minimi richiesti dalla norma UNI - 11235. A completamento dell'opera si prevede una prima irrigazione. Cat 19 - STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE					250,000	250,00		
	SOMMANO...	m2					250,00	20,50	5´125,00
378 INS.002.A57	IMPIANTO DI IRRIGAZIONE Il sistema dovrà prevedere la for ... getto dopo l'installazione, con molla di richiamo pistone. IMPIANTO DI IRRIGAZIONE Il sistema dovrà prevedere la fornitura e posa in opera di un impianto di irrigazione statico e/o dinamico formato da: collettori di distribuzione con elett ... o regolabile, frizione								
	A RIPORTARE								2´504´153,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2´504´153,30
	per la regolazione della direzione del getto dopo l'installazione, con molla di richiamo pistone. IMPIANTO DI IRRIGAZIONE Il sistema dovrà prevedere la fornitura e posa in opera di un impianto di irrigazione statico e/o dinamico formato da: collettori di distribuzione con elett ... o regolabile, frizione per la regolazione della direzione del getto dopo l'installazione, con molla di richiamo pistone. Cat 19 - STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE					250,000	250,00		
	SOMMANO...	m2					250,00	16,00	4´000,00
379 20.A88.A10. 030	Scoss.conv.e cappellotti in lastra di acciaio inox sp.0,6 mm Scossaline, converse lineari e cappellotti per muretti, cordoli, ecc. comprese rivettature e sigillature con apposito prodotto lastra di acciaio inox dello spessore di 0.6 mm. Scossaline, converse lineari e cappellotti per muretti, cordoli, ecc. comprese rivettature e sigillature con apposito prodotto lastra di acciaio inox dello spessore di 0.6 mm. Cat 19 - STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE					65,000	65,00		
	SOMMANO...	m²					65,00	63,29	4´113,85
380 20.A88.A40. 050	Tubi pluviali in acciaio inox sp. 6/10 mm, diametro 100 mm Tubi pluviali, comprese le necessarie zanche di fissaggio, i pezzi speciali, curve,ecc., in acciaio inox spessore 6/10 mm, diametro 100 mm. Tubi pluviali, comprese le necessarie zanche di fissaggio, i pezzi speciali, curve,ecc., in acciaio inox spessore 6/10 mm, diametro 100 mm. Cat 19 - STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE					14,000	14,00		
	SOMMANO...	m					14,00	35,45	496,30
381 INS.002.A58	Fornitura e installazione di linea vita certificata, conf ... la predisposizione della documentazione prevista per legge Fornitura e installazione di linea vita certificata, conforme alla normativa UNI EN 795:2002, prodotto marcato CE. compresa la redazione del progetto di fissaggio e la predisposizione della documentazione prevista per legge Fornitura e installazione di linea vita certificata, conforme alla normativa UNI EN 795:2002, prodotto marcato CE. compresa la redazione del progetto di fissaggio e la predisposizione della documentazione prevista per legge Cat 19 - STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	2´500,00	2´500,00
382 INS.002.A59	SERRAMENTI MONOBLOCCHI Fornitura e posa in opera di CONTR ... di eventuale vapore tra l'interno e l'esterno della casa. SERRAMENTI MONOBLOCCHI Fornitura e posa in opera di CONTROTELAI coibentato per finestre compreso di : -Cassonetto coibentato con sede per frangisole -Spallette coibentate con fals ... ori Sd diversi, in questo modo verrà garantita la fuoriuscita di eventuale vapore tra l'interno e l'esterno della casa. SERRAMENTI MONOBLOCCHI Fornitura e posa in opera di CONTROTELAI coibentato per finestre compreso di :								
	A R I P O R T A R E								2´515´263,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2´515´263,45
	-Cassonetto coibentato con sede per frangisole -Spallette coibentate con fals ... ori Sd diversi, in questo modo verrà garantita la fuoriuscita di eventuale vapore tra l'interno e l'esterno della casa. Cat 19 - STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE		1,00		1,400	1,800	2,52		
			1,00		1,400	1,400	1,96		
			1,00		1,000	2,300	2,30		
	SOMMANO...	m2					6,78	380,00	2´576,40
383 INS.002.A60	SERRAMENTI INIFISSI Fornitura e posa di finestre e porte ... termico nera. Riscontri antieffrazione e cerniere a vista. SERRAMENTI INIFISSI Fornitura e posa di finestre e porte finestre in alluminio a taglio termico con doppi vetri con caratteristiche come riportato nell'elaborato tecnico di analisi termica dell'edificio; canalina a taglio termico nera. Riscontri antieffrazione e cerniere a vista. SERRAMENTI INIFISSI Fornitura e posa di finestre e porte finestre in alluminio a taglio termico con doppi vetri con caratteristiche come riportato nell'elaborato tecnico di analisi termica dell'edificio; canalina a taglio termico nera. Riscontri antieffrazione e cerniere a vista. Cat 19 - STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE		1,00		1,400	1,800	2,52		
			1,00		1,400	1,400	1,96		
	SOMMANO...	m2					4,48	350,00	1´568,00
384 INS.002.A61	SERRAMENTI INIFISSI Fornitura e posa di finestre e porte ... termico nera. Riscontri antieffrazione e cerniere a vista. SERRAMENTI INIFISSI Fornitura e posa di finestre e porte finestre in alluminio a taglio termico con doppi vetri con caratteristiche come riportato nell'elaborato tecnico di analisi termica dell'edificio; canalina a taglio termico nera. Riscontri antieffrazione e cerniere a vista. SERRAMENTI INIFISSI Fornitura e posa di finestre e porte finestre in alluminio a taglio termico con doppi vetri con caratteristiche come riportato nell'elaborato tecnico di analisi termica dell'edificio; canalina a taglio termico nera. Riscontri antieffrazione e cerniere a vista. Cat 19 - STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE		1,00		2,300	1,000	2,30		
	SOMMANO...	m2					2,30	580,00	1´334,00
385 INS.002.A62	SERRAMENTI INIFISSI Fornitura e posa di finestre e porte ... termico nera. Riscontri antieffrazione e cerniere a vista. SERRAMENTI INIFISSI Fornitura e posa di finestre e porte finestre in alluminio a taglio termico con doppi vetri con caratteristiche come riportato nell'elaborato tecnico di analisi termica dell'edificio; canalina a taglio termico nera. Riscontri antieffrazione e cerniere a vista. SERRAMENTI INIFISSI Fornitura e posa di finestre e porte finestre in alluminio a taglio termico con doppi vetri con caratteristiche come riportato nell'elaborato tecnico di analisi termica dell'edificio; canalina a taglio termico nera. Riscontri antieffrazione e cerniere a vista. Cat 19 - STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE		2,00		2,400	2,200	10,56		
	SOMMANO...	m2					10,56	600,00	6´336,00
	A R I P O R T A R E								2´527´077,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2´527´077,85
386 INS.002.A63	SERRAMENTI INIFISSI Fornitura e posa di finestre e porte ... termico nera. Riscontri antieffrazione e cerniere a vista. SERRAMENTI INIFISSI Fornitura e posa di finestre e porte finestre in alluminio a taglio termico con doppi vetri con caratteristiche come riportato nell'elaborato tecnico di analisi termica dell'edificio; canalina a taglio termico nera. Riscontri antieffrazione e cerniere a vista. SERRAMENTI INIFISSI Fornitura e posa di finestre e porte finestre in alluminio a taglio termico con doppi vetri con caratteristiche come riportato nell'elaborato tecnico di analisi termica dell'edificio; canalina a taglio termico nera. Riscontri antieffrazione e cerniere a vista. Cat 19 - STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE		2,00 2,00 2,00		2,400 2,400 2,400	2,500 1,900 2,900	12,00 9,12 13,92		
	SOMMANO...	m2					35,04	620,00	21´724,80
387 INS.002.A64	Soglie e davanzali in pietra Soglie e davanzali in pietra Soglie e davanzali in pietra Cat 19 - STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE			25,20			25,20		
	SOMMANO...	ml					25,20	110,00	2´772,00
388 INS.002.A65	IMPERMEABILIZZAZIONI: impermeabilizzazione dell'attacco p ... i 50cm di altezza a cavallo del giunto legno calcestruzzo. IMPERMEABILIZZAZIONI: impermeabilizzazione dell'attacco parete in legno su cordolo in cemento verso il lato esterno attraverso la fornitura e posa in opera di membrana impermeabili ... liti e resi idonei alla posa. La guaina verrà posata a fasce di 50cm di altezza a cavallo del giunto legno calcestruzzo. IMPERMEABILIZZAZIONI: impermeabilizzazione dell'attacco parete in legno su cordolo in cemento verso il lato esterno attraverso la fornitura e posa in opera di membrana impermeabili ... liti e resi idonei alla posa. La guaina verrà posata a fasce di 50cm di altezza a cavallo del giunto legno calcestruzzo. Cat 19 - STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE			41,00			41,00		
	SOMMANO...	ml					41,00	16,00	656,00
389 INS.002.A66	ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministe ... monoblocchi isolanti che facilitano la posa del cappotto. ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti ... ati tolti dalla somma dei mq in quanto verranno installati dei monoblocchi isolanti che facilitano la posa del cappotto. ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti ... ati tolti dalla somma dei mq in quanto verranno installati dei monoblocchi isolanti che facilitano la posa del cappotto. Cat 19 - STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE spessore 12 cm		4,00	21,60			86,40		
	SOMMANO...	m2					86,40	90,00	7´776,00
	A R I P O R T A R E								2´560´006,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2´560´006,65
390 25.A90.C05. 150	Rasatura tot. con stucco sintetico e successiva abrasivatura Preparazione per manufatti in legno Rasatura totale con stucco sintetico e successiva abrasivatura Preparazione per manufatti in legno Rasatura totale con stucco sintetico e successiva abrasivatura Cat 19 - STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE					84,000	84,00		
	SOMMANO...	m²					84,00	19,28	1´619,52
391 25.A90.C10. 020	Finitura legno pittura sintetica lucida o satinata Pitturazione di manufatti in legno mediante applicazione di due riprese di finitura con pittura sintetica lucida o satinata. Pitturazione di manufatti in legno mediante applicazione di due riprese di finitura con pittura sintetica lucida o satinata. Cat 19 - STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE colore grigio antracite					84,000	84,00		
	SOMMANO...	m²					84,00	12,65	1´062,60
392 20.A58.B30. 030	Ppo parete in cartongesso sp cm 12 Fornitura e posa in opera di parete costituita da una lastra in cartongesso sui due lati e struttura metallica zincata, compresi oneri per formazione aperture, spigoli ecc., e la rasatura dei giunti. spessore cm 12 Fornitura e posa in opera di parete costituita da una lastra in cartongesso sui due lati e struttura metallica zincata, compresi oneri per formazione aperture, spigoli ecc., e la rasatura dei giunti. spessore cm 12 Cat 19 - STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE				3,500 3,500	18,000 31,000	63,00 108,50		
	SOMMANO...	m²					171,50	42,81	7´341,92
393 PR.A22.A11. 015	Lastra in cartongesso cm. 120 x 200 x 1,3 Lastre in gesso protetto e accessori per costruzione pareti, soffitti ecc. Lastra in cartongesso cm. 120 x 200 x 1,3 Lastre in gesso protetto e accessori per costruzione pareti, soffitti ecc. Lastra in cartongesso cm. 120 x 200 x 1,3 Cat 19 - STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE						12,00		
	SOMMANO...	cad					12,00	7,59	91,08
394 20.A58.A10. 010	Posa controsoff. lastr. gesso . Solo posa controsoffitti in lastre, per superfici piane, compresa la fornitura e la posa della struttura metallica di sospensione, la sigillatura dei giunti con garza e successiva ... per strutture realizzate sino a m. 1 dall'intradosso del solaio. Prezzo valido per strutture ad altezza sino a m. 3,00. Solo posa controsoffitti in lastre, per superfici piane, compresa la fornitura e la posa della struttura metallica di sospensione, la sigillatura dei giunti con garza e successiva ... per strutture realizzate sino a m. 1 dall'intradosso del solaio. Prezzo valido per strutture ad altezza sino a m. 3,00. Cat 19 - STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE					28,400	28,40		
	SOMMANO...	m²					28,40	34,99	993,72
	Parziale STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE (Cat 19) euro								182´631,68
	A R I P O R T A R E								2´571´115,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2´571´115,49
	Percentuale 0% euro								0,00
	Sommano (Cat 19) euro								182´631,68
	SISTEMAZIONE AREA ESTERNA (Cat 20)								
395 CM.A25.A11 .020	idropittura lavabile per interni ipoallergenica Pitture e vernici rispondenti al paragrafo 2.5.13 del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23/06/2022 (Decreto CAM edilizia) idropittura lavabile per interni ipoal ... pesanti, conservanti e biocidi. Esente da composti organici volatili (VOC), testata ipoallergenica e totalmente inodore Pitture e vernici rispondenti al paragrafo 2.5.13 del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23/06/2022 (Decreto CAM edilizia) idropittura lavabile per interni ipoal ... pesanti, conservanti e biocidi. Esente da composti organici volatili (VOC), testata ipoallergenica e totalmente inodore Cat 20 - SISTEMAZIONE AREA ESTERNA (par.ug.=262,9/10)		26,29				26,29		
	SOMMANO...	I,L					26,29	11,83	311,01
	Parziale SISTEMAZIONE AREA ESTERNA (Cat 20) euro								311,01
	Percentuale 0% euro								0,00
	Sommano (Cat 20) euro								311,01
	STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE (Cat 19)								
396 INS.002.A67	RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti rispondenti a ... compreso bordi smussati o smaltati in costa- formato 20x20 RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti rispondenti ai CAM come da decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),, compresi i materi ... intonacate, inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costa- formato 20x20 RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti rispondenti ai CAM come da decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),, compresi i materi ... intonacate, inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costa- formato 20x20 Cat 19 - STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE					33,120	33,12		
	SOMMANO...	m2					33,12	28,00	927,36
397 INS.002.A68	PORTE INTERNE fornitura e posa in opera si porte da inter ... misure standard (dimensioni luce netta cm 75-80-90 x 210). PORTE INTERNE fornitura e posa in opera si porte da interno in legno di Abete tamburate, tipo standard e fuori standard, con struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esa ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75-80-90 x 210). PORTE INTERNE fornitura e posa in opera si porte da interno in legno di Abete tamburate, tipo standard e fuori standard, con struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esa ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75-80-90 x 210). Cat 19 - STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE								
	A R I P O R T A R E								2´572´353,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								2´572´353,86
							6,00		
	SOMMANO...	cadauno					6,00	290,00	1´740,00
398 INS.002.A69	Fornitura e posa in opera di zoccolino a parete In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare Fornitura e posa in opera di zoccolino a parete In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare Fornitura e posa in opera di zoccolino a parete In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare Cat 19 - STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE					69,900	69,90		
	SOMMANO...	ml					69,90	4,22	294,98
399 INS.002.A70	Assistenza muraria per la installazione di impianto elett ... inazione e forza motrice per stabili di tipo residenziale. Assistenza muraria per la installazione di impianto elettrico su strutture a secco, esclusi apparecchi di illuminazione, esclusa manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale m ... he su eventuali impianti in predisposizione; impianto di illuminazione e forza motrice per stabili di tipo residenziale. Assistenza muraria per la installazione di impianto elettrico su strutture a secco, esclusi apparecchi di illuminazione, esclusa manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale m ... he su eventuali impianti in predisposizione; impianto di illuminazione e forza motrice per stabili di tipo residenziale. Cat 19 - STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE 20% su importo pareti		0,20			8737,730	1´747,55		
	SOMMANO...	%					1´747,55	100,00	1´747,55
400 INS.002.A71	Assistenza muraria per la installazione di impianto idros ... l'impianto anche su eventuale impianto in predisposizione. Assistenza muraria per la installazione di impianto idrosanitario su strutture a secco, esclusi apparecchi e rubinetterie e manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale sul prezzo dell'impianto anche su eventuale impianto in predisposizione. Assistenza muraria per la installazione di impianto idrosanitario su strutture a secco, esclusi apparecchi e rubinetterie e manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale sul prezzo dell'impianto anche su eventuale impianto in predisposizione. Cat 19 - STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE 15% su importo pareti		0,15			8737,730	1´310,66		
	SOMMANO...	%					1´310,66	100,00	1´310,66
401 20.A44.A50. 020	Posa rotoli isolanti sup. orizzontali rotoli quals sp Solo posa di isolamento termico-acustico su superfici orizzontali (coperture e simili) eseguito con rotoli di materiale isolante di qualsiasi spessore, posti in opera mediante fiss ... n chiodi di materiale plastico con giunti convenientemente fissati accostati e nastrati con nastro adesivo plastificato. Solo posa di isolamento termico-acustico su superfici orizzontali (coperture e simili) eseguito con rotoli di materiale isolante di qualsiasi spessore, posti in opera mediante fiss ... n chiodi di materiale plastico con giunti convenientemente fissati accostati e nastrati con nastro adesivo plastificato. Cat 19 - STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE					105,000	105,00		
	SOMMANO...	m²					105,00	4,77	500,85
	A RIPORTARE								2´577´947,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								2´577´947,90
402 PR.A17.W01 .010	Pan.polies esp estruso XSP L<=0.038 W/mK sp 2-6mm Pannello in polistirene espanso estruso (XPS), con o senza pelle, euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lamda pari a 0,038 W/mK. Per isolamento termico interno ed esterno. spessore 2-3-4-5-6 cm per ogni cm Pannello in polistirene espanso estruso (XPS), con o senza pelle, euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lamda pari a 0,038 W/mK. Per isolamento termico interno ed esterno. spessore 2-3-4-5-6 cm per ogni cm Cat 19 - STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE		10,00			105,000	1´050,00		
	SOMMANO...	metro quadrato cent(m²/cm)					1´050,00	1,00	1´050,00
403 20.A66.A10. 030	Massetto allegg. per sottofondi primi 5 cm. Massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto premiscelato alleggerito primi 5 cm di spessore. Massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto premiscelato alleggerito primi 5 cm di spessore. Cat 19 - STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE					105,000	105,00		
	SOMMANO...	m²					105,00	32,33	3´394,65
404 20.A66.C10. 040	Posa pav. cotto, grès, klinker con colla incl. sig. giun. Solo posa in opera di pavimento in piastrelle di cotto, grès rosso, grès porcellanato, klinker, con adesivo cementizio classe C2E, tipo di fuga "a giunto unito", inclusa la sigillatura dei giunti con apposito stucco cementizio. Solo posa in opera di pavimento in piastrelle di cotto, grès rosso, grès porcellanato, klinker, con adesivo cementizio classe C2E, tipo di fuga "a giunto unito", inclusa la sigillatura dei giunti con apposito stucco cementizio. Cat 19 - STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE					105,000	105,00		
	SOMMANO...	m²					105,00	22,33	2´344,65
405 CM.A20.A11 .025	piastrelle gres porcellanato pav. alta resistenza tonalità Piastrelle per pavimentazioni, rispondenti al paragrafo 2.5.10.1 del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23/06/2022 (Decreto CAM edilizia) piastella in gres porce ... ad alta resistenza per pavimentazioni, caratterizzata da uno spessore di mm 15, in varie tonalità e nel formato cm 60x60 Piastrelle per pavimentazioni, rispondenti al paragrafo 2.5.10.1 del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23/06/2022 (Decreto CAM edilizia) piastella in gres porce ... ad alta resistenza per pavimentazioni, caratterizzata da uno spessore di mm 15, in varie tonalità e nel formato cm 60x60 Cat 19 - STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE					105,000	105,00		
	SOMMANO...	m²					105,00	37,39	3´925,95
406 INS.002.A73	IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovra ... quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc. IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed								
	A RIPORTARE								2´588´663,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2´588´663,15
	approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera compl ... a d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc. IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera compl ... a d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc. Cat 19 - STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	8´500,00	8´500,00
407 INS.002.A74	IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme a ... enti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione. IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ... gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione. IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ... gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione. Cat 19 - STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	5´500,00	5´500,00
408 INS.002.A75	TRASFERTA PERSONALE Spese di trasferta per gli operatori dell'impresa previsti in numero medio di n.3 unità a giorno TRASFERTA PERSONALE Spese di trasferta per gli operatori dell'impresa previsti in numero medio di n.3 unità a giorno TRASFERTA PERSONALE Spese di trasferta per gli operatori dell'impresa previsti in numero medio di n.3 unità a giorno Cat 19 - STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE						30,00		
	SOMMANO...	giorni					30,00	360,00	10´800,00
409 INS.002.A76	TRASPORTI A TERRA Trasporto del materiale: La sosta previ ... ore verrà addebitato il costo di € 40,00 l'ora o frazione. TRASPORTI A TERRA Trasporto del materiale: La sosta prevista per lo scarico del materiale è di due ore compresa nel contratto,oltre le due ore verrà addebitato il costo di € 40,00 l'ora o frazione. TRASPORTI A TERRA Trasporto del materiale: La sosta prevista per lo scarico del materiale è di due ore compresa nel contratto,oltre le due ore verrà addebitato il costo di € 40,00 l'ora o frazione. Cat 19 - STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE						8,00		
	SOMMANO...	cadauno					8,00	1´080,00	8´640,00
	Parziale STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE (Cat 19) euro								50´676,65
	A R I P O R T A R E								2´622´103,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2´622´103,15
	Percentuale 0% euro								0,00
	Sommano (Cat 19) euro								50´676,65
	SISTEMAZIONE AREA ESTERNA (Cat 20)								
410 75.C10.A10. 010	Asportazione sassi con mezzo mecc sup >500 m² Lavorazione del terreno: preparazione di aree da destinarsi a sistemazione a verde, mediante l'asportazione di sassi e/o residui di cantiere, con l'ausilio di mezzo meccanico, per superfici minime di 500 m² Lavorazione del terreno: preparazione di aree da destinarsi a sistemazione a verde, mediante l'asportazione di sassi e/o residui di cantiere, con l'ausilio di mezzo meccanico, per superfici minime di 500 m² Cat 20 - SISTEMAZIONE AREA ESTERNA Sistemazione area esterna ristorante		1,00			150,000	150,00		
	SOMMANO...	m²					150,00	7,59	1´138,50
411 75.C10.A10. 040	Fresatura del terreno vergine con mezzo meccanico Lavorazione del terreno: fresatura del terreno vergine, eseguita con mezzo meccanico, compreso lo spargimento preventivo di concime Lavorazione del terreno: fresatura del terreno vergine, eseguita con mezzo meccanico, compreso lo spargimento preventivo di concime Cat 20 - SISTEMAZIONE AREA ESTERNA Preparazione terreno		1,00			150,000	150,00		
	SOMMANO...	m²					150,00	2,56	384,00
412 20.A66.C10. 020	Posa pav. mas. autobl. sp. 8 cm su sabbia incl.sig. giun. Solo posa in opera di pavimento in masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso, dello spessore fino a cm 8 posti in opera su strato di sabbia di allettamento dello spesso ... (questo incluso nel prezzo), convenientemente vibrati e compattati, compresa la sigillatura dei giunti con sabbia fine. Solo posa in opera di pavimento in masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso, dello spessore fino a cm 8 posti in opera su strato di sabbia di allettamento dello spesso ... (questo incluso nel prezzo), convenientemente vibrati e compattati, compresa la sigillatura dei giunti con sabbia fine. Cat 20 - SISTEMAZIONE AREA ESTERNA					125,000	125,00		
	SOMMANO...	m²					125,00	14,76	1´845,00
413 PR.A20.A20. 035	Masselli autob. monostrato sp. 8 cm colorato Masselli autobloccanti di cls, monostrato dello spessore di cm 8 colorato. Masselli autobloccanti di cls, monostrato dello spessore di cm 8 colorato. Cat 20 - SISTEMAZIONE AREA ESTERNA					125,000	125,00		
	SOMMANO...	m²					125,00	19,84	2´480,00
414 75.C10.A15. 020	Formazione tappeto erboso per superfici da 501 m² a 3000 m² Formazione di tappeto erboso monofito o polifito, mediante spandimento di sementi in ragione di 20 g/m² circa escluso la fornitura delle sementi, compreso livellamento e rastrellam ... nte e della sabbia silicea, rullatura, la								
	A R I P O R T A R E								2´627´950,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2´627´950,65
	manutenzione fino al primo sfalcio compreso, per superfici da 501 m² a 3000 m² Formazione di tappeto erboso monofito o polifito, mediante spandimento di sementi in ragione di 20 g/m² circa escluso la fornitura delle sementi, compreso livellamento e rastrellam ... nte e della sabbia silicea, rullatura, la manutenzione fino al primo sfalcio compreso, per superfici da 501 m² a 3000 m² Cat 20 - SISTEMAZIONE AREA ESTERNA Operazioni di semina		1,00			25,000	25,00		
	SOMMANO...	m²					25,00	7,89	197,25
415 PR.V10.D10. 030	Semi: miscuglio per uso sportivo co Semi: miscuglio per uso sportivo con elevata resistenza al calpestio Semi: miscuglio per uso sportivo con elevata resistenza al calpestio Cat 20 - SISTEMAZIONE AREA ESTERNA semi						7,48		
	SOMMANO...	Kg					7,48	10,31	77,12
	Parziale SISTEMAZIONE AREA ESTERNA (Cat 20) euro								6´121,87
	Percentuale 0% euro								0,00
	Sommano (Cat 20) euro								6´121,87
	IMPIANTO ILLUMINAZIONE NUOVO RISTORANTE (Cat 21)								
416 PR.E05.A05. 040	Tubo flessibile senza guida ø 63 mm. Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, serie pesante, non propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, senza tiracavo, del diametro di: 63 mm. Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, serie pesante, non propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, senza tiracavo, del diametro di: 63 mm. Cat 21 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE NUOVO RISTORANTE			50,00			50,00		
	SOMMANO...	m					50,00	3,97	198,50
417 30.E05.D05. 010	Posa cavidotto flessibile interrato ø est da 40 a 75 mm Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera interrato, compreso la sola posa dei manicotti, escluse le opere murarie e di scavo. Del diametro esterno da 40 a 75 mm Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera interrato, compreso la sola posa dei manicotti, escluse le opere murarie e di scavo. Del diametro esterno da 40 a 75 mm Cat 21 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE NUOVO RISTORANTE			50,00			50,00		
	SOMMANO...	m					50,00	1,96	98,00
418 PR.E15.B15. 032	Cavo FG16M16-FG16OM16-0,6/Kv da 3x6 mm² Cavo flessibile FG16M16-FG16OM16-0,6/Kv delle sezioni di: 3x6 mm² Cavo flessibile FG16M16-FG16OM16-0,6/Kv delle sezioni								
	A R I P O R T A R E								2´628´521,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2´628´521,52
	di: 3x6 mm² Cat 21 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE NUOVO RISTORANTE			50,00			50,00		
	SOMMANO...	m					50,00	3,66	183,00
419 30.E15.A05. 025	Posa conduttori con o senza filo guida sezione fino a 70 mm² Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 30 fino a 70 mm² Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 30 fino a 70 mm² Cat 21 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE NUOVO RISTORANTE			50,00			50,00		
	SOMMANO...	m					50,00	3,66	183,00
420 20.A85.A20. 010	Posa pozzetti CLS dim. > 30x30x30 fino a 40x40x40 cm Solo posa in opera di pozzetti prefabbricati in CLS, compreso il letto di posa, escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro. delle dimensioni oltre il 30x30x30 e fino a 40x40x40 cm. Solo posa in opera di pozzetti prefabbricati in CLS, compreso il letto di posa, escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro. delle dimensioni oltre il 30x30x30 e fino a 40x40x40 cm. Cat 21 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE NUOVO RISTORANTE						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	33,66	134,64
421 PR.E05.C05. 015	Pozzetto per cavidotto resina rinforzata dim 300x300x300 mm. Pozzetto per cavidotto in resina rinforzata con fibre di vetro, completo di coperchio carrabile e accessori di chiusura a tenuta, delle dimensioni nette interne di circa: 300x300x300 mm. Pozzetto per cavidotto in resina rinforzata con fibre di vetro, completo di coperchio carrabile e accessori di chiusura a tenuta, delle dimensioni nette interne di circa: 300x300x300 mm. Cat 21 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE NUOVO RISTORANTE						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	15,56	62,24
422 INS.001.A08	Fornitura e posa in opera incluso di palo, plinto prefabb ... la rete di armature per l'illuminazione dell'area di sosta Fornitura e posa in opera incluso di palo, plinto prefabbricato portapalo, morsetteria e collegamento alla rete di armature per l'illuminazione dell'area di sosta Fornitura e posa in opera incluso di palo, plinto prefabbricato portapalo, morsetteria e collegamento alla rete di armature per l'illuminazione dell'area di sosta Cat 21 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE NUOVO RISTORANTE								
	A R I P O R T A R E								2´629´084,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2´629´084,40
							4,00		
	SOMMANO...	cadauno					4,00	904,82	3´619,28
	Parziale IMPIANTO ILLUMINAZIONE NUOVO RISTORANTE (Cat 21) euro								4´478,66
	Percentuale 0% euro								0,00
	Sommano (Cat 21) euro								4´478,66
	PARCO URBANO ATTREZZATO (SpCat 3) **CANTIERE PARCO URBANO PUBBLICO ATTREZZATO (Cat 22)**								
423 95.A10.A10. 010	Montaggio smontaggio recinzione pannelli grigliati Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio. Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio. Cat 22 - CANTIERE PARCO URBANO PUBBLICO ATTREZZATO								
				464,00			464,00		
	SOMMANO...	m					464,00	7,13	3´308,32
424 PR.E37.A05. 010	Quadro elettrico di cantiere tipo ASC a 12 prese CEE 17 Quadro elettrico di cantiere a norma di legge tipo ASC costituito da armadio a due ante in materiale plastico IP65, interruttori di protezione e sgancio e prese CEE17 : con 12 prese CEE 17 Quadro elettrico di cantiere a norma di legge tipo ASC costituito da armadio a due ante in materiale plastico IP65, interruttori di protezione e sgancio e prese CEE17 : con 12 prese CEE 17 Cat 22 - CANTIERE PARCO URBANO PUBBLICO ATTREZZATO								
							1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	1´020,86	1´020,86
425 15.A10.A10. 010	Scotico. Scotico eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. Scotico eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. Cat 22 - CANTIERE PARCO URBANO PUBBLICO ATTREZZATO preparazione e pulizia area cantiere			6135,00			6´135,00		
	SOMMANO...	m²					6´135,00	2,55	15´644,25
426 15.A10.A10. 010	Scotico. Scotico eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. Scotico eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. Cat 22 - CANTIERE PARCO URBANO PUBBLICO ATTREZZATO LAVORAZIONE NON ESEGUITA preparazione e pulizia area cantiere			-6135,00			-6´135,00		
	SI DETRAGGONO...	m²					-6´135,00	2,55	-15´644,25
427 15.A10.A22.	Scavo comune con miniescavatore rocce sciolte. Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del								
	A R I P O R T A R E								2´637´032,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2´637´032,86
010	peso fino 5 t. in rocce sciolte. Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t. in rocce sciolte. Cat 22 - CANTIERE PARCO URBANO PUBBLICO ATTREZZATO								
	scavo fondazione piazzale multifunzionale			137,00		0,500	68,50		
	scavo fondazione bar/chiosco			12,50		1,000	12,50		
	scavo fondazione servizi igienici			18,00		1,000	18,00		
	SOMMANO...	m³					99,00	48,35	4´786,65
428 15.A10.A22. 010	Scavo comune con miniescavatore rocce sciolte. Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t. in rocce sciolte. Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t. in rocce sciolte. Cat 22 - CANTIERE PARCO URBANO PUBBLICO ATTREZZATO								
	scavo fondazione bar/chiosco			-12,50		1,000	-12,50		
	SI DETRAGGONO...	m³					-12,50	48,35	-604,38
	Parziale CANTIERE PARCO URBANO PUBBLICO ATTREZZATO (Cat 22) euro								8´511,45
	Percentuale 0% euro								0,00
	Sommano (Cat 22) euro								8´511,45
	PIAZZALE MULTIFUNZIONE (Cat 23)								
429 PR.A01.A01. 015	Sabbia del Po franco cantiere Sabbia per opere edili del Po franco cantiere Sabbia per opere edili del Po franco cantiere Cat 23 - PIAZZALE MULTIFUNZIONE								
				137,00		0,030	4,11		
	SOMMANO...	m³					4,11	36,69	150,80
430 PR.A20.A20. 035	Masselli autob. monostrato sp. 8 cm colorato Masselli autobloccanti di cls, monostrato dello spessore di cm 8 colorato. Masselli autobloccanti di cls, monostrato dello spessore di cm 8 colorato. Cat 23 - PIAZZALE MULTIFUNZIONE								
				137,00			137,00		
	SOMMANO...	m²					137,00	19,84	2´718,08
431 20.A66.C10. 020	Posa pav. mas. autobl. sp. 8 cm su sabbia incl.sig. giun. Solo posa in opera di pavimento in masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso, dello spessore fino a cm 8 posti in opera su strato di sabbia di allettamento dello spesso ... (questo incluso nel prezzo), convenientemente vibrati e compattati, compresa la sigillatura dei giunti con sabbia fine. Solo posa in opera di pavimento in masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso, dello spessore fino a cm 8 posti in opera su strato di sabbia di allettamento dello spesso ... (questo incluso nel prezzo), convenientemente vibrati e compattati, compresa la sigillatura dei giunti con sabbia fine. Cat 23 - PIAZZALE MULTIFUNZIONE								
				137,00			137,00		
	SOMMANO...	m²					137,00	14,76	2´022,12
	A R I P O R T A R E								2´646´106,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2´646´106,13
	Parziale PIAZZALE MULTIFUNZIONE (Cat 23) euro								4´891,00
	Percentuale 0% euro								0,00
	Sommano (Cat 23) euro								4´891,00
	IMPIANTO ILLUMINAZIONE PU (Cat 24)								
432 INS.001.A08	Fornitura e posa in opera incluso di palo, plinto prefabb ... la rete di armature per l'illuminazione dell'area di sosta Fornitura e posa in opera incluso di palo, plinto prefabbricato portapalo, morsetteria e collegamento alla rete di armature per l'illuminazione dell'area di sosta Fornitura e posa in opera incluso di palo, plinto prefabbricato portapalo, morsetteria e collegamento alla rete di armature per l'illuminazione dell'area di sosta Cat 24 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PU						82,00		
	SOMMANO...	cadauno					82,00	904,82	74´195,24
433 INS.001.A08	Fornitura e posa in opera incluso di palo, plinto prefabb ... la rete di armature per l'illuminazione dell'area di sosta Fornitura e posa in opera incluso di palo, plinto prefabbricato portapalo, morsetteria e collegamento alla rete di armature per l'illuminazione dell'area di sosta Fornitura e posa in opera incluso di palo, plinto prefabbricato portapalo, morsetteria e collegamento alla rete di armature per l'illuminazione dell'area di sosta Cat 24 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PU						-13,00		
	SI DETRAGGONO...	cadauno					-13,00	904,82	-11´762,66
434 PR.E05.A05.040	Tubo flessibile senza guida ø 63 mm. Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, serie pesante, non propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, senza tiracavo, del diametro di: 63 mm. Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, serie pesante, non propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, senza tiracavo, del diametro di: 63 mm. Cat 24 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PU			818,00			818,00		
	SOMMANO...	m					818,00	3,97	3´247,46
435 PR.E15.B15.032	Cavo FG16M16-FG16OM16-0,6/Kv da 3x6 mm² Cavo flessibile FG16M16-FG16OM16-0,6/Kv delle sezioni di: 3x6 mm² Cavo flessibile FG16M16-FG16OM16-0,6/Kv delle sezioni di: 3x6 mm² Cat 24 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PU			818,00			818,00		
	SOMMANO...	m					818,00	3,66	2´993,88
436 30.E15.A05.025	Posa conduttori con o senza filo guida sezione fino a 70 mm² Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 30 fino a 70 mm² Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già								
	A R I P O R T A R E								2´714´780,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2´714´780,05
	predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 30 fino a 70 mm² Cat 24 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PU			818,00			818,00		
	SOMMANO...	m					818,00	3,66	2´993,88
437 30.E05.D05. 010	Posa cavidotto flessibile interrato ø est da 40 a 75 mm Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera interrato, compreso la sola posa dei manicotti, escluse le opere murarie e di scavo. Del diametro esterno da 40 a 75 mm Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera interrato, compreso la sola posa dei manicotti, escluse le opere murarie e di scavo. Del diametro esterno da 40 a 75 mm Cat 24 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PU			818,00			818,00		
	SOMMANO...	m					818,00	1,96	1´603,28
438 20.A85.A25. 010	Posa prolunga pozzetti CLS dim. > 30x30x30 fino 40x40x40 cm Solo posa in opera di prolunga per pozzetto prefabbricato in CLS, escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro. delle dimensioni maggiori di 30x30x30 e fino a 40x40x40 cm. Solo posa in opera di prolunga per pozzetto prefabbricato in CLS, escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro. delle dimensioni maggiori di 30x30x30 e fino a 40x40x40 cm. Cat 24 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PU						85,00		
	SOMMANO...	cad					85,00	32,36	2´750,60
439 PR.E05.C05. 015	Pozzetto per cavidotto resina rinforzata dim 300x300x300 mm. Pozzetto per cavidotto in resina rinforzata con fibre di vetro, completo di coperchio carrabile e accessori di chiusura a tenuta, delle dimensioni nette interne di circa: 300x300x300 mm. Pozzetto per cavidotto in resina rinforzata con fibre di vetro, completo di coperchio carrabile e accessori di chiusura a tenuta, delle dimensioni nette interne di circa: 300x300x300 mm. Cat 24 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PU						85,00		
	SOMMANO...	cad					85,00	15,56	1´322,60
440 INS.003.A15	Fornitura e posa di quadro generale per il controllo del sistema di illuminazione parco urbano pubblico attrezzato Fornitura e posa di quadro generale per il controllo del sistema di illuminazione parco urbano pubblico attrezzato Fornitura e posa di quadro generale per il controllo del sistema di illuminazione parco urbano pubblico attrezzato Cat 24 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PU						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	10´000,00	10´000,00
	Parziale IMPIANTO ILLUMINAZIONE PU (Cat 24) euro Percentuale 0% euro Sommano (Cat 24) euro								87´344,28 0,00 87´344,28
	A R I P O R T A R E								2´733´450,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2´733´450,41
	AREA CHIOSCO BAR PU (Cat 25)								
441 20.A20.C05. 025	Calcestruzzo XS1 S4 C32/40. RAPP. A/C 0,50 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XS1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C32/ 40. RAPP. A/C 0,50 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XS1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C32/ 40. RAPP. A/C 0,50 Cat 25 - AREA CHIOSCO BAR PU			5,50	3,000	0,250	4,13		
	SOMMANO...	m³					4,13	149,27	616,49
442 20.A20.C05. 025	Calcestruzzo XS1 S4 C32/40. RAPP. A/C 0,50 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XS1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C32/ 40. RAPP. A/C 0,50 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XS1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C32/ 40. RAPP. A/C 0,50 Cat 25 - AREA CHIOSCO BAR PU			-5,50	3,000	0,250	-4,13		
	SI DETRAGGONO...	m³					-4,13	149,27	-616,49
443 PR.A06.C10. 030	Casseri a perdere in plastica per solai h. 30 Casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato, costituiti da calotta convessa su quattro supporti di appoggio, altezza circa cm 30, dimensione in pianta 50x50 cm Casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato, costituiti da calotta convessa su quattro supporti di appoggio, altezza circa cm 30, dimensione in pianta 50x50 cm Cat 25 - AREA CHIOSCO BAR PU		4,00	5,50	3,000		66,00		
	SOMMANO...	cad					66,00	2,85	188,10
444 PR.A06.C10. 030	Casseri a perdere in plastica per solai h. 30 Casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato, costituiti da calotta convessa su quattro supporti di appoggio, altezza circa cm 30, dimensione in pianta 50x50 cm Casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato, costituiti da calotta convessa su quattro supporti di appoggio, altezza circa cm 30, dimensione in pianta 50x50 cm Cat 25 - AREA CHIOSCO BAR PU		-4,00	5,50	3,000		-66,00		
	SI DETRAGGONO...	cad					-66,00	2,85	-188,10
	Parziale AREA CHIOSCO BAR PU (Cat 25) euro								0,00
	Percentuale 0% euro								0,00
	Sommano (Cat 25) euro								0,00
	AREA PARCO GIOCHI PU (Cat 26)								
	A R I P O R T A R E								2´733´450,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2´733´450,41
445 RU.M01.A01 .020	Operaio Edile Specializzato Opere edili Operaio Specializzato Opere edili Operaio Specializzato Cat 26 - AREA PARCO GIOCHI PU		1,00			6,000	6,00		
	SOMMANO...	h					6,00	36,99	221,94
446 RU.M01.A01 .020	Operaio Edile Specializzato Opere edili Operaio Specializzato Opere edili Operaio Specializzato Cat 26 - AREA PARCO GIOCHI PU		-1,00			6,000	-6,00		
	SI DETRAGGONO...	h					-6,00	36,99	-221,94
447 RU.M01.A01 .030	Operaio Edile Qualificato Opere edili Operaio Qualificato Opere edili Operaio Qualificato Cat 26 - AREA PARCO GIOCHI PU		1,00			6,000	6,00		
	SOMMANO...	h					6,00	34,41	206,46
448 RU.M01.A01 .030	Operaio Edile Qualificato Opere edili Operaio Qualificato Opere edili Operaio Qualificato Cat 26 - AREA PARCO GIOCHI PU		-1,00			6,000	-6,00		
	SI DETRAGGONO...	h					-6,00	34,41	-206,46
449 RU.M01.A01 .040	Operaio Edile Comune Opere edili Operaio Comune Opere edili Operaio Comune Cat 26 - AREA PARCO GIOCHI PU		1,00			6,000	6,00		
	SOMMANO...	h					6,00	30,97	185,82
450 RU.M01.A01 .040	Operaio Edile Comune Opere edili Operaio Comune Opere edili Operaio Comune Cat 26 - AREA PARCO GIOCHI PU		-1,00			6,000	-6,00		
	SI DETRAGGONO...	h					-6,00	30,97	-185,82
451 20.A28.C05. 010	Getto in opera cls - fondazioni. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Cat 26 - AREA PARCO GIOCHI PU			5,50	3,000	0,250	4,13		
	SOMMANO...	m³					4,13	27,96	115,47
452 20.A28.C05. 010	Getto in opera cls - fondazioni. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione.								
	A R I P O R T A R E								2´733´565,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2´733´565,88
	Cat 26 - AREA PARCO GIOCHI PU								
				-5,50	3,000	0,250	-4,13		
	SI DETRAGGONO...	m³					-4,13	27,96	-115,47
453 20.A28.F05. 005	Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Cat 26 - AREA PARCO GIOCHI PU								
			100,00	5,50	3,000	0,250	412,50		
	SOMMANO...	Kg					412,50	1,93	796,13
454 20.A28.F05. 005	Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Cat 26 - AREA PARCO GIOCHI PU								
			-100,00	5,50	3,000	0,250	-412,50		
	SI DETRAGGONO...	Kg					-412,50	1,93	-796,13
455 PR.A20.A20. 035	Masselli autob. monostrato sp. 8 cm colorato Masselli autobloccanti di cls, monostrato dello spessore di cm 8 colorato. Masselli autobloccanti di cls, monostrato dello spessore di cm 8 colorato. Cat 26 - AREA PARCO GIOCHI PU								
				44,27			44,27		
	SOMMANO...	m²					44,27	19,84	878,32
456 PR.A20.A20. 035	Masselli autob. monostrato sp. 8 cm colorato Masselli autobloccanti di cls, monostrato dello spessore di cm 8 colorato. Masselli autobloccanti di cls, monostrato dello spessore di cm 8 colorato. Cat 26 - AREA PARCO GIOCHI PU								
				-44,27			-44,27		
	SI DETRAGGONO...	m²					-44,27	19,84	-878,32
457 PR.A01.A01. 015	Sabbia del Po franco cantiere Sabbia per opere edili del Po franco cantiere Sabbia per opere edili del Po franco cantiere Cat 26 - AREA PARCO GIOCHI PU								
			44,27			0,030	1,33		
	SOMMANO...	m³					1,33	36,69	48,80
458 PR.A01.A01. 015	Sabbia del Po franco cantiere Sabbia per opere edili del Po franco cantiere Sabbia per opere edili del Po franco cantiere Cat 26 - AREA PARCO GIOCHI PU								
			-44,27			0,030	-1,33		
	SI DETRAGGONO...	m³					-1,33	36,69	-48,80
	A R I P O R T A R E								2´733´450,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2´733´450,41
459 20.A66.C10. 020	Posa pav. mas. autobl. sp. 8 cm su sabbia incl.sig. giun. Solo posa in opera di pavimento in masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso, dello spessore fino a cm 8 posti in opera su strato di sabbia di allettamento dello spesso ... (questo incluso nel prezzo), convenientemente vibrati e compattati, compresa la sigillatura dei giunti con sabbia fine. Solo posa in opera di pavimento in masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso, dello spessore fino a cm 8 posti in opera su strato di sabbia di allettamento dello spesso ... (questo incluso nel prezzo), convenientemente vibrati e compattati, compresa la sigillatura dei giunti con sabbia fine. Cat 26 - AREA PARCO GIOCHI PU			44,27			44,27		
	SOMMANO...	m²					44,27	14,76	653,43
460 20.A66.C10. 020	Posa pav. mas. autobl. sp. 8 cm su sabbia incl.sig. giun. Solo posa in opera di pavimento in masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso, dello spessore fino a cm 8 posti in opera su strato di sabbia di allettamento dello spesso ... (questo incluso nel prezzo), convenientemente vibrati e compattati, compresa la sigillatura dei giunti con sabbia fine. Solo posa in opera di pavimento in masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso, dello spessore fino a cm 8 posti in opera su strato di sabbia di allettamento dello spesso ... (questo incluso nel prezzo), convenientemente vibrati e compattati, compresa la sigillatura dei giunti con sabbia fine. Cat 26 - AREA PARCO GIOCHI PU			-44,27			-44,27		
	SI DETRAGGONO...	m²					-44,27	14,76	-653,43
461 Preventivo21 4/18	Fornitura e posa di chiosco bar prefabbricato incluso gli ... i esterni (pedana con pergola), ed escluso le attrezzature Fornitura e posa di chiosco bar prefabbricato incluso gli impianti e gli spazi esterni (pedana con pergola), ed escluso le attrezzature Fornitura e posa di chiosco bar prefabbricato incluso gli impianti e gli spazi esterni (pedana con pergola), ed escluso le attrezzature Cat 26 - AREA PARCO GIOCHI PU					1,000	1,00		
	SOMMANO...	a					1,00	28´200,00	28´200,00
462 Preventivo21 4/18	Fornitura e posa di chiosco bar prefabbricato incluso gli ... i esterni (pedana con pergola), ed escluso le attrezzature Fornitura e posa di chiosco bar prefabbricato incluso gli impianti e gli spazi esterni (pedana con pergola), ed escluso le attrezzature Fornitura e posa di chiosco bar prefabbricato incluso gli impianti e gli spazi esterni (pedana con pergola), ed escluso le attrezzature Cat 26 - AREA PARCO GIOCHI PU					-1,000	-1,00		
	SI DETRAGGONO...	a					-1,00	28´200,00	-28´200,00
463 INS.003.A16	Fornitura ed installazione di tutta l'attrezzatura necessaria all'esercizio del chiosco bar								
	A R I P O R T A R E								2´733´450,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2´733´450,41
	Fornitura ed installazione di tutta l'attrezzatura necessaria all'esercizio del chiosco bar Fornitura ed installazione di tutta l'attrezzatura necessaria all'esercizio del chiosco bar Cat 26 - AREA PARCO GIOCHI PU					1,000	1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	12´000,00	12´000,00
464 INS.003.A16	Fornitura ed installazione di tutta l'attrezzatura necessaria all'esercizio del chiosco bar Fornitura ed installazione di tutta l'attrezzatura necessaria all'esercizio del chiosco bar Fornitura ed installazione di tutta l'attrezzatura necessaria all'esercizio del chiosco bar Cat 26 - AREA PARCO GIOCHI PU					-1,000	-1,00		
	SI DETRAGGONO...	cadauno					-1,00	12´000,00	-12´000,00
465 INS.003.A17	Fornitura e trasporto di tavolo per uso esterno per il chiosco bar Fornitura e trasporto di tavolo per uso esterno per il chiosco bar Fornitura e trasporto di tavolo per uso esterno per il chiosco bar Cat 26 - AREA PARCO GIOCHI PU					4,000	4,00		
	SOMMANO...	cadauno					4,00	2´500,00	10´000,00
466 INS.003.A17	Fornitura e trasporto di tavolo per uso esterno per il chiosco bar Fornitura e trasporto di tavolo per uso esterno per il chiosco bar Fornitura e trasporto di tavolo per uso esterno per il chiosco bar Cat 26 - AREA PARCO GIOCHI PU					-4,000	-4,00		
	SI DETRAGGONO...	cadauno					-4,00	2´500,00	-10´000,00
467 INS.003.A18 .MSC54040	Fornitura e posa Recinzione In-ground a 2 montanti con pannello mod- MSC540400-3417P - Fence Kompan Fornitura e posa Recinzione In-ground a 2 montanti con pannello mod- MSC540400-3417P - Fence Kompan Fornitura e posa Recinzione In-ground a 2 montanti con pannello mod- MSC540400-3417P - Fence Kompan Cat 26 - AREA PARCO GIOCHI PU						50,00		
	SOMMANO...						50,00	616,03	30´801,50
468 INS.003.A27 .SOTT	Realizzazione di sottofondo drenante Realizzazione di sottofondo drenante Realizzazione di sottofondo drenante Cat 26 - AREA PARCO GIOCHI PU			110,00			110,00		
	SOMMANO...	m2					110,00	57,00	6´270,00
469 RU.M01.A01 .020	Operaio Edile Specializzato Opere edili Operaio Specializzato Opere edili Operaio Specializzato								
	A R I P O R T A R E								2´770´521,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2´770´521,91
	Cat 26 - AREA PARCO GIOCHI PU								
				75,00			75,00		
	SOMMANO...	h					75,00	36,99	2´774,25
470 INS.003.A26 .PAV	pavimentazione antitrauma con colato in opera pavimentazione antitrauma con colato in opera pavimentazione antitrauma con colato in opera Cat 26 - AREA PARCO GIOCHI PU								
				110,00			110,00		
	SOMMANO...	m2					110,00	55,00	6´050,00
471 INS.003.A28 .POS	Posa pavimentazione antitrauma con colato in opera Posa pavimentazione antitrauma con colato in opera Posa pavimentazione antitrauma con colato in opera Cat 26 - AREA PARCO GIOCHI PU								
				110,00			110,00		
	SOMMANO...						110,00	32,00	3´520,00
472 INS.003.A19 .KPL111	Sola fornitura di gioco - dondolo a bilico con molle modello Kompan KPL111 Sola fornitura di gioco - dondolo a bilico con molle modello Kompan KPL111 Sola fornitura di gioco - dondolo a bilico con molle modello Kompan KPL111 Cat 26 - AREA PARCO GIOCHI PU								
							1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	1´250,00	1´250,00
473 INS.003.A20 .KPL2011	Sola fornitura di gioco "Due torri con ponte, pali legno, scivolo plastica modello Kompan KPL201101 Sola fornitura di gioco "Due torri con ponte, pali legno, scivolo plastica modello Kompan KPL201101 Sola fornitura di gioco "Due torri con ponte, pali legno, scivolo plastica modello Kompan KPL201101 Cat 26 - AREA PARCO GIOCHI PU								
							1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	4´810,00	4´810,00
474 INS.003.A21 .KPL110	Sola fornitura di gioco a molla "Margherita" modello Kompan KPL110 Sola fornitura di gioco a molla "Margherita" modello Kompan KPL110 Sola fornitura di gioco a molla "Margherita" modello Kompan KPL110 Cat 26 - AREA PARCO GIOCHI PU								
							1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	650,00	650,00
475 INS.003.A22 .KPL103	Sola fornitura di gioco a molla "Canguro" modello Kompan KPL103 Sola fornitura di gioco a molla "Canguro" modello Kompan KPL103 Sola fornitura di gioco a molla "Canguro" modello Kompan KPL103 Cat 26 - AREA PARCO GIOCHI PU								
							1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	5´300,00	5´300,00
	A R I P O R T A R E								2´794´876,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2´794´876,16
476 INS.003.A23 .NRO	Sola fornitura gioco "The Wizard's double play tower ada" modello Kompan NRO2010-1001 Sola fornitura gioco "The Wizard's double play tower ada" modello Kompan NRO2010-1001 Sola fornitura gioco "The Wizard's double play tower ada" modello Kompan NRO2010-1001 Cat 26 - AREA PARCO GIOCHI PU						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	26´860,00	26´860,00
477 INS.003.A25 .KPL.NRO	Trasporto materiale per area gioco attrezzata Trasporto materiale per area gioco attrezzata Trasporto materiale per area gioco attrezzata Cat 26 - AREA PARCO GIOCHI PU						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	2´371,00	2´371,00
478 INS.003.A24 .KPL.NRO	Installazione materiale per area gioco attrezzata da per ... rettamente dalla ditta fornitrice delle strutture da gioco Installazione materiale per area gioco attrezzata da personale Specializzato messo a disposizione direttamente dalla ditta fornitrice delle strutture da gioco Installazione materiale per area gioco attrezzata da personale Specializzato messo a disposizione direttamente dalla ditta fornitrice delle strutture da gioco Cat 26 - AREA PARCO GIOCHI PU						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	5´789,00	5´789,00
	Parziale AREA PARCO GIOCHI PU (Cat 26) euro								96´445,75
	Percentuale 0% euro								0,00
	Sommano (Cat 26) euro								96´445,75
	SERVIZI IGIENICI/LAVANDINI PU (Cat 27)								
479 prev n.OFF/2 018/18	Fornitura e posa di struttura prefabbricata in cemento armato ad uso servizi igienici incluso apparecchi sanitari Fornitura e posa di struttura prefabbricata in cemento armato ad uso servizi igienici incluso apparecchi sanitari Fornitura e posa di struttura prefabbricata in cemento armato ad uso servizi igienici incluso apparecchi sanitari Cat 27 - SERVIZI IGIENICI/LAVANDINI PU						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	21´402,04	21´402,04
480 20.A20.C05. 025	Calcestruzzo XS1 S4 C32/40. RAPP. A/C 0,50 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XS1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C32/ 40. RAPP. A/C 0,50 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XS1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C32/ 40. RAPP. A/C 0,50 Cat 27 - SERVIZI IGIENICI/LAVANDINI PU Basamento di fondazione		1,00	5,00	3,000	0,250	3,75		
	SOMMANO...	m³					3,75	149,27	559,76
	A R I P O R T A R E								2´851´857,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2´851´857,96
481 PR.A06.C10. 030	Casseri a perdere in plastica per solai h. 30 Casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato, costituiti da calotta convessa su quattro supporti di appoggio, altezza circa cm 30, dimensione in pianta 50x50 cm Casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato, costituiti da calotta convessa su quattro supporti di appoggio, altezza circa cm 30, dimensione in pianta 50x50 cm Cat 27 - SERVIZI IGIENICI/LAVANDINI PU Casseri a perdere sottofondo		4,00	5,00	3,000		60,00		
	SOMMANO...	cad					60,00	2,85	171,00
482 RU.M01.A01 .020	Operaio Edile Specializzato Opere edili Operaio Specializzato Opere edili Operaio Specializzato Cat 27 - SERVIZI IGIENICI/LAVANDINI PU		1,00			6,000	6,00		
	SOMMANO...	h					6,00	36,99	221,94
483 RU.M01.A01 .030	Operaio Edile Qualificato Opere edili Operaio Qualificato Opere edili Operaio Qualificato Cat 27 - SERVIZI IGIENICI/LAVANDINI PU		1,00			6,000	6,00		
	SOMMANO...	h					6,00	34,41	206,46
484 RU.M01.A01 .040	Operaio Edile Comune Opere edili Operaio Comune Opere edili Operaio Comune Cat 27 - SERVIZI IGIENICI/LAVANDINI PU		1,00			6,000	6,00		
	SOMMANO...	h					6,00	30,97	185,82
485 20.A28.C05. 010	Getto in opera cls - fondazioni. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Cat 27 - SERVIZI IGIENICI/LAVANDINI PU			5,00	3,000	0,250	3,75		
	SOMMANO...	m³					3,75	27,96	104,85
486 20.A28.F05. 005	Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Cat 27 - SERVIZI IGIENICI/LAVANDINI PU		100,00	5,00	3,000	0,250	375,00		
	SOMMANO...	Kg					375,00	1,93	723,75
487 INS.003.A26	Fornitura e posa di acquaio da esterno in cemento e graniglia, incluso raccorderia rubinetteria e staffe di supporto								
	A R I P O R T A R E								2´853´471,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2´853´471,78
	Fornitura e posa di acquaio da esterno in cemento e graniglia, incluso raccorderia rubinetteria e staffe di supporto Fornitura e posa di acquaio da esterno in cemento e graniglia, incluso raccorderia rubinetteria e staffe di supporto Cat 27 - SERVIZI IGIENICI/LAVANDINI PU						4,00		
	SOMMANO...						4,00	463,98	1´855,92
488 PR.A01.A01. 015	Sabbia del Po franco cantiere Sabbia per opere edili del Po franco cantiere Sabbia per opere edili del Po franco cantiere Cat 27 - SERVIZI IGIENICI/LAVANDINI PU			22,50		0,030	0,68		
	SOMMANO...	m³					0,68	36,69	24,95
489 20.A66.C10. 020	Posa pav. mas. autobl. sp. 8 cm su sabbia incl.sig. giun. Solo posa in opera di pavimento in masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso, dello spessore fino a cm 8 posti in opera su strato di sabbia di allettamento dello spesso ... (questo incluso nel prezzo), convenientemente vibrati e compattati, compresa la sigillatura dei giunti con sabbia fine. Solo posa in opera di pavimento in masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso, dello spessore fino a cm 8 posti in opera su strato di sabbia di allettamento dello spesso ... (questo incluso nel prezzo), convenientemente vibrati e compattati, compresa la sigillatura dei giunti con sabbia fine. Cat 27 - SERVIZI IGIENICI/LAVANDINI PU					22,500	22,50		
	SOMMANO...	m²					22,50	14,76	332,10
490 PR.A20.A20. 035	Masselli autob. monostrato sp. 8 cm colorato Masselli autobloccanti di cls, monostrato dello spessore di cm 8 colorato. Masselli autobloccanti di cls, monostrato dello spessore di cm 8 colorato. Cat 27 - SERVIZI IGIENICI/LAVANDINI PU					22,500	22,50		
	SOMMANO...	m²					22,50	19,84	446,40
	Parziale SERVIZI IGIENICI/LAVANDINI PU (Cat 27) euro								26´234,99
	Percentuale 0% euro								0,00
	Sommano (Cat 27) euro								26´234,99
	AREA PICNIC / RELAX (Cat 28)								
491 INS.003.A28	Fornitura a pie d'opera di tavoli da picnic in legno Fornitura a pie d'opera di tavoli da picnic in legno Fornitura a pie d'opera di tavoli da picnic in legno Cat 28 - AREA PICNIC / RELAX						8,00		
	SOMMANO...	cadauno					8,00	500,00	4´000,00
492 RU.M01.A01	Operaio Edile Qualificato Opere edili Operaio Qualificato								
	A R I P O R T A R E								2´860´131,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2´860´131,15
.030	Opere edili Operaio Qualificato Cat 28 - AREA PICNIC / RELAX montaggio opere murarie e fissaggio al suolo tavoli da picnic		3,00			16,000	48,00		
	SOMMANO...	h					48,00	34,41	1´651,68
	Parziale AREA PICNIC / RELAX (Cat 28) euro								5´651,68
	Percentuale 0% euro								0,00
	Sommano (Cat 28) euro								5´651,68
	AREA CANI (Cat 29)								
493 75.D10.A40. 020	Recinzione rete metallica 40x40/60x60 altezze >1,00<2,00 m Recinzione in rete metallica tessuta a semplice torsione, a maglia quadrata da 40x40-60x60 mm, costruita con filo in acciaio zincato e rivestimento con pellicola di cloruro di poli ... escluso lo scavo e cordolo/plinto di fondazione: per altezze oltre 1,00 fino a 2,00 m fuori terra del diametro di 48 mm. Recinzione in rete metallica tessuta a semplice torsione, a maglia quadrata da 40x40-60x60 mm, costruita con filo in acciaio zincato e rivestimento con pellicola di cloruro di poli ... escluso lo scavo e cordolo/plinto di fondazione: per altezze oltre 1,00 fino a 2,00 m fuori terra del diametro di 48 mm. Cat 29 - AREA CANI			110,00		2,000	220,00		
	SOMMANO...	m²					220,00	33,16	7´295,20
494 75.D10.A40. 020	Recinzione rete metallica 40x40/60x60 altezze >1,00<2,00 m Recinzione in rete metallica tessuta a semplice torsione, a maglia quadrata da 40x40-60x60 mm, costruita con filo in acciaio zincato e rivestimento con pellicola di cloruro di poli ... escluso lo scavo e cordolo/plinto di fondazione: per altezze oltre 1,00 fino a 2,00 m fuori terra del diametro di 48 mm. Recinzione in rete metallica tessuta a semplice torsione, a maglia quadrata da 40x40-60x60 mm, costruita con filo in acciaio zincato e rivestimento con pellicola di cloruro di poli ... escluso lo scavo e cordolo/plinto di fondazione: per altezze oltre 1,00 fino a 2,00 m fuori terra del diametro di 48 mm. Cat 29 - AREA CANI			-110,00		2,000	-220,00		
	SI DETRAGGONO...	m²					-220,00	33,16	-7´295,20
495 INS.003.A34	Fornitura e posa in opera di ringhiera parapetto in accia ... anti in tubolari in acciaio dello spessore minimo di 2 mm. Fornitura e posa in opera di ringhiera parapetto in acciaio zincato verniciato altezza 150 cm, certificata per una resistenza a carico orizzontale pari a 1.5 kN/m. Costituita da montanti in tubolari in acciaio dello spessore minimo di 2 mm. Fornitura e posa in opera di ringhiera parapetto in acciaio zincato verniciato altezza 150 cm, certificata per una resistenza a carico orizzontale pari a 1.5 kN/m. Costituita da montanti in tubolari in acciaio dello spessore minimo di 2 mm. Cat 29 - AREA CANI			110,00			110,00		
	A R I P O R T A R E						110,00		2´861´782,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						110,00		2´861´782,83
	SOMMANO...	m					110,00	230,08	25´308,80
496 INS.003.A34	Fornitura e posa in opera di ringhiera parapetto in accia ... anti in tubolari in acciaio dello spessore minimo di 2 mm. Fornitura e posa in opera di ringhiera parapetto in acciaio zincato verniciato altezza 150 cm, certificata per una resistenza a carico orizzontale pari a 1.5 kN/m. Costituita da montanti in tubolari in acciaio dello spessore minimo di 2 mm. Fornitura e posa in opera di ringhiera parapetto in acciaio zincato verniciato altezza 150 cm, certificata per una resistenza a carico orizzontale pari a 1.5 kN/m. Costituita da montanti in tubolari in acciaio dello spessore minimo di 2 mm.								
	Cat 29 - AREA CANI								
	Quantità variata		-1,00	110,00			-110,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-110,00	230,08	-25´308,80
497 INS.003.A34	Fornitura e posa in opera di ringhiera parapetto in accia ... anti in tubolari in acciaio dello spessore minimo di 2 mm. Fornitura e posa in opera di ringhiera parapetto in acciaio zincato verniciato altezza 150 cm, certificata per una resistenza a carico orizzontale pari a 1.5 kN/m. Costituita da montanti in tubolari in acciaio dello spessore minimo di 2 mm. Fornitura e posa in opera di ringhiera parapetto in acciaio zincato verniciato altezza 150 cm, certificata per una resistenza a carico orizzontale pari a 1.5 kN/m. Costituita da montanti in tubolari in acciaio dello spessore minimo di 2 mm.								
	Cat 29 - AREA CANI								
	Voce modificata con variante n.2			45,00			45,00		
	SOMMANO...	m					45,00	230,08	10´353,60
498 15.A10.A22. 010	Scavo comune con miniescavatore rocce sciolte. Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t. in rocce sciolte. Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t. in rocce sciolte.								
	Cat 29 - AREA CANI								
	Scavo per fondazione rete			110,00	0,200	0,300	6,60		
	Scavo per fondazione Toiletta			2,00	2,000	0,300	1,20		
	Scavo per posa tubazioni alimentazione e scarico Toeletta			5,00	0,500	0,700	1,75		
	SOMMANO...	m³					9,55	48,35	461,74
499 15.A10.A22. 010	Scavo comune con miniescavatore rocce sciolte. Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t. in rocce sciolte. Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t. in rocce sciolte.								
	Cat 29 - AREA CANI								
	Voce oggetto di variante								
	scavo per fondazione rete		-1,00	110,00	0,200	0,300	-6,60		
	Scavo per fondazione Toiletta		-1,00	2,00	2,000	0,300	-1,20		
	Scavo per posa tubazioni alimentazione e scarico Toeletta		-1,00	5,00	0,500	0,700	-1,75		
	SI DETRAGGONO...	m³					-9,55	48,35	-461,74
500 15.A10.A22. 010	Scavo comune con miniescavatore rocce sciolte. Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t. in rocce sciolte. Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del								
	A R I P O R T A R E								2´872´136,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2´872´136,43
	peso fino 5 t. in rocce sciolte. Cat 29 - AREA CANI Voce oggetto di variante								
	Scavo per fondazione rete		-1,00	110,00	0,200	0,300	-6,60		
	Scavo fondazione rete			110,00	0,700	0,500	38,50		
	Sommano positivi...	m³					38,50		
	Sommano negativi...	m³					-6,60		
	SOMMANO...	m³					31,90	48,35	1´542,37
501 15.A10.A22. 010	Scavo comune con miniescavatore rocce sciolte. Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t. in rocce sciolte. Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t. in rocce sciolte. Cat 29 - AREA CANI Voce oggetto di variante								
	Scavo fondazione rete		-1,00	110,00	0,700	0,500	-38,50		
	Scavo fondazione rete		1,00	110,00	0,300	0,200	6,60		
	Sommano positivi...	m³					6,60		
	Sommano negativi...	m³					-38,50		
	SI DETRAGGONO...	m³					-31,90	48,35	-1´542,37
502 15.A10.A22. 010	Scavo comune con miniescavatore rocce sciolte. Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t. in rocce sciolte. Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t. in rocce sciolte. Cat 29 - AREA CANI								
	Scavo per fondazione rete			45,00	0,700	0,500	15,75		
	Scavo per fondazione Toiletta			2,00	2,000	0,300	1,20		
	Scavo per posa tubazioni alimentazione e scarico Toeletta			5,00	0,500	0,700	1,75		
	SOMMANO...	m³					18,70	48,35	904,15
503 20.A28.A15. 010	Casseforme tavole abete - elevazioni. Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi,pilastri, pareti anche sottili, solette piene, compreso disarmo e pulizia del legname realizzate con tavole in legname di abete e pino. Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi,pilastri, pareti anche sottili, solette piene, compreso disarmo e pulizia del legname realizzate con tavole in legname di abete e pino. Cat 29 - AREA CANI								
	basamento		2,00	110,00	0,300		66,00		
	muretto		2,00	110,00	0,500		110,00		
	SOMMANO...	m²					176,00	52,11	9´171,36
504 20.A28.A15. 010	Casseforme tavole abete - elevazioni. Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi,pilastri, pareti anche sottili, solette piene, compreso disarmo e pulizia del legname realizzate con tavole in legname di abete e pino. Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi,pilastri, pareti anche sottili, solette piene, compreso disarmo e pulizia del legname realizzate con tavole in legname di abete e pino. Cat 29 - AREA CANI Voce oggetto di variante n.2								
	basamento		2,00	110,00	0,300	-1,000	-66,00		
	muretto		2,00	110,00	0,500	-1,000	-110,00		
	A R I P O R T A R E						-176,00		2´882´211,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						-176,00		2´882´211,94
	SI DETRAGGONO...	m²					-176,00	52,11	-9´171,36
505 20.A28.A15. 010	Casseforme tavole abete - elevazioni. Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi,pilastri, pareti anche sottili, solette piene, compreso disarmo e pulizia del legname realizzate con tavole in legname di abete e pino. Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi,pilastri, pareti anche sottili, solette piene, compreso disarmo e pulizia del legname realizzate con tavole in legname di abete e pino. Cat 29 - AREA CANI Quantità variata basamento muretto		2,00 2,00	45,00 45,00	0,300 0,500		27,00 45,00		
	SOMMANO...	m²					72,00	52,11	3´751,92
506 20.A20.C16. 030	Calcestruzzo XA2 S4 C35/45. RAPP. A/C 0,45 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XA2, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm e cemento resistente ai solfati secondo le norme UNI vigenti Classe di resistenza C35/45. RAPP. A/C 0,45 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XA2, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm e cemento resistente ai solfati secondo le norme UNI vigenti Classe di resistenza C35/45. RAPP. A/C 0,45 Cat 29 - AREA CANI BASAMENTO MURETTO			110,00 110,00	0,500 0,300	0,300 0,500	16,50 16,50		
	SOMMANO...	m³					33,00	158,13	5´218,29
507 20.A20.C16. 030	Calcestruzzo XA2 S4 C35/45. RAPP. A/C 0,45 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XA2, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm e cemento resistente ai solfati secondo le norme UNI vigenti Classe di resistenza C35/45. RAPP. A/C 0,45 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XA2, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm e cemento resistente ai solfati secondo le norme UNI vigenti Classe di resistenza C35/45. RAPP. A/C 0,45 Cat 29 - AREA CANI Voce oggetto di variante n.2 BASAMENTO MURETTO		-1,00 -1,00	110,00 110,00	0,500 0,300	0,300 0,500	-16,50 -16,50		
	SI DETRAGGONO...	m³					-33,00	158,13	-5´218,29
508 20.A20.C16. 030	Calcestruzzo XA2 S4 C35/45. RAPP. A/C 0,45 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XA2, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm e cemento resistente ai solfati secondo le norme UNI vigenti Classe di resistenza C35/45. RAPP. A/C 0,45 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XA2, classe di consistenza S4, con dimensione								
	A R I P O R T A R E								2´876´792,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2´876´792,50
	massima degli aggregati di 32 mm e cemento resistente ai solfati secondo le norme UNI vigenti Classe di resistenza C35/45. RAPP. A/C 0,45 Cat 29 - AREA CANI quantità variata (Variante n.2) BASAMENTO			45,00	0,500	0,300	6,75		
	MURETTO			45,00	0,300	0,500	6,75		
	SOMMANO...	m³					13,50	158,13	2´134,76
509 20.A28.C05. 010	Getto in opera cls - fondazioni. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Cat 29 - AREA CANI BASAMENTO			110,00	0,500	0,300	16,50		
	MURETTO			110,00	0,300	0,500	16,50		
	SOMMANO...	m³					33,00	27,96	922,68
510 20.A28.C05. 010	Getto in opera cls - fondazioni. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Cat 29 - AREA CANI Voce oggetto di variante n.2 BASAMENTO		-1,00	110,00	0,500	0,300	-16,50		
	MURETTO		-1,00	110,00	0,300	0,500	-16,50		
	SI DETRAGGONO...	m³					-33,00	27,96	-922,68
511 20.A28.C05. 010	Getto in opera cls - fondazioni. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Cat 29 - AREA CANI Quantità variata (variante n.2) BASAMENTO			50,00	0,500	0,300	7,50		
	MURETTO			50,00	0,300	0,500	7,50		
	SOMMANO...	m³					15,00	27,96	419,40
512 20.A28.F05. 005	Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Cat 29 - AREA CANI MURETTO			33,00		100,000	3´300,00		
	SOMMANO...	Kg					3´300,00	1,93	6´369,00
513 20.A28.F05. 005	Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata,								
	A R I P O R T A R E								2´885´715,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2´885´715,66
	diametri da 6 mm a 50 mm. Cat 29 - AREA CANI Voce oggetto di variante n.2 MURETTO		-1,00	33,00		100,000	-3´300,00		
	SI DETRAGGONO...	Kg					-3´300,00	1,93	-6´369,00
514 20.A28.F05. 005	Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Cat 29 - AREA CANI Quantità modificata con variante n.2 MURETTO			13,50		100,000	1´350,00		
	SOMMANO...	Kg					1´350,00	1,93	2´605,50
515 20.A86.A40. 010	Canc. acc. sempl. dis. sald. p. fino 20 kg/m² incl. ferr. Cancelli in acciaio a semplice disegno, con lavorazione saldata, compresi cardini, ferramenta, serratura, opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, del peso fino a 20 kg/m². Cancelli in acciaio a semplice disegno, con lavorazione saldata, compresi cardini, ferramenta, serratura, opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, del peso fino a 20 kg/m². Cat 29 - AREA CANI		2,00			65,000	130,00		
	SOMMANO...	Kg					130,00	9,40	1´222,00
516 20.A86.A40. 010	Canc. acc. sempl. dis. sald. p. fino 20 kg/m² incl. ferr. Cancelli in acciaio a semplice disegno, con lavorazione saldata, compresi cardini, ferramenta, serratura, opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, del peso fino a 20 kg/m². Cancelli in acciaio a semplice disegno, con lavorazione saldata, compresi cardini, ferramenta, serratura, opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, del peso fino a 20 kg/m². Cat 29 - AREA CANI Voce oggetto di variante n.2		-2,00			65,000	-130,00		
	SI DETRAGGONO...	Kg					-130,00	9,40	-1´222,00
517 20.A86.A40. 010	Canc. acc. sempl. dis. sald. p. fino 20 kg/m² incl. ferr. Cancelli in acciaio a semplice disegno, con lavorazione saldata, compresi cardini, ferramenta, serratura, opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, del peso fino a 20 kg/m². Cancelli in acciaio a semplice disegno, con lavorazione saldata, compresi cardini, ferramenta, serratura, opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, del peso fino a 20 kg/m². Cat 29 - AREA CANI Quantità modificata con variante n.2		1,00			65,000	65,00		
	SOMMANO...	Kg					65,00	9,40	611,00
518 20.A90.Z10. 010	Zincatura a caldo Zincatura a caldo Zincatura a caldo								
	A R I P O R T A R E								2´882´563,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2´882´563,16
	Cat 29 - AREA CANI								
						130,000	130,00		
	SOMMANO...	Kg					130,00	1,90	247,00
519	Zincatura a caldo								
20.A90.Z10.	Zincatura a caldo								
010	Zincatura a caldo								
	Cat 29 - AREA CANI								
	Voce oggetto di variante n.2		-1,00			130,000	-130,00		
	SI DETRAGGONO...	Kg					-130,00	1,90	-247,00
520	Zincatura a caldo								
20.A90.Z10.	Zincatura a caldo								
010	Zincatura a caldo								
	Cat 29 - AREA CANI								
	Quantità modificata con variante n.2					65,000	65,00		
	SOMMANO...	Kg					65,00	1,90	123,50
521	Fornitura e posa di lastra in acciaio inox aisi 304 sp 1 mm								
INS.003.A30	Fornitura e posa di lastra in acciaio inox aisi 304 sp 1 mm								
	Fornitura e posa di lastra in acciaio inox aisi 304 sp 1 mm								
	Cat 29 - AREA CANI								
	rivestimento toeletta in acciaio inossidabile		1,00	2,50	0,001	7850,000	19,63		
	SOMMANO...	kg					19,63	5,94	116,60
522	Operaio Edile Qualificato								
RU.M01.A01	Opere edili Operaio Qualificato								
.030	Opere edili Operaio Qualificato								
	Cat 29 - AREA CANI								
	Montaggio rete *(H/peso=8*2)		2,00			16,000	32,00		
	SOMMANO...	h					32,00	34,41	1´101,12
523	Casseri a perdere in plastica per solai h. 30								
PR.A06.C10.	Casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato, costituiti da calotta convessa su quattro supporti di appoggio, altezza circa cm 30, dimensione in pianta 50x50 cm								
030	Casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato, costituiti da calotta convessa su quattro supporti di appoggio, altezza circa cm 30, dimensione in pianta 50x50 cm								
	Cat 29 - AREA CANI								
			4,00	1,00	2,000		8,00		
	SOMMANO...	cad					8,00	2,85	22,80
524	Calcestruzzo XS1 S4 C32/40. RAPP. A/C 0,50								
20.A20.C05.	Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XS1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C32/40. RAPP. A/C 0,50								
025	Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XS1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C32/40. RAPP. A/C 0,50								
	Cat 29 - AREA CANI								
	Piastra di appoggio			1,00	2,000	0,250	0,50		
	Basamento			1,00	2,000	0,400	0,80		
	Pilastrino supporto doccetta			1,00	0,150	0,150	0,02		
	A R I P O R T A R E						1,32		2´883´927,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1,32		2´883´927,18
	SOMMANO...	m³					1,32	149,27	197,04
525 20.A28.F05. 005	Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Cat 29 - AREA CANI			1,32		100,000	132,00		
	SOMMANO...	Kg					132,00	1,93	254,76
526 20.A28.A15. 010	Casseforme tavole abete - elevazioni. Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi,pilastri, pareti anche sottili, solette piene, compreso disarmo e pulizia del legname realizzate con tavole in legname di abete e pino. Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi,pilastri, pareti anche sottili, solette piene, compreso disarmo e pulizia del legname realizzate con tavole in legname di abete e pino. Cat 29 - AREA CANI basamento basamento pilastrino		2,00 2,00 4,00	0,40 0,40 0,15	1,000 2,000 1,000		0,80 1,60 0,60		
	SOMMANO...	m²					3,00	52,11	156,33
527 20.A85.A10. 010	Solo posa tubi interrati PVC, ecc. Ø <= 250 mm Solo posa in opera di tubazioni per fognature di PVC, Polipropilene e simili, con giunto a bicchiere, per passaggi interrati, posti in opera su massetto di calcestruzzo e/o idoneo ... bo di pari diametro), escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro, i massetti e i letti di posa. diametro fino a 250 mm. Solo posa in opera di tubazioni per fognature di PVC, Polipropilene e simili, con giunto a bicchiere, per passaggi interrati, posti in opera su massetto di calcestruzzo e/o idoneo ... bo di pari diametro), escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro, i massetti e i letti di posa. diametro fino a 250 mm. Cat 29 - AREA CANI			5,00			5,00		
	SOMMANO...	m					5,00	15,43	77,15
528 20.A85.A20. 010	Posa pozzetti CLS dim. > 30x30x30 fino a 40x40x40 cm Solo posa in opera di pozzetti prefabbricati in CLS, compreso il letto di posa, escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro. delle dimensioni oltre il 30x30x30 e fino a 40x40x40 cm. Solo posa in opera di pozzetti prefabbricati in CLS, compreso il letto di posa, escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro. delle dimensioni oltre il 30x30x30 e fino a 40x40x40 cm. Cat 29 - AREA CANI						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	33,66	67,32
529 PR.A15.A10.	Pozzetto pref. cls elemento base dim. 40x40x40 cm Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento								
	A R I P O R T A R E								2´884´679,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2´884´679,78
015	di base per pozzetto delle dimensioni di 40x40x40 cm Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di base per pozzetto delle dimensioni di 40x40x40 cm Cat 29 - AREA CANI						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	18,71	37,42
530 20.A85.A30. 010	Posa chiusini e caditoie peso fino 30 kg. Solo posa in opera di chiusini, caditoie e simili in acciaio, ghisa. Compresa la posa del telaio ed il relativo fissaggio alla struttura del pozzetto con malta cementizia. del peso fino a 30 kg. Solo posa in opera di chiusini, caditoie e simili in acciaio, ghisa. Compresa la posa del telaio ed il relativo fissaggio alla struttura del pozzetto con malta cementizia. del peso fino a 30 kg. Cat 29 - AREA CANI						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	33,65	67,30
531 PR.A15.B15. 030	Chiusino ghisa sferoidale classe D 400 per careggiate Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale GS 500 classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate), per carreggiate, costruito secondo norme UNI EN 124, coperchio auto centrante sul t ... mento, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione. Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale GS 500 classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate), per carreggiate, costruito secondo norme UNI EN 124, coperchio auto centrante sul t ... mento, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione. Cat 29 - AREA CANI		2,00			5,000	10,00		
	SOMMANO...	Kg					10,00	2,53	25,30
532 PR.A13.A10. 010	Tubi P.V.C. pesante tipo SN2 Ø 160 mm sp. 3,2 mm Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN2 - SDR 51, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contr ... ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 160 mm spessore 3,2 mm Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN2 - SDR 51, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contr ... ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 160 mm spessore 3,2 mm Cat 29 - AREA CANI			5,00			5,00		
	SOMMANO...	m					5,00	5,58	27,90
533 PR.C08.A05. 020	Tubi polietilene PE 100 alta densità PN16, Ø 32mm sp 2,3 mm Tubi in polietilene neri PE 100, alta densità, PN 16, conforme alla norma UNI 10910, del diametro nominale di Ø 32 mm, spessore 2,30 mm Tubi in polietilene neri PE 100, alta densità, PN 16, conforme alla norma UNI 10910, del diametro nominale di Ø 32 mm, spessore 2,30 mm								
	A R I P O R T A R E								2´884´837,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2´884´837,70
	Cat 29 - AREA CANI								
				5,00			5,00		
	SOMMANO...	m					5,00	1,30	6,50
534 65.C20.A10. 010	sola posa di tubo in PE per acquedotto da 50 a 90 mm TUBI IN PE PER ACQUEDOTTI Sola posa in opera di tubo in PE per acquedotto con saldatura a specchio esclusi scavo e reinterro compreso il letto di posa in sabbia h cm. 10 : Ø da 50 a 90 mm TUBI IN PE PER ACQUEDOTTI Sola posa in opera di tubo in PE per acquedotto con saldatura a specchio esclusi scavo e reinterro compreso il letto di posa in sabbia h cm. 10 : Ø da 50 a 90 mm Cat 29 - AREA CANI								
				5,00			5,00		
	SOMMANO...	m					5,00	14,41	72,05
535 PR.C35.A10. 005	Miscelatore esterno, per vasca, con deviatore automatico Miscelatore monocomando in ottone cromato Miscelatore esterno, per vasca, con deviatore automatico completo di bocca di erogazione, doccetta e flessibile Miscelatore monocomando in ottone cromato Miscelatore esterno, per vasca, con deviatore automatico completo di bocca di erogazione, doccetta e flessibile Cat 29 - AREA CANI								
							1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	87,66	87,66
536 RU.M01.A01 .020	Operaio Edile Specializzato Opere edili Operaio Specializzato Opere edili Operaio Specializzato Cat 29 - AREA CANI (H/peso=3*8)		1,00			24,000	24,00		
	SOMMANO...	h					24,00	36,99	887,76
537 RU.M01.A01 .030	Operaio Edile Qualificato Opere edili Operaio Qualificato Opere edili Operaio Qualificato Cat 29 - AREA CANI (H/peso=8*3)		1,00			24,000	24,00		
	SOMMANO...	h					24,00	34,41	825,84
538 RU.M01.A01 .040	Operaio Edile Comune Opere edili Operaio Comune Opere edili Operaio Comune Cat 29 - AREA CANI (H/peso=8*3)		1,00			24,000	24,00		
	SOMMANO...	h					24,00	30,97	743,28
	Parziale AREA CANI (Cat 29) euro								25´677,96
	Percentuale 0% euro								0,00
	Sommano (Cat 29) euro								25´677,96
	URBANIZZAZIONE AEREA VERDE (Cat 30)								
539 20.A86.A40.	Canc. acc. sempl. dis. sald. p. fino 20 kg/m² incl. ferr. Cancelli in acciaio a semplice disegno, con lavorazione								
	A R I P O R T A R E								2´887´460,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2´887´460,79
010	saldata, compresi cardini, ferramenta, serratura, opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, del peso fino a 20 kg/m². Cancelli in acciaio a semplice disegno, con lavorazione saldata, compresi cardini, ferramenta, serratura, opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, del peso fino a 20 kg/m². Cat 30 - URBANIZZAZIONE AEREA VERDE								
			2,00			200,000	400,00		
			1,00			370,000	370,00		
	SOMMANO...	Kg					770,00	9,40	7´238,00
540 20.A86.A40. 010	Canc. acc. sempl. dis. sald. p. fino 20 kg/m² incl. ferr. Cancelli in acciaio a semplice disegno, con lavorazione saldata, compresi cardini, ferramenta, serratura, opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, del peso fino a 20 kg/m². Cancelli in acciaio a semplice disegno, con lavorazione saldata, compresi cardini, ferramenta, serratura, opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, del peso fino a 20 kg/m². Cat 30 - URBANIZZAZIONE AEREA VERDE								
			-2,00			200,000	-400,00		
			-1,00			370,000	-370,00		
	SI DETRAGGONO...	Kg					-770,00	9,40	-7´238,00
541 20.A86.A40. 010	Canc. acc. sempl. dis. sald. p. fino 20 kg/m² incl. ferr. Cancelli in acciaio a semplice disegno, con lavorazione saldata, compresi cardini, ferramenta, serratura, opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, del peso fino a 20 kg/m². Cancelli in acciaio a semplice disegno, con lavorazione saldata, compresi cardini, ferramenta, serratura, opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, del peso fino a 20 kg/m². Cat 30 - URBANIZZAZIONE AEREA VERDE QUANTITA' VARIATA								
			2,00			200,000	400,00		
			2,00			350,000	700,00		
	SOMMANO...	Kg					1´100,00	9,40	10´340,00
542 20.A90.Z10. 010	Zincatura a caldo Zincatura a caldo Zincatura a caldo Cat 30 - URBANIZZAZIONE AEREA VERDE								
						770,000	770,00		
	SOMMANO...	Kg					770,00	1,90	1´463,00
543 20.A90.Z10. 010	Zincatura a caldo Zincatura a caldo Zincatura a caldo Cat 30 - URBANIZZAZIONE AEREA VERDE QUANTITA' VARIATA			330,00			330,00		
	SOMMANO...	Kg					330,00	1,90	627,00
544 75.D10.A40. 020	Recinzione rete metallica 40x40/60x60 altezze >1,00<2,00 m Recinzione in rete metallica tessuta a semplice torsione, a maglia quadrata da 40x40-60x60 mm, costruita con filo in acciaio zincato e rivestimento con pellicola di cloruro di poli ... escluso lo scavo e cordolo/plinto di fondazione: per								
	A R I P O R T A R E								2´899´890,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2´899´890,79
	altezze oltre 1,00 fino a 2,00 m fuori terra del diametro di 48 mm. Recinzione in rete metallica tessuta a semplice torsione, a maglia quadrata da 40x40-60x60 mm, costruita con filo in acciaio zincato e rivestimento con pellicola di cloruro di poli ... escluso lo scavo e cordolo/plinto di fondazione: per altezze oltre 1,00 fino a 2,00 m fuori terra del diametro di 48 mm. Cat 30 - URBANIZZAZIONE AEREA VERDE delimitazione area parco urbano pubblico attrezzato			540,00		1,500	810,00		
	SOMMANO...	m²					810,00	33,16	26´859,60
545 75.D10.A40. 020	Recinzione rete metallica 40x40/60x60 altezze >1,00<2,00 m Recinzione in rete metallica tessuta a semplice torsione, a maglia quadrata da 40x40-60x60 mm, costruita con filo in acciaio zincato e rivestimento con pellicola di cloruro di poli ... escluso lo scavo e cordolo/plinto di fondazione: per altezze oltre 1,00 fino a 2,00 m fuori terra del diametro di 48 mm. Recinzione in rete metallica tessuta a semplice torsione, a maglia quadrata da 40x40-60x60 mm, costruita con filo in acciaio zincato e rivestimento con pellicola di cloruro di poli ... escluso lo scavo e cordolo/plinto di fondazione: per altezze oltre 1,00 fino a 2,00 m fuori terra del diametro di 48 mm. Cat 30 - URBANIZZAZIONE AEREA VERDE delimitazione area parco urbano pubblico attrezzato			-540,00		1,500	-810,00		
	SI DETRAGGONO...	m²					-810,00	33,16	-26´859,60
546 RU.M01.A01 .030	Operaio Edile Qualificato Opere edili Operaio Qualificato Opere edili Operaio Qualificato Cat 30 - URBANIZZAZIONE AEREA VERDE Installazione recinzione installazione cordoli		2,00 2,00			60,000 140,000	120,00 280,00		
	SOMMANO...	h					400,00	34,41	13´764,00
547 15.A10.A22. 010	Scavo comune con miniescavatore rocce sciolte. Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t. in rocce sciolte. Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t. in rocce sciolte. Cat 30 - URBANIZZAZIONE AEREA VERDE Scavo fondazione nuova recinzione Scavo fondazione recinzione Scavo fondazione nuova recinzione		1,00 1,00 1,00	180,00 540,00 360,00	0,700 0,200 0,300	0,500 0,300 0,200	63,00 32,40 21,60		
	SOMMANO...	m³					117,00	48,35	5´656,95
548 15.A10.A22. 010	Scavo comune con miniescavatore rocce sciolte. Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t. in rocce sciolte. Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t. in rocce sciolte. Cat 30 - URBANIZZAZIONE AEREA VERDE Scavo fondazione recinzione		1,00	-540,00	0,200	0,300	-32,40		
	SI DETRAGGONO...	m³					-32,40	48,35	-1´566,54
549 20.A20.B01.	Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist.C12/15 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di								
	A R I P O R T A R E								2´917´745,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2´917´745,20
020	consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C12/15. Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C12/15. Cat 30 - URBANIZZAZIONE AEREA VERDE								
	basamento cordolo		1,00	540,00	0,200	0,100	10,80		
	sigillatura cordolo		1,00	540,00	0,100	0,050	2,70		
	basamento del cordolo nuovo		1,00	180,00	0,700	0,100	12,60		
	basamento del cordolo nuovo		1,00	360,00	0,300	0,100	10,80		
	SOMMANO...	m³					36,90	122,71	4´528,00
550 20.A20.B01. 020	Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist.C12/15 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C12/15. Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C12/15. Cat 30 - URBANIZZAZIONE AEREA VERDE								
	basamento cordolo		1,00	-540,00	0,200	0,100	-10,80		
	sigillatura cordolo		1,00	-540,00	0,100	0,050	-2,70		
	SI DETRAGGONO...	m³					-13,50	122,71	-1´656,59
551 PR.A10.B10. 010	Cordoli prefabbricati cls dimensioni 15/20x30 cm Cordoli prefabbricati in calcestruzzo delle dimensioni di 15/20x30 cm Cordoli prefabbricati in calcestruzzo delle dimensioni di 15/20x30 cm Cat 30 - URBANIZZAZIONE AEREA VERDE								
				540,00			540,00		
	SOMMANO...	m					540,00	7,54	4´071,60
552 PR.A10.B10. 010	Cordoli prefabbricati cls dimensioni 15/20x30 cm Cordoli prefabbricati in calcestruzzo delle dimensioni di 15/20x30 cm Cordoli prefabbricati in calcestruzzo delle dimensioni di 15/20x30 cm Cat 30 - URBANIZZAZIONE AEREA VERDE								
				-540,00			-540,00		
	SI DETRAGGONO...	m					-540,00	7,54	-4´071,60
553 20.A20.C16. 030	Calcestruzzo XA2 S4 C35/45. RAPP. A/C 0,45 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XA2, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm e cemento resistente ai solfati secondo le norme UNI vigenti Classe di resistenza C35/45. RAPP. A/C 0,45 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XA2, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm e cemento resistente ai solfati secondo le norme UNI vigenti Classe di resistenza C35/45. RAPP. A/C 0,45 Cat 30 - URBANIZZAZIONE AEREA VERDE								
	BASAMENTO			180,00	0,500	0,300	27,00		
	MURETTO			180,00	0,300	0,500	27,00		
	Cordolo lato mare			360,00	0,200	0,200	14,40		
	SOMMANO...	m³					68,40	158,13	10´816,09
	A R I P O R T A R E								2´931´432,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2´931´432,70
554 20.A28.C05. 010	Getto in opera cls - fondazioni. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Cat 30 - URBANIZZAZIONE AEREA VERDE								
	BASAMENTO			180,00	0,500	0,300	27,00		
	MURETTO			180,00	0,300	0,500	27,00		
	Cordolo lato mare			360,00	0,200	0,200	14,40		
	SOMMANO...	m³					68,40	27,96	1´912,46
555 20.A28.F05. 005	Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Cat 30 - URBANIZZAZIONE AEREA VERDE								
	MURETTO			68,40		100,000	6´840,00		
	SOMMANO...	Kg					6´840,00	1,93	13´201,20
556 20.A28.A15. 010	Casseforme tavole abete - elevazioni. Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi,pilastri, pareti anche sottili, solette piene, compreso disarmo e pulizia del legname realizzate con tavole in legname di abete e pino. Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi,pilastri, pareti anche sottili, solette piene, compreso disarmo e pulizia del legname realizzate con tavole in legname di abete e pino. Cat 30 - URBANIZZAZIONE AEREA VERDE								
	basamento		2,00	180,00	0,300		108,00		
	muretto		2,00	180,00	0,500		180,00		
	cordolo		2,00	360,00	0,200		144,00		
	SOMMANO...	m²					432,00	52,11	22´511,52
557 INS.003.A34	Fornitura e posa in opera di ringhiera parapetto in accia ... anti in tubolari in acciaio dello spessore minimo di 2 mm. Fornitura e posa in opera di ringhiera parapetto in acciaio zincato verniciato altezza 150 cm, certificata per una resistenza a carico orizzontale pari a 1.5 kN/m. Costituita da montanti in tubolari in acciaio dello spessore minimo di 2 mm. Fornitura e posa in opera di ringhiera parapetto in acciaio zincato verniciato altezza 150 cm, certificata per una resistenza a carico orizzontale pari a 1.5 kN/m. Costituita da montanti in tubolari in acciaio dello spessore minimo di 2 mm. Cat 30 - URBANIZZAZIONE AEREA VERDE								
				180,00			180,00		
	SOMMANO...	m					180,00	230,08	41´414,40
558 INS.003.A35	Fornitura e posa in opera di ringhiera parapetto in accia ... truzzo o carpenteria metallica compresi i pezzi ternimali. Fornitura e posa in opera di ringhiera parapetto in acciaio altezza 110 cm, certificata per una resistenza a carico orizzontale pari a 1.5 kN/m. Costituita da montanti in acciaio ... posa e l'installazione su banchine a terra, cordoli in calcestruzzo o carpenteria metallica compresi i pezzi ternimali. Fornitura e posa in opera di ringhiera parapetto in acciaio								
	A R I P O R T A R E								3´010´472,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3´010´472,28
	altezza 110 cm, certificata per una resistenza a carico orizzontale pari a 1.5 kN/m. Costituita da montanti in acciaio ... posa e l'installazione su banchine a terra, cordoli in calcestruzzo o carpenteria metallica compresi i pezzi ternimali. Cat 30 - URBANIZZAZIONE AEREA VERDE			360,00			360,00		
	SOMMANO...	m					360,00	184,93	66´574,80
559 15.A10.A34. 010	Scavo sez ristretta rocce sciolte miniec. fino a 2,00 m. Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte. Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte. Cat 30 - URBANIZZAZIONE AEREA VERDE VASCA DI RILANCIO			4,00	4,000	3,600	57,60		
	SOMMANO...	m³					57,60	71,90	4´141,44
560 20.A28.A15. 010	Casseforme tavole abete - elevazioni. Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi,pilastri, pareti anche sottili, solette piene, compreso disarmo e pulizia del legname realizzate con tavole in legname di abete e pino. Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi,pilastri, pareti anche sottili, solette piene, compreso disarmo e pulizia del legname realizzate con tavole in legname di abete e pino. Cat 30 - URBANIZZAZIONE AEREA VERDE BASAMENTO		4,00	4,00		0,300	4,80		
	PARETI LATERALI		4,00	4,00		3,000	48,00		
	PARETI LATERALI		4,00	3,60		3,000	43,20		
	COPERTURA *(lung.=4-0,3*2)*(larg.=4-0,3*2)		1,00	3,40	3,400		11,56		
	COPERTURA		4,00	4,00	4,000	0,300	19,20		
	SOMMANO...	m²					126,76	52,11	6´605,46
561 20.A20.B01. 020	Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist.C12/15 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C12/15. Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C12/15. Cat 30 - URBANIZZAZIONE AEREA VERDE BASAMENTO VASCA			4,00	4,000	0,200	3,20		
	SOMMANO...	m³					3,20	122,71	392,67
562 20.A20.C16. 030	Calcestruzzo XA2 S4 C35/45. RAPP. A/C 0,45 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XA2, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm e cemento resistente ai solfati secondo le norme UNI vigenti Classe di resistenza C35/45. RAPP. A/C 0,45 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XA2, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm e cemento resistente ai solfati secondo le norme UNI vigenti Classe di resistenza C35/45. RAPP. A/C 0,45 Cat 30 - URBANIZZAZIONE AEREA VERDE BASAMENTO		1,00	4,00	4,000	0,300	4,80		
	PARETI LATERALI		2,00	4,00	3,000	0,300	7,20		
	A R I P O R T A R E						12,00		3´088´186,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						12,00		3´088´186,65
	PARETI LATERALI		2,00	3,60	3,000	0,300	6,48		
	COPERTURA		1,00	4,00	3,000	0,300	3,60		
	SOMMANO...	m³					22,08	158,13	3´491,51
563 20.A28.F05. 005	Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Cat 30 - URBANIZZAZIONE AEREA VERDE ARMATURA VASCA			22,08		110,000	2´428,80		
	SOMMANO...	Kg					2´428,80	1,93	4´687,58
564 RU.M01.A01 .030	Operaio Edile Qualificato Opere edili Operaio Qualificato Opere edili Operaio Qualificato Cat 30 - URBANIZZAZIONE AEREA VERDE		2,00			32,000	64,00		
	SOMMANO...	h					64,00	34,41	2´202,24
565 15.B10.B20. 005	Riempimento scavi canalizzazioni a mano. Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento, eseguito esclusivamente a mano con terreno accettato dalla D.L esclusa la fornitura dello stesso. Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento, eseguito esclusivamente a mano con terreno accettato dalla D.L esclusa la fornitura dello stesso. Cat 30 - URBANIZZAZIONE AEREA VERDE SISTEMAZIONE AREA DI SCAVO			16,00	3,600	0,650	37,44		
	SOMMANO...	m³					37,44	67,97	2´544,80
566 20.A85.A30. 015	Posa chiusini e caditoie peso oltre 30 fino a 60 kg. Solo posa in opera di chiusini, caditoie e simili in acciaio, ghisa. Compresa la posa del telaio ed il relativo fissaggio alla struttura del pozzetto con malta cementizia. del peso oltre 30 fino a 60 kg. Solo posa in opera di chiusini, caditoie e simili in acciaio, ghisa. Compresa la posa del telaio ed il relativo fissaggio alla struttura del pozzetto con malta cementizia. del peso oltre 30 fino a 60 kg. Cat 30 - URBANIZZAZIONE AEREA VERDE						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	34,37	103,11
567 PR.A15.B15. 030	Chiusino ghisa sferoidale classe D 400 per careggiate Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale GS 500 classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate), per carreggiate, costruito secondo norme UNI EN 124, coperchio auto centrante sul t ... mento, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione. Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale GS 500 classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate), per carreggiate, costruito secondo norme UNI EN 124, coperchio auto centrante sul t ... mento, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione. Cat 30 - URBANIZZAZIONE AEREA VERDE								
	A R I P O R T A R E								3´101´215,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								3´101´215,89
			3,00			100,000	300,00		
	SOMMANO...	Kg					300,00	2,53	759,00
568 INS.001.A04	Fornitura e posa in opera incluso tutta la raccorderia necessaria di elettropompa con prevalenza 8m e portata 20 l/s Fornitura e posa in opera incluso tutta la raccorderia necessaria di elettropompa con prevalenza 8m e portata 20 l/s Fornitura e posa in opera incluso tutta la raccorderia necessaria di elettropompa con prevalenza 8m e portata 20 l/s Cat 30 - URBANIZZAZIONE AEREA VERDE						3,00		
	SOMMANO...	cadauno					3,00	1´254,00	3´762,00
569 15.A10.A34. 010	Scavo sez ristretta rocce sciolte miniec. fino a 2,00 m. Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte. Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte. Cat 30 - URBANIZZAZIONE AEREA VERDE Scavo per posa tubazioni interrate			130,00	0,800	1,000	104,00		
	SOMMANO...	m³					104,00	71,90	7´477,60
570 PR.C08.A05. 035	Tubi polietilene PE 100 alta densità PN16, Ø 63mm sp 5,80 mm Tubi in polietilene neri PE 100, alta densità, PN 16, conforme alla norma UNI 10910, del diametro nominale di Ø 63 mm, spessore 5,80 mm Tubi in polietilene neri PE 100, alta densità, PN 16, conforme alla norma UNI 10910, del diametro nominale di Ø 63 mm, spessore 5,80 mm Cat 30 - URBANIZZAZIONE AEREA VERDE			292,00			292,00		
	SOMMANO...	m					292,00	4,88	1´424,96
571 PR.C08.A05. 020	Tubi polietilene PE 100 alta densità PN16, Ø 32mm sp 2,3 mm Tubi in polietilene neri PE 100, alta densità, PN 16, conforme alla norma UNI 10910, del diametro nominale di Ø 32 mm, spessore 2,30 mm Tubi in polietilene neri PE 100, alta densità, PN 16, conforme alla norma UNI 10910, del diametro nominale di Ø 32 mm, spessore 2,30 mm Cat 30 - URBANIZZAZIONE AEREA VERDE			10,00			10,00		
	SOMMANO...	m					10,00	1,30	13,00
572 65.C20.A10. 010	sola posa di tubo in PE per acquedotto da 50 a 90 mm TUBI IN PE PER ACQUEDOTTI Sola posa in opera di tubo in PE per acquedotto con saldatura a specchio esclusi scavo e reinterro compreso il letto di posa in sabbia h cm. 10 : Ø da 50 a 90 mm TUBI IN PE PER ACQUEDOTTI Sola posa in opera di tubo in PE per acquedotto con saldatura a specchio esclusi scavo e reinterro compreso il letto di posa in sabbia h cm. 10 : Ø da 50 a 90 mm								
	A RIPORTARE								3´114´652,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3´114´652,45
	Cat 30 - URBANIZZAZIONE AEREA VERDE (lung.=+10+292)			302,00			302,00		
	SOMMANO...	m					302,00	14,41	4´351,82
573 PR.A15.A10. 015	Pozzetto pref. cls elemento base dim. 40x40x40 cm Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di base per pozzetto delle dimensioni di 40x40x40 cm Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di base per pozzetto delle dimensioni di 40x40x40 cm Cat 30 - URBANIZZAZIONE AEREA VERDE						6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	18,71	112,26
574 PR.A15.A10. 045	Pozzetto pref. cls elemento prolunga dim. 40x40x40 cm Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di prolunga per pozzetto delle dimensioni di 40x40x40 cm Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di prolunga per pozzetto delle dimensioni di 40x40x40 cm Cat 30 - URBANIZZAZIONE AEREA VERDE						6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	17,86	107,16
575 20.A85.A25. 010	Posa prolunga pozzetti CLS dim. > 30x30x30 fino 40x40x40 cm Solo posa in opera di prolunga per pozzetto prefabbricato in CLS, escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro. delle dimensioni maggiori di 30x30x30 e fino a 40x40x40 cm. Solo posa in opera di prolunga per pozzetto prefabbricato in CLS, escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro. delle dimensioni maggiori di 30x30x30 e fino a 40x40x40 cm. Cat 30 - URBANIZZAZIONE AEREA VERDE						6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	32,36	194,16
576 20.A85.A20. 010	Posa pozzetti CLS dim. > 30x30x30 fino a 40x40x40 cm Solo posa in opera di pozzetti prefabbricati in CLS, compreso il letto di posa, escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro. delle dimensioni oltre il 30x30x30 e fino a 40x40x40 cm. Solo posa in opera di pozzetti prefabbricati in CLS, compreso il letto di posa, escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro. delle dimensioni oltre il 30x30x30 e fino a 40x40x40 cm. Cat 30 - URBANIZZAZIONE AEREA VERDE						6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	33,66	201,96
577 20.A85.A30. 015	Posa chiusini e caditoie peso oltre 30 fino a 60 kg. Solo posa in opera di chiusini, caditoie e simili in acciaio, ghisa. Compresa la posa del telaio ed il relativo fissaggio alla struttura del pozzetto con malta cementizia. del peso oltre 30 fino a 60 kg. Solo posa in opera di chiusini, caditoie e simili in acciaio, ghisa. Compresa la posa del telaio ed il relativo fissaggio alla struttura del pozzetto con malta cementizia. del peso oltre 30 fino a 60 kg. Cat 30 - URBANIZZAZIONE AEREA VERDE						6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	34,37	206,22
	A R I P O R T A R E								3´119´826,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3´119´826,03
578 PR.A15.B15. 030	Chiusino ghisa sferoidale classe D 400 per careggiate Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale GS 500 classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate), per carreggiate, costruito secondo norme UNI EN 124, coperchio auto centrante sul t ... mento, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione. Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale GS 500 classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate), per carreggiate, costruito secondo norme UNI EN 124, coperchio auto centrante sul t ... mento, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione. Cat 30 - URBANIZZAZIONE AEREA VERDE						6,00		
	SOMMANO...	Kg					6,00	2,53	15,18
579 PR.A13.A20. 030	Tubi P.V.C. pesante tipo SN8 Ø 250 mm sp. 7,3 mm Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN8 - SDR 34, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contr ... ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 250 mm spessore 7,3 mm Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN8 - SDR 34, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contr ... ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Diametro esterno Ø 250 mm spessore 7,3 mm Cat 30 - URBANIZZAZIONE AEREA VERDE			125,00			125,00		
	SOMMANO...	m					125,00	18,23	2´278,75
580 20.A85.A10. 010	Solo posa tubi interrati PVC, ecc. Ø <= 250 mm Solo posa in opera di tubazioni per fognature di PVC, Polipropilene e simili, con giunto a bicchiere, per passaggi interrati, posti in opera su massetto di calcestruzzo e/o idoneo ... bo di pari diametro), escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro, i massetti e i letti di posa. diametro fino a 250 mm. Solo posa in opera di tubazioni per fognature di PVC, Polipropilene e simili, con giunto a bicchiere, per passaggi interrati, posti in opera su massetto di calcestruzzo e/o idoneo ... bo di pari diametro), escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro, i massetti e i letti di posa. diametro fino a 250 mm. Cat 30 - URBANIZZAZIONE AEREA VERDE			125,00			125,00		
	SOMMANO...	m					125,00	15,43	1´928,75
581 15.B10.B20. 010	Riempimento scavi canalizzazioni con mezzo meccanico Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento, eseguito con mezzo meccanico con materiale ritenuto idoneo dalla D.L., questo escluso. Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento, eseguito con mezzo meccanico con materiale ritenuto idoneo dalla D.L., questo escluso. Cat 30 - URBANIZZAZIONE AEREA VERDE			125,00	0,800	0,800	80,00		
	SOMMANO...	m³					80,00	19,60	1´568,00
	A R I P O R T A R E								3´125´616,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3´125´616,71
582 65.C20.A15. 045	derivazione 2" da tubo PE Ø sino a 100 mm ALLACCIAMENTI DA ACQUEDOTTI Esecuzione di nuovo allaccio o presa: derivazione da 2" da tubazione in PE Ø sino a 100 mm ALLACCIAMENTI DA ACQUEDOTTI Esecuzione di nuovo allaccio o presa: derivazione da 2" da tubazione in PE Ø sino a 100 mm Cat 30 - URBANIZZAZIONE AEREA VERDE								
				2,00			2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	503,97	1´007,94
583 PR.C24.B05. 005	Cassetta portaestintore per esterno, con portello isp vetro Cassetta portaestintore per esterno con portello di ispezione corredato di vetro frangibile, delle dimensioni idonee per il contenimento degli estintori portatili per il contenimento degli estintori portatili Cassetta portaestintore per esterno con portello di ispezione corredato di vetro frangibile, delle dimensioni idonee per il contenimento degli estintori portatili per il contenimento degli estintori portatili Cat 30 - URBANIZZAZIONE AEREA VERDE								
							3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	57,87	173,61
584 PR.C24.A05. 005	Estintori portatili a polvere chimica, A B C, Kg 6 Estintori portatili antincendio omologati a polvere, capacità estinguente 55A - 233BC Kg 6 Estintori portatili antincendio omologati a polvere, capacità estinguente 55A - 233BC Kg 6 Cat 30 - URBANIZZAZIONE AEREA VERDE								
							2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	58,82	117,64
585 RU.M01.A01 .030	Operaio Edile Qualificato Opere edili Operaio Qualificato Opere edili Operaio Qualificato Cat 30 - URBANIZZAZIONE AEREA VERDE								
			1,00			6,000	6,00		
	SOMMANO...	h					6,00	34,41	206,46
	Parziale URBANIZZAZIONE AEREA VERDE (Cat 30) euro								239´661,57
	Percentuale 0% euro								0,00
	Sommano (Cat 30) euro								239´661,57
	SISTEMAZIONE A VERDE (Cat 31)								
586 75.B10.A10. 020	Provvista e posa in opera tubi PE PN16 ø 40 mm. Tubi di polietilene nero, posti in opera in appositi scavi, compresa la fornitura e posa di pezzi speciali, escluso lo scavo ed il successivo reinterro, per tubi ad alta densità PN 16: 40 mm. Tubi di polietilene nero, posti in opera in appositi scavi, compresa la fornitura e posa di pezzi speciali, escluso lo scavo ed il successivo reinterro, per tubi ad alta densità PN 16: 40 mm. Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE Rete principale di alimentazione								
				700,00			700,00		
	A R I P O R T A R E						700,00		3´127´122,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						700,00		3′127′122,36
	SOMMANO...	m					700,00	12,46	8′722,00
587 75.B10.A17. 020	Ala gocciolante autocompensante ø 16 mm Ala gocciolante autocompensante del diametro di 16 mm con gocciolatori autocompensanti ogni 30 cm, da 4 l/h compresa la necessaria raccorderia Ala gocciolante autocompensante del diametro di 16 mm con gocciolatori autocompensanti ogni 30 cm, da 4 l/h compresa la necessaria raccorderia Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE Ale gocciolanti per le piante ed arbusti			791,00			791,00		
	SOMMANO...	m					791,00	3,65	2′887,15
588 75.B10.A50. 020	Sola posa elettrovalvola automatic fino a 1 pollice Sola posa in opera di elettrovalvole automatiche, in linea o a angolo, escluso opere murarie, scavi, impianto elettrico ed eventuali pozzetti, del diametro, fino a 1 pollice Sola posa in opera di elettrovalvole automatiche, in linea o a angolo, escluso opere murarie, scavi, impianto elettrico ed eventuali pozzetti, del diametro, fino a 1 pollice Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE						10,00		
	SOMMANO...	cad					10,00	36,63	366,30
589 PR.V10.N11. 020	Elettrovalvole in nylon rinforz fibra vetro 24 V da 1" FF Elettrovalvole in nylon rinforzate in fibra di vetro, in linea, con regolatore di flusso, per alimentazioni a 24 V, apertura manuale, pressione di esercizio fino a 10 bar: 24 V da 1" FF Elettrovalvole in nylon rinforzate in fibra di vetro, in linea, con regolatore di flusso, per alimentazioni a 24 V, apertura manuale, pressione di esercizio fino a 10 bar: 24 V da 1" FF Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE						10,00		
	SOMMANO...	cad					10,00	19,71	197,10
590 75.B10.A60. 050	Sola posa programmatori elettonici >12<24 settori Sola posa in opera di programmatori elettronici per impianti di irrigazione, compresa interfaccia U.I.C. e gli allacciamenti elettrici, escluse le opere murarie per la posa del mobiletto di contenimento e l'impianto elettrico di alimentazione, oltre i dodici e fino ai ventiquattro settori Sola posa in opera di programmatori elettronici per impianti di irrigazione, compresa interfaccia U.I.C. e gli allacciamenti elettrici, escluse le opere murarie per la posa del mobiletto di contenimento e l'impianto elettrico di alimentazione, oltre i dodici e fino ai ventiquattro settori Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	259,75	259,75
591 PR.V10.M11 .010	Programmatore elettronico a ventiquattro stazioni Programmatore elettronico, da installare in mobiletto di acciaio per montaggio a parete o predisposto per montaggio all'esterno su apposito piedistallo, programmabile in locale o t ... ontatore volumetrico e degli allarmi, 8 programmi e numero illimitato di partenze per programma. a ventiquattro stazioni Programmatore elettronico, da installare in mobiletto di acciaio per montaggio a parete o predisposto per montaggio all'esterno su apposito piedistallo, programmabile in locale o t ... ontatore volumetrico e degli allarmi, 8 programmi e								
	A R I P O R T A R E								3′139′554,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3´139´554,66
	numero illimitato di partenze per programma. a ventiquattro stazioni Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	2´268,46	2´268,46
592 75.B10.A90. 010	Sola posa cavi elettrici di polietilene imputrescibili Sola posa in opera di cavi elettrici, per impianti di irrigazione, di polietilene imputrescibili a norma per interramento diretto, compreso allacciamento alle elettrovalvole escluso il necessario scavo e reinterro. Sola posa in opera di cavi elettrici, per impianti di irrigazione, di polietilene imputrescibili a norma per interramento diretto, compreso allacciamento alle elettrovalvole escluso il necessario scavo e reinterro. Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE			50,00			50,00		
	SOMMANO...	m					50,00	0,26	13,00
593 PR.E15.B15. 005	Cavo FG16M16-FG16OM16-0,6/Kv da 5x1,5 mm² Cavo flessibile FG16M16-FG16OM16-0,6/Kv delle sezioni di: 5x1,5 mm² Cavo flessibile FG16M16-FG16OM16-0,6/Kv delle sezioni di: 5x1,5 mm² Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE			50,00			50,00		
	SOMMANO...	m					50,00	2,42	121,00
594 75.B10.A65. 010	Sola posa armadietto a parete o piedistallo Sola posa in opera di armadietto per custodia programmatori, impianti di irrigazione, posta in opera a parete o su apposito piedistallo questo escluso Sola posa in opera di armadietto per custodia programmatori, impianti di irrigazione, posta in opera a parete o su apposito piedistallo questo escluso Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	73,26	73,26
595 PR.E75.A15. 005	App dati/fonia: armadio IP44 profondità 600 mm - 28 unità Armadio in struttura metallica e dotato di porta anteriore di vetro temperato di sicurezza con maniglia e chiusura a chiave, con pannelli laterali e posteriori asportabili, montant ... tetto con fori di ventilazione, tipo a pavimento, profondità 600 mm circa, grado di protezione IP44, capienza: 28 unità Armadio in struttura metallica e dotato di porta anteriore di vetro temperato di sicurezza con maniglia e chiusura a chiave, con pannelli laterali e posteriori asportabili, montant ... tetto con fori di ventilazione, tipo a pavimento, profondità 600 mm circa, grado di protezione IP44, capienza: 28 unità Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	394,68	394,68
596 75.B10.A95. 010	Sola posa pozzetti resina rinforzata dim 20x20 cm Sola posa in opera di pozzetti di resina rinforzata, compreso relativo scavo, strato drenante in ghiaia e successivo reinterro e la sistemazione del terreno attorno al pozzetto,								
	A R I P O R T A R E								3´142´425,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								3´142´425,06
	delle dimensioni di, 20x20 cm Sola posa in opera di pozzetti di resina rinforzata, compreso relativo scavo, strato drenante in ghiaia e successivo reinterro e la sistemazione del terreno attorno al pozzetto, delle dimensioni di, 20x20 cm Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE						10,00		
	SOMMANO...	cad					10,00	18,50	185,00
597 PR.V10.O70. 015	Pozzetto rotondo - diametro superiore 25 cm - altezza 26 cm Pozzetto per l'alloggiamento delle elettrovalvole con coperchio a battuta antisporco - resistente agli urti e ai raggi UV. Coperchio di colore verde con maniglia e corpo nero, bullone di chiusura Pozzetto rotondo - diametro superiore 25 cm - altezza 26 cm Pozzetto per l'alloggiamento delle elettrovalvole con coperchio a battuta antisporco - resistente agli urti e ai raggi UV. Coperchio di colore verde con maniglia e corpo nero, bullone di chiusura Pozzetto rotondo - diametro superiore 25 cm - altezza 26 cm Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE						10,00		
	SOMMANO...	cad					10,00	7,84	78,40
598 PR.V10.O11. 010	Irrigatore da sottosuolo tipo statico h sollevamento 10 cm Irrigatore da sottosuolo di tipo statico con gittate fino a 5 m, portata fino a 20 l/min, pressione di esercizio da 1 a 2 ATM, attacco 1/2" F, avente le seguenti caratteristiche: ... del getto, completo testina fissa o regolabile, staffa, tubo flessibile e raccordi a innesto altezza sollevamento 10 cm Irrigatore da sottosuolo di tipo statico con gittate fino a 5 m, portata fino a 20 l/min, pressione di esercizio da 1 a 2 ATM, attacco 1/2" F, avente le seguenti caratteristiche: ... del getto, completo testina fissa o regolabile, staffa, tubo flessibile e raccordi a innesto altezza sollevamento 10 cm Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE						650,00		
	SOMMANO...	cad					650,00	10,31	6´701,50
599 75.C10.A10. 010	Asportazione sassi con mezzo mecc sup >500 m² Lavorazione del terreno: preparazione di aree da destinarsi a sistemazione a verde, mediante l'asportazione di sassi e/o residui di cantiere, con l'ausilio di mezzo meccanico, per superfici minime di 500 m² Lavorazione del terreno: preparazione di aree da destinarsi a sistemazione a verde, mediante l'asportazione di sassi e/o residui di cantiere, con l'ausilio di mezzo meccanico, per superfici minime di 500 m² Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE preparazione area di cantiere *(lung.=6135,00-1100)			5035,00			5´035,00		
	SOMMANO...	m²					5´035,00	7,59	38´215,65
600 75.C10.A10. 010	Asportazione sassi con mezzo mecc sup >500 m² Lavorazione del terreno: preparazione di aree da destinarsi a sistemazione a verde, mediante l'asportazione di sassi e/o residui di cantiere, con l'ausilio di mezzo meccanico, per superfici minime di 500 m² Lavorazione del terreno: preparazione di aree da destinarsi a sistemazione a verde, mediante l'asportazione di sassi e/o residui di cantiere, con l'ausilio di mezzo meccanico, per superfici minime di 500 m²								
	A RIPORTARE								3´187´605,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3´187´605,61
	Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE preparazione area di cantiere *(lung.=1100-1670)			-570,00			-570,00		
	SI DETRAGGONO...	m²					-570,00	7,59	-4´326,30
601 75.C10.A10. 040	Fresatura del terreno vergine con mezzo meccanico Lavorazione del terreno: fresatura del terreno vergine, eseguita con mezzo meccanico, compreso lo spargimento preventivo di concime Lavorazione del terreno: fresatura del terreno vergine, eseguita con mezzo meccanico, compreso lo spargimento preventivo di concime Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE preparazione terreno *(lung.=6135,00-1100)			5035,00			5´035,00		
	SOMMANO...	m²					5´035,00	2,56	12´889,60
602 75.C10.A10. 040	Fresatura del terreno vergine con mezzo meccanico Lavorazione del terreno: fresatura del terreno vergine, eseguita con mezzo meccanico, compreso lo spargimento preventivo di concime Lavorazione del terreno: fresatura del terreno vergine, eseguita con mezzo meccanico, compreso lo spargimento preventivo di concime Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE preparazione terreno *(lung.=1100-1670)			-570,00			-570,00		
	SI DETRAGGONO...	m²					-570,00	2,56	-1´459,20
603 INS.003.A33	PAVIMENTAZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PERPISTA ... ogni strato e pulizia finale nonmoto-spazzatrice PAVIMENTAZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PERPISTA CICLABILE IN SEMIPENETRAZIONE BITUMINOSATIPO "ECOVAL"Pavimentazione realizzata tramite trattamento in triplo ... modificato con polimeri S.B.S.,compresorullatura per ogni strato e pulizia finale nonmoto-spazzatrice PAVIMENTAZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PERPISTA CICLABILE IN SEMIPENETRAZIONE BITUMINOSATIPO "ECOVAL"Pavimentazione realizzata tramite trattamento in triplo ... modificato con polimeri S.B.S.,compresorullatura per ogni strato e pulizia finale nonmoto-spazzatrice Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE Quantità variata Vialetti			234,00			234,00		
	SOMMANO...	m2					234,00	11,54	2´700,36
604 INS.003.A33	PAVIMENTAZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PERPISTA ... ogni strato e pulizia finale nonmoto-spazzatrice PAVIMENTAZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PERPISTA CICLABILE IN SEMIPENETRAZIONE BITUMINOSATIPO "ECOVAL"Pavimentazione realizzata tramite trattamento in triplo ... modificato con polimeri S.B.S.,compresorullatura per ogni strato e pulizia finale nonmoto-spazzatrice PAVIMENTAZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PERPISTA CICLABILE IN SEMIPENETRAZIONE BITUMINOSATIPO "ECOVAL"Pavimentazione realizzata tramite trattamento								
	A R I P O R T A R E								3´197´410,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3´197´410,07
	in triplo ... modificato con polimeri S.B.S.,compresorullatura per ogni strato e pulizia finale nonmoto-spazzatrice Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE Quantità variata Vialetti			1110,00			1´110,00		
	SOMMANO...	m2					1´110,00	11,54	12´809,40
605 INS.003.A33	PAVIMENTAZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PERPISTA ... ogni strato e pulizia finale nonmoto-spazzatrice PAVIMENTAZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PERPISTA CICLABILE IN SEMIPENETRAZIONE BITUMINOSATIPO "ECOVAL"Pavimentazione realizzata tramite trattamento in triplo ... modificato con polimeri S.B.S.,compresorullatura per ogni strato e pulizia finale nonmoto-spazzatrice PAVIMENTAZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PERPISTA CICLABILE IN SEMIPENETRAZIONE BITUMINOSATIPO "ECOVAL"Pavimentazione realizzata tramite trattamento in triplo ... modificato con polimeri S.B.S.,compresorullatura per ogni strato e pulizia finale nonmoto-spazzatrice Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE Quantità variata Vialetti			310,00			310,00		
	SOMMANO...	m2					310,00	11,54	3´577,40
606 INS.003.A33	PAVIMENTAZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PERPISTA ... ogni strato e pulizia finale nonmoto-spazzatrice PAVIMENTAZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PERPISTA CICLABILE IN SEMIPENETRAZIONE BITUMINOSATIPO "ECOVAL"Pavimentazione realizzata tramite trattamento in triplo ... modificato con polimeri S.B.S.,compresorullatura per ogni strato e pulizia finale nonmoto-spazzatrice PAVIMENTAZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PERPISTA CICLABILE IN SEMIPENETRAZIONE BITUMINOSATIPO "ECOVAL"Pavimentazione realizzata tramite trattamento in triplo ... modificato con polimeri S.B.S.,compresorullatura per ogni strato e pulizia finale nonmoto-spazzatrice Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE Quantità variata Accesso al parco			319,00			319,00		
	SOMMANO...	m2					319,00	11,54	3´681,26
607 75.C10.A15. 030	Formazione tappeto erboso superfici superiori a 3000 m² Formazione di tappeto erboso monofito o polifito, mediante spandimento di sementi in ragione di 20 g/m² circa escluso la fornitura delle sementi, compreso livellamento e rastrellam ... nte e della sabbia silicea, rullatura, la manutenzione fino al primo sfalcio compreso, per superfici superiori a 3000 m² Formazione di tappeto erboso monofito o polifito, mediante spandimento di sementi in ragione di 20 g/m² circa escluso la fornitura delle sementi, compreso livellamento e rastrellam ... nte e della sabbia silicea, rullatura, la manutenzione fino al primo sfalcio compreso, per superfici									
	A R I P O R T A R E								3´217´478,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3´217´478,13
	superiori a 3000 m² Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE			6135,00			6´135,00		
	SOMMANO...	m²					6´135,00	7,14	43´803,90
608 75.C10.A15. 030	Formazione tappeto erboso superfici superiori a 3000 m² Formazione di tappeto erboso monofito o polifito, mediante spandimento di sementi in ragione di 20 g/m² circa escluso la fornitura delle sementi, compreso livellamento e rastrellam ... nte e della sabbia silicea, rullatura, la manutenzione fino al primo sfalcio compreso, per superfici superiori a 3000 m² Formazione di tappeto erboso monofito o polifito, mediante spandimento di sementi in ragione di 20 g/m² circa escluso la fornitura delle sementi, compreso livellamento e rastrellam ... nte e della sabbia silicea, rullatura, la manutenzione fino al primo sfalcio compreso, per superfici superiori a 3000 m² Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE			-2299,00			-2´299,00		
	SI DETRAGGONO...	m²					-2´299,00	7,14	-16´414,86
609 PR.V10.D10. 036	Semi: miscuglio per prati rustici o Semi: miscuglio per prati rustici ornamentali calpestabili Semi: miscuglio per prati rustici ornamentali calpestabili Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE			122,70			122,70		
	SOMMANO...	Kg					122,70	7,81	958,29
610 PR.V10.D10. 036	Semi: miscuglio per prati rustici o Semi: miscuglio per prati rustici ornamentali calpestabili Semi: miscuglio per prati rustici ornamentali calpestabili Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE Quantità variata			-17,30			-17,30		
	SI DETRAGGONO...	Kg					-17,30	7,81	-135,11
611 INS.003.250 20006	ASSOVERDE2019-2020 ARBUSTI - Messa a dimora di cespuglion ... te, la pacciamatura e gli oneri di manutenzione e garanzia ASSOVERDE2019-2020 ARBUSTI - Messa a dimora di cespuglioni (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047 - 048) di h 2,00-3,00 m. in zolla ... irrigazione con 30 l di acqua, esclusa la fornitura delle piante, la pacciamatura e gli oneri di manutenzione e garanzia ASSOVERDE2019-2020 ARBUSTI - Messa a dimora di cespuglioni (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047 - 048) di h 2,00-3,00 m. in zolla ... irrigazione con 30 l di acqua, esclusa la fornitura delle piante, la pacciamatura e gli oneri di manutenzione e garanzia Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE						652,00		
	SOMMANO...	cad					652,00	43,34	28´257,68
612 INS.003.250 20006	ASSOVERDE2019-2020 ARBUSTI - Messa a dimora di cespuglion ... te, la pacciamatura e gli oneri di manutenzione e garanzia ASSOVERDE2019-2020 ARBUSTI - Messa a dimora di cespuglioni (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo;								
	A R I P O R T A R E								3´273´948,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3´273´948,03
	manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047 - 048) di h 2,00-3,00 m. in zolla ... irrigazione con 30 l di acqua, esclusa la fornitura delle piante, la pacciamatura e gli oneri di manutenzione e garanzia ASSOVERDE2019-2020 ARBUSTI - Messa a dimora di cespuglioni (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047 - 048) di h 2,00-3,00 m. in zolla ... irrigazione con 30 l di acqua, esclusa la fornitura delle piante, la pacciamatura e gli oneri di manutenzione e garanzia Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE						-2,00		
	SI DETRAGGONO...	cad					-2,00	43,34	-86,68
613 INS.003.250 20006	ASSOVERDE2019-2020 ARBUSTI - Messa a dimora di cespuglion ... te, la pacciamatura e gli oneri di manutenzione e garanzia ASSOVERDE2019-2020 ARBUSTI - Messa a dimora di cespuglioni (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047 - 048) di h 2,00-3,00 m. in zolla ... irrigazione con 30 l di acqua, esclusa la fornitura delle piante, la pacciamatura e gli oneri di manutenzione e garanzia ASSOVERDE2019-2020 ARBUSTI - Messa a dimora di cespuglioni (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047 - 048) di h 2,00-3,00 m. in zolla ... irrigazione con 30 l di acqua, esclusa la fornitura delle piante, la pacciamatura e gli oneri di manutenzione e garanzia Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE Voce oggetto di variante n.2 *(par.ug.=-652+2)		-650,00				-650,00		
	SI DETRAGGONO...	cad					-650,00	43,34	-28´171,00
614 INS.003.250 20006	ASSOVERDE2019-2020 ARBUSTI - Messa a dimora di cespuglion ... te, la pacciamatura e gli oneri di manutenzione e garanzia ASSOVERDE2019-2020 ARBUSTI - Messa a dimora di cespuglioni (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047 - 048) di h 2,00-3,00 m. in zolla ... irrigazione con 30 l di acqua, esclusa la fornitura delle piante, la pacciamatura e gli oneri di manutenzione e garanzia ASSOVERDE2019-2020 ARBUSTI - Messa a dimora di cespuglioni (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047 - 048) di h 2,00-3,00 m. in zolla ... irrigazione con 30 l di acqua, esclusa la fornitura delle piante, la pacciamatura e gli oneri di manutenzione e garanzia Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE Voce modifcata con variante n.2 *(par.ug.=440+250)		690,00				690,00		
	SOMMANO...	cad					690,00	43,34	29´904,60
615 INS.003.250 20023	ASSOVERDE2019-2021 ALBERI -ALBERI - Messa a dimora di alb ... rnitura delle piante: per piante di circ. da 20 cm a 25 cm ASSOVERDE2019-2021 ALBERI -ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020041-046) a foglia caduca o persiste ... igazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 20 cm a 25 cm ASSOVERDE2019-2021 ALBERI -ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020041-046) a foglia								
	A R I P O R T A R E								3´275´594,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3´275´594,95
	caduca o persiste ... igazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 20 cm a 25 cm Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE						201,00		
	SOMMANO...	cad					201,00	204,09	41´022,09
616 INS.003.250 20023	ASSOVERDE2019-2021 ALBERI -ALBERI - Messa a dimora di alb ... rnitura delle piante: per piante di circ. da 20 cm a 25 cm ASSOVERDE2019-2021 ALBERI -ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020041-046) a foglia caduca o persiste ... igazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 20 cm a 25 cm ASSOVERDE2019-2021 ALBERI -ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020041-046) a foglia caduca o persiste ... igazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 20 cm a 25 cm Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE						-78,00		
	SI DETRAGGONO...	cad					-78,00	204,09	-15´919,02
617 INS.003.250 20005	ASSOVERDE2019-2021 ARBUSTI - Messa a dimora di specie arb ... i, la pacciamatura e gli oneri di manutenzione e garanzia. ASSOVERDE2019-2021 ARBUSTI - Messa a dimora di specie arbustive (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047 - 048) con zolla o vaso, per ... a bagnatura con 15 l. di acqua, esclusa la fornitura di arbusti, la pacciamatura e gli oneri di manutenzione e garanzia. ASSOVERDE2019-2021 ARBUSTI - Messa a dimora di specie arbustive (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047 - 048) con zolla o vaso, per ... a bagnatura con 15 l. di acqua, esclusa la fornitura di arbusti, la pacciamatura e gli oneri di manutenzione e garanzia. Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE						800,00		
	SOMMANO...	cad					800,00	9,07	7´256,00
618 INS.003.250 20005	ASSOVERDE2019-2021 ARBUSTI - Messa a dimora di specie arb ... i, la pacciamatura e gli oneri di manutenzione e garanzia. ASSOVERDE2019-2021 ARBUSTI - Messa a dimora di specie arbustive (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047 - 048) con zolla o vaso, per ... a bagnatura con 15 l. di acqua, esclusa la fornitura di arbusti, la pacciamatura e gli oneri di manutenzione e garanzia. ASSOVERDE2019-2021 ARBUSTI - Messa a dimora di specie arbustive (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047 - 048) con zolla o vaso, per ... a bagnatura con 15 l. di acqua, esclusa la fornitura di arbusti, la pacciamatura e gli oneri di manutenzione e garanzia. Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE Voce oggetto di variante n.2		800,00			-1,000	-800,00		
	SI DETRAGGONO...	cad					-800,00	9,07	-7´256,00
	A R I P O R T A R E								3´300´698,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3´300´698,02
619 INS.003.250 20005	ASSOVERDE2019-2021 ARBUSTI - Messa a dimora di specie arb ... i, la pacciamatura e gli oneri di manutenzione e garanzia. ASSOVERDE2019-2021 ARBUSTI - Messa a dimora di specie arbustive (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047 - 048) con zolla o vaso, per ... a bagnatura con 15 l. di acqua, esclusa la fornitura di arbusti, la pacciamatura e gli oneri di manutenzione e garanzia. ASSOVERDE2019-2021 ARBUSTI - Messa a dimora di specie arbustive (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020047 - 048) con zolla o vaso, per ... a bagnatura con 15 l. di acqua, esclusa la fornitura di arbusti, la pacciamatura e gli oneri di manutenzione e garanzia. Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE Quantità modificata con variante n.2						820,00		
	SOMMANO...	cad					820,00	9,07	7´437,40
620 INS.003.250 20055	ASSOVERDE2019-2021 SIEPI - Formazione di sostegno per sie ... nutenzione e garanzia, la posa e la fornitura delle piante ASSOVERDE2019-2021 SIEPI - Formazione di sostegno per siepe, compresa fornitura e posa in opera di paletti in legno trattato d. 6 cm, h. 1,40 m, stesa di un doppio filo di ferro zincato, legatura delle piante al filo, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia, la posa e la fornitura delle piante ASSOVERDE2019-2021 SIEPI - Formazione di sostegno per siepe, compresa fornitura e posa in opera di paletti in legno trattato d. 6 cm, h. 1,40 m, stesa di un doppio filo di ferro zincato, legatura delle piante al filo, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia, la posa e la fornitura delle piante Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE			233,84			233,84		
	SOMMANO...	m					233,84	13,20	3´086,69
621 INS.003.250 20055	ASSOVERDE2019-2021 SIEPI - Formazione di sostegno per sie ... nutenzione e garanzia, la posa e la fornitura delle piante ASSOVERDE2019-2021 SIEPI - Formazione di sostegno per siepe, compresa fornitura e posa in opera di paletti in legno trattato d. 6 cm, h. 1,40 m, stesa di un doppio filo di ferro zincato, legatura delle piante al filo, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia, la posa e la fornitura delle piante ASSOVERDE2019-2021 SIEPI - Formazione di sostegno per siepe, compresa fornitura e posa in opera di paletti in legno trattato d. 6 cm, h. 1,40 m, stesa di un doppio filo di ferro zincato, legatura delle piante al filo, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia, la posa e la fornitura delle piante Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE Voce oggetto di variante n.2		-1,00	233,84			-233,84		
	SI DETRAGGONO...	m					-233,84	13,20	-3´086,69
622 INS.003.250 20055	ASSOVERDE2019-2021 SIEPI - Formazione di sostegno per sie ... nutenzione e garanzia, la posa e la fornitura delle piante ASSOVERDE2019-2021 SIEPI - Formazione di sostegno per siepe, compresa fornitura e posa in opera di paletti in legno trattato d. 6 cm, h. 1,40 m, stesa di un doppio filo di ferro zincato, legatura delle piante al filo, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia, la posa e la fornitura delle piante ASSOVERDE2019-2021 SIEPI - Formazione di sostegno								
	A R I P O R T A R E								3´308´135,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3´308´135,42
	per siepe, compresa fornitura e posa in opera di paletti in legno trattato d. 6 cm, h. 1,40 m, stesa di un doppio filo di ferro zincato, legatura delle piante al filo, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia, la posa e la fornitura delle piante Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE Quantità modificata *(lung.=+200+200)			400,00			400,00		
	SOMMANO...	m					400,00	13,20	5´280,00
623 INS.003.V01 .15090199	ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a pie d'opera di Palma Washingtonia robusta altezza stipite 60-80 cm ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a pie d'opera di Palma Washingtonia robusta altezza stipite 60-80 cm ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a pie d'opera di Palma Washingtonia robusta altezza stipite 60-80 cm Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE AS						82,00 60,00 8,00		
	SOMMANO...	cadauno					150,00	133,60	20´040,00
624 INS.003.V01 .15090199	ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a pie d'opera di Palma Washingtonia robusta altezza stipite 60-80 cm ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a pie d'opera di Palma Washingtonia robusta altezza stipite 60-80 cm ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a pie d'opera di Palma Washingtonia robusta altezza stipite 60-80 cm Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE AS						-96,00		
	SI DETRAGGONO...	cadauno					-96,00	133,60	-12´825,60
625 INS.003.V02 .15070515	ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a pie d'opera di Eucalyptus Globulosa altezza 250 cm ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a pie d'opera di Eucalyptus Globulosa altezza 250 cm ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a pie d'opera di Eucalyptus Globulosa altezza 250 cm Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE AS PU						1,00 19,00		
	SOMMANO...	cadauno					20,00	35,30	706,00
626 INS.003.V02 .15070515	ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a pie d'opera di Eucalyptus Globulosa altezza 250 cm ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a pie d'opera di Eucalyptus Globulosa altezza 250 cm ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a pie d'opera di Eucalyptus Globulosa altezza 250 cm Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE AS PU						-1,00 -19,00		
	SI DETRAGGONO...	cadauno					-20,00	35,30	-706,00
627 INS.003.V10 .15071481	ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a piè d'opera di Ulmus minor in vaso com circonferenza 12-14 cm ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a piè d'opera di Ulmus minor in vaso com circonferenza 12-14 cm ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a piè d'opera di Ulmus minor in vaso com circonferenza 12-14 cm								
	A R I P O R T A R E								3´320´629,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3´320´629,82
	Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE								
	AS						1,00		
	PU						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	88,30	176,60
628 INS.003.V03 .15061102	ASSOVERDE2019-2021- Fornitura a pie d'opera di Myrtus communis in vaso diametro tronco 7 cm ASSOVERDE2019-2021- Fornitura a pie d'opera di Myrtus communis in vaso diametro tronco 7 cm ASSOVERDE2019-2021- Fornitura a pie d'opera di Myrtus communis in vaso diametro tronco 7 cm								
	Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE								
	AS						12,00		
	PU						38,00		
	SOMMANO...	cadauno					50,00	14,70	735,00
629 INS.003.V04 .15061202	ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a pie d'opera di Pistacia Lentiscus in vaso diametro 9 cm ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a pie d'opera di Pistacia Lentiscus in vaso diametro 9 cm ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a pie d'opera di Pistacia Lentiscus in vaso diametro 9 cm								
	Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE								
	AS						12,00		
	PU						38,00		
	SOMMANO...	cadauno					50,00	17,20	860,00
630 INS.003.V05	Fornitura a pie d'opera di metrosideros tomentosa Fornitura a pie d'opera di metrosideros tomentosa Fornitura a pie d'opera di metrosideros tomentosa								
	Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE								
	AS						15,00		
	PU						15,00		
	SOMMANO...	cadauno					30,00	17,05	511,50
631 INS.003.V06 .15061061	ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a pie d'opera di Ligustrum v ... lifolium) in radice nuda diametro 7 cm altezza 1.00-1.25 m ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a pie d'opera di Ligustrum vulgare (ovalifolium) in radice nuda diametro 7 cm altezza 1.00-1.25 m ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a pie d'opera di Ligustrum vulgare (ovalifolium) in radice nuda diametro 7 cm altezza 1.00-1.25 m								
	Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE								
	PU						50,00		
	SOMMANO...	cadauno					50,00	13,00	650,00
632 INS.003.V02 .15070516	ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a pie d'opera di Tamarix gallica ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a pie d'opera di Tamarix gallica ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a pie d'opera di Tamarix gallica								
	Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE								
							10,00		
	SOMMANO...	cadauno					10,00	22,40	224,00
	A R I P O R T A R E								3´323´786,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								3´323´786,92
633 INS.003.V07 .15210136	ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a pie d'opera di Aloe arborescens ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a pie d'opera di Aloe arborescens ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a pie d'opera di Aloe arborescens Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE PU						300,00		
	SOMMANO...	cadauno					300,00	26,96	8´088,00
634 INS.003.V08	Fornitura a pie d'opera di Carpobrotus edulis Fornitura a pie d'opera di Carpobrotus edulis Fornitura a pie d'opera di Carpobrotus edulis Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE						800,00		
	SOMMANO...	cadauno					800,00	4,02	3´216,00
635 INS.003.V11 .15070267	ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a pie d'opera di Albizzia ju ... r. (Acacia julibrissin) in zolla circonferenza cm 20 - 25 ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a pie d'opera di Albizzia julibrissin in var. (Acacia julibrissin) in zolla circonferenza cm 20 - 25 ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a pie d'opera di Albizzia julibrissin in var. (Acacia julibrissin) in zolla circonferenza cm 20 - 25 Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	223,40	223,40
636 INS.003.V11 .15070267	ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a pie d'opera di Albizzia ju ... r. (Acacia julibrissin) in zolla circonferenza cm 20 - 25 ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a pie d'opera di Albizzia julibrissin in var. (Acacia julibrissin) in zolla circonferenza cm 20 - 25 ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a pie d'opera di Albizzia julibrissin in var. (Acacia julibrissin) in zolla circonferenza cm 20 - 25 Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	223,40	223,40
637 INS.003.V12 .15080051	ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a pie d'opera di Araucaria h ... la sin.excelsa invaso Circoferenza 35 cm altezza 1.00-1.20 ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a pie d'opera di Araucaria heterophylla sin.excelsa invaso Circoferenza 35 cm altezza 1.00-1.20 ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a pie d'opera di Araucaria heterophylla sin.excelsa invaso Circoferenza 35 cm altezza 1.00-1.20 Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE						2,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	219,90	439,80
638 INS.003.V12 .15080051	ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a pie d'opera di Araucaria h ... la sin.excelsa invaso Circoferenza 35 cm altezza 1.00-1.20 ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a pie d'opera di								
	A RIPORTARE								3´335´977,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3´335´977,52
	Araucaria heterophylla sin.excelsa invaso Circoferenza 35 cm altezza 1.00-1.20 ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a pie d'opera di Araucaria heterophylla sin.excelsa invaso Circoferenza 35 cm altezza 1.00-1.20 Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE						3,00		
	SOMMANO...	cadauno					3,00	219,90	659,70
639 INS.003.V13 .15060224	ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a pie d'opera di Callistemon ... s "Splendens"; in vaso diametro 15cm altezza 1.00 - 1.25 m ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a pie d'opera di Callistemon citrinus "Splendens"; in vaso diametro 15cm altezza 1.00 - 1.25 m ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a pie d'opera di Callistemon citrinus "Splendens"; in vaso diametro 15cm altezza 1.00 - 1.25 m Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE						50,00		
	SOMMANO...	cadauno					50,00	35,30	1´765,00
640 INS.003.V14 .15090071	ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a pie d'opera di Chamaerops humilis in vaso da 15 cm altezza 0.40-0.60 m ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a pie d'opera di Chamaerops humilis in vaso da 15 cm altezza 0.40-0.60 m ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a pie d'opera di Chamaerops humilis in vaso da 15 cm altezza 0.40-0.60 m Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE						10,00		
	SOMMANO...	cadauno					10,00	29,40	294,00
641 INS.003.V15 .15060732	ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a pie d'opera di Grevillea robusta in vaso e diamtro 18 cm ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a pie d'opera di Grevillea robusta in vaso e diamtro 18 cm ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a pie d'opera di Grevillea robusta in vaso e diamtro 18 cm Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	42,30	42,30
642 INS.003.V15 .15060732	ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a pie d'opera di Grevillea robusta in vaso e diamtro 18 cm ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a pie d'opera di Grevillea robusta in vaso e diamtro 18 cm ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a pie d'opera di Grevillea robusta in vaso e diamtro 18 cm Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE						-1,00		
	SI DETRAGGONO...	cadauno					-1,00	42,30	-42,30
643 INS.003.V16 .15070863	ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a piè d'opera di Morus alba ... a."Platanifolia" in zolla con diametro fusto di 20 - 25 cm ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a piè d'opera di Morus alba "Fruitless"; M.a."Pendula"; M.a."Platanifolia" in zolla con diametro fusto di 20 - 25 cm ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a piè d'opera di Morus alba "Fruitless"; M.a."Pendula"; M.a."Platanifolia" in zolla								
	A R I P O R T A R E								3´338´696,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3´338´696,22
	con diametro fusto di 20 - 25 cm Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE						6,00		
	SOMMANO...	cadauno					6,00	199,80	1´198,80
644 INS.003.V16 .15070863	ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a piè d'opera di Morus alba ... a."Platanifolia" in zolla con diametro fusto di 20 - 25 cm ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a piè d'opera di Morus alba "Fruitless"; M.a."Pendula"; M.a."Platanifolia" in zolla con diametro fusto di 20 - 25 cm ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a piè d'opera di Morus alba "Fruitless"; M.a."Pendula"; M.a."Platanifolia" in zolla con diametro fusto di 20 - 25 cm Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE						4,00		
	SOMMANO...	cadauno					4,00	199,80	799,20
645 INS.003.V17 .15080429	ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a piè d'opera di Pinus halepensis in zolla con altezza di 2.50 - 3.00 m ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a piè d'opera di Pinus halepensis in zolla con altezza di 2.50 - 3.00 m ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a piè d'opera di Pinus halepensis in zolla con altezza di 2.50 - 3.00 m Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE						9,00		
	SOMMANO...	cadauno					9,00	58,80	529,20
646 INS.003.V17 .15080429	ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a piè d'opera di Pinus halepensis in zolla con altezza di 2.50 - 3.00 m ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a piè d'opera di Pinus halepensis in zolla con altezza di 2.50 - 3.00 m ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a piè d'opera di Pinus halepensis in zolla con altezza di 2.50 - 3.00 m Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE						3,00		
	SOMMANO...	cadauno					3,00	58,80	176,40
647 INS.003.V18 .1507120	ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a piè d'opera di Quercus ilex in zolla con circonferneza fusto di 25 - 30 cm ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a piè d'opera di Quercus ilex in zolla con circonferneza fusto di 25 - 30 cm ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a piè d'opera di Quercus ilex in zolla con circonferneza fusto di 25 - 30 cm Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE PU						3,00		
	SOMMANO...	cadauno					3,00	499,60	1´498,80
648 INS.003.V18 .1507120	ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a piè d'opera di Quercus ilex in zolla con circonferneza fusto di 25 - 30 cm ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a piè d'opera di Quercus ilex in zolla con circonferneza fusto di 25 - 30 cm ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a piè d'opera di Quercus ilex in zolla con circonferneza fusto di 25 - 30 cm Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE PU						8,00		
	SOMMANO...	cadauno					8,00	499,60	3´996,80
	A R I P O R T A R E								3´346´895,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3´346´895,42
649 INS.003.V19 .15070675	ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a piè d'opera di Jacaranda mimosifolia in vaso con circonferenza fusto da 18-20 cm ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a piè d'opera di Jacaranda mimosifolia in vaso con circonferenza fusto da 18-20 cm ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a piè d'opera di Jacaranda mimosifolia in vaso con circonferenza fusto da 18-20 cm Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	282,00	282,00
650 INS.003.V20 .15090172	ASSOVERDE2019-2021 Fonitura a pie d'opera di Strelizia augusta; regineae in vaso di diametro 12 cm ASSOVERDE2019-2021 Fonitura a pie d'opera di Strelizia augusta; regineae in vaso di diametro 12 cm ASSOVERDE2019-2021 Fonitura a pie d'opera di Strelizia augusta; regineae in vaso di diametro 12 cm Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE						10,00		
	SOMMANO...	cadauno					10,00	29,40	294,00
651 INS.003.V21	Fornitura a pie d'opera di Caliandra tweedii in vaso altezza 2.00m Fornitura a pie d'opera di Caliandra tweedii in vaso altezza 2.00m Fornitura a pie d'opera di Caliandra tweedii in vaso altezza 2.00m Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE						2,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	32,60	65,20
652 INS.003.V21	Fornitura a pie d'opera di Caliandra tweedii in vaso altezza 2.00m Fornitura a pie d'opera di Caliandra tweedii in vaso altezza 2.00m Fornitura a pie d'opera di Caliandra tweedii in vaso altezza 2.00m Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE						-2,00		
	SI DETRAGGONO...	cadauno					-2,00	32,60	-65,20
653 INS.003.V22	Fornitura a pie d'opera di Myoporum Laetum in vaso Fornitura a pie d'opera di Myoporum Laetum in vaso Fornitura a pie d'opera di Myoporum Laetum in vaso Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE						100,00		
	SOMMANO...	cadauno					100,00	15,00	1´500,00
654 INS.003.V23 .15090037	ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a pie d'opera di Arecastrum ... agrus romanzoffiana con altezza allo stipite di 200-250 cm ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a pie d'opera di Arecastrum romanzoffianum; Syagrus romanzoffiana con altezza allo stipite di 200-250 cm ASSOVERDE2019-2021 Fornitura a pie d'opera di Arecastrum romanzoffianum; Syagrus romanzoffiana con altezza allo stipite di 200-250 cm								
	A R I P O R T A R E								3´348´971,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3´348´971,42
	Cat 31 - SISTEMAZIONE A VERDE						6,00		
	SOMMANO...	cadauno					6,00	971,40	5´828,40
	Parziale SISTEMAZIONE A VERDE (Cat 31) euro								227´677,46
	Percentuale 0% euro								0,00
	Sommano (Cat 31) euro								227´677,46
	ATTREZZATURA AREA A VERDE (Cat 32)								
655 PR.V10.T30. 010	Cestini portarifiuti di grigliato di Cestini portarifiuti di grigliato di acciaio con fondo apribile completi di tubo portante di acciaio del diametro di 310 mm Cestini portarifiuti di grigliato di acciaio con fondo apribile completi di tubo portante di acciaio del diametro di 310 mm Cat 32 - ATTREZZATURA AREA A VERDE						37,00		
	SOMMANO...	cad					37,00	189,94	7´027,78
656 PR.V10.T40. 010	Panchina della lunghezza di 1,60 metri Panchina della lunghezza di 1,60 metri con struttura portante in fusione di ghisa e seduta e spalliera di traverse di legno, altezza seduta 43 cm. , spalliera 84 cm Panchina della lunghezza di 1,60 metri con struttura portante in fusione di ghisa e seduta e spalliera di traverse di legno, altezza seduta 43 cm. , spalliera 84 cm Cat 32 - ATTREZZATURA AREA A VERDE						39,00		
	SOMMANO...	cad					39,00	336,05	13´105,95
657 RU.M01.A01 .030	Operaio Edile Qualificato Opere edili Operaio Qualificato Opere edili Operaio Qualificato Cat 32 - ATTREZZATURA AREA A VERDE		1,00			80,000	80,00		
	SOMMANO...	h					80,00	34,41	2´752,80
	Parziale ATTREZZATURA AREA A VERDE (Cat 32) euro								22´886,53
	Percentuale 0% euro								0,00
	Sommano (Cat 32) euro								22´886,53
	AREA DI SOSTA (SpCat 1) MAGAZZINO "EX-OASI" (Cat 34)								
658 15.A10.A22. 010	Scavo comune con miniescavatore rocce sciolte. Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t. in rocce sciolte. Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t. in rocce sciolte. Cat 34 - MAGAZZINO "EX-OASI" Scavo per fondazione magazzino			12,00	6,000	0,600	43,20		
	SOMMANO...	m³					43,20	48,35	2´088,72
659 20.A20.B01. 020	Calcestruzzo uso non strutturale S4, classe resist.C12/15 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32								
	A R I P O R T A R E								3´379´775,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3´379´775,07
	mm classe di resistenza C12/15. Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C12/15. Cat 34 - MAGAZZINO "EX-OASI" Getto di pulizia			12,00	6,000	0,100	7,20		
	SOMMANO...	m³					7,20	122,71	883,51
660 20.A28.C05. 010	Getto in opera cls - fondazioni. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Cat 34 - MAGAZZINO "EX-OASI" Operazionedi getto cls			12,00	6,000	0,100	7,20		
	SOMMANO...	m³					7,20	27,96	201,31
661 20.A20.C05. 025	Calcestruzzo XS1 S4 C32/40. RAPP. A/C 0,50 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XS1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C32/40. RAPP. A/C 0,50 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XS1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C32/40. RAPP. A/C 0,50 Cat 34 - MAGAZZINO "EX-OASI" Calcestruzzo per fondazione			12,00	6,000	0,300	21,60		
	SOMMANO...	m³					21,60	149,27	3´224,23
662 20.A28.C05. 010	Getto in opera cls - fondazioni. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Cat 34 - MAGAZZINO "EX-OASI" piastra di fondazione					21,600	21,60		
	SOMMANO...	m³					21,60	27,96	603,94
663 20.A28.F05. 005	Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm. Cat 34 - MAGAZZINO "EX-OASI"			21,60		100,000	2´160,00		
	SOMMANO...	Kg					2´160,00	1,93	4´168,80
664 20.A28.A10. 010	Casseforme tavole abete - fondazioni. Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee, compreso disarmo e pulizia del legname per fondazioni realizzate in legname di abete e pino. Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee, compreso disarmo e pulizia del legname per fondazioni realizzate in legname di abete e pino.								
	A R I P O R T A R E								3´388´856,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								3´388´856,86
	Cat 34 - MAGAZZINO "EX-OASI"								
	Casseforme getto fondazione		2,00	0,30	11,500		6,90		
	Casseforme getto fondazione		2,00	0,30	4,700		2,82		
	SOMMANO...	m²					9,72	43,77	425,44
665 RU.M01.A01 .020	Operaio Edile Specializzato Opere edili Operaio Specializzato Opere edili Operaio Specializzato Cat 34 - MAGAZZINO "EX-OASI"								
			1,00			16,000	16,00		
	SOMMANO...	h					16,00	36,99	591,84
666 RU.M01.A01 .030	Operaio Edile Qualificato Opere edili Operaio Qualificato Opere edili Operaio Qualificato Cat 34 - MAGAZZINO "EX-OASI"								
			1,00			16,000	16,00		
	SOMMANO...	h					16,00	34,41	550,56
667 RU.M01.A01 .040	Operaio Edile Comune Opere edili Operaio Comune Opere edili Operaio Comune Cat 34 - MAGAZZINO "EX-OASI"								
			1,00			16,000	16,00		
	SOMMANO...	h					16,00	30,97	495,52
668 preventivo22 -0666	Fornitura e posa di pannelli in legno X-Lam, di produzione Artuso Legnami Certificati CE1359-CPR-0673 secondo la ETA 10/0339, composti da strati di tavole di abete essicati e incrociati tra loro a 90° incollati con colla poliurteanica monocomponente priva di formaldeide Fornitura e posa di pannelli in legno X-Lam, di produzione Artuso Legnami Certificati CE1359-CPR-0673 secondo la ETA 10/0339, composti da strati di tavole di abete essicati e incrociati tra loro a 90° incollati con colla poliurteanica monocomponente priva di formaldeide Cat 34 - MAGAZZINO "EX-OASI"								
	Fornitura struttura in legno						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	27´763,70	27´763,70
669 15.A10.A34. 010	Scavo sez ristretta rocce sciolte miniec. fino a 2,00 m. Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte. Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte. Cat 34 - MAGAZZINO "EX-OASI"								
	Scavo a sezione ristretta per posa cavo rete elettrica			15,00	0,500	0,700	5,25		
	SOMMANO...	m³					5,25	71,90	377,48
670 30.E05.D05. 010	Posa cavidotto flessibile interrato ø est da 40 a 75 mm Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera interrato, compreso la sola posa dei manicotti, escluse le opere murarie e di scavo. Del diametro esterno da 40 a 75 mm Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera interrato, compreso la sola posa dei manicotti, escluse le								
	A RIPORTARE								3´419´061,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3´419´061,40
	opere murarie e di scavo. Del diametro esterno da 40 a 75 mm Cat 34 - MAGAZZINO "EX-OASI" Posa di cavidotto corrugato per collegamento a rete elettrica nuovo magazzino			15,00			15,00		
	SOMMANO...	m					15,00	1,96	29,40
671 PR.E05.A05.040	Tubo flessibile senza guida ø 63 mm. Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, serie pesante, non propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, senza tiracavo, del diametro di: 63 mm. Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, serie pesante, non propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, senza tiracavo, del diametro di: 63 mm. Cat 34 - MAGAZZINO "EX-OASI" Pozzetto per cavidotto						20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	3,97	79,40
672 PR.E15.B15.005	Cavo FG16M16-FG16OM16-0,6/Kv da 5x1,5 mm² Cavo flessibile FG16M16-FG16OM16-0,6/Kv delle sezioni di: 5x1,5 mm² Cavo flessibile FG16M16-FG16OM16-0,6/Kv delle sezioni di: 5x1,5 mm² Cat 34 - MAGAZZINO "EX-OASI" Cavo di collegamento elettrico e distribuzione interna						45,00		
	SOMMANO...	m					45,00	2,42	108,90
673 30.E00.A05.010	punto luce deviato a soffitto, a parete, segnapasso Realizzazione di impianto elettrico in NUOVE COSTRUZIONI O RISTRUTTURAZIONI GLOBALI costituito da : 1) Quadro elettrico principale in apposito centralino da incasso a parete munit ... nto luce deviato a soffitto, a parete, segnapasso comprendente quota parte di tutti i componenti e opere sopradescritti. Realizzazione di impianto elettrico in NUOVE COSTRUZIONI O RISTRUTTURAZIONI GLOBALI costituito da : 1) Quadro elettrico principale in apposito centralino da incasso a parete munit ... nto luce deviato a soffitto, a parete, segnapasso comprendente quota parte di tutti i componenti e opere sopradescritti. Cat 34 - MAGAZZINO "EX-OASI" Quadro magazzino						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	212,17	212,17
674 30.E02.A01.005	punto presa incasso fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, prese e punti luce per impianti non residenziali, compreso ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere p ... la d'arte, escluso la dorsale e le opere murarie punto presa ad incasso 2P+T, bivalente 10716A standard Italiano/Tedesco fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, prese e punti luce per impianti non residenziali, compreso ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere p ... la d'arte, escluso la dorsale e le opere murarie punto presa ad incasso 2P+T, bivalente 10716A standard								
	A R I P O R T A R E								3´419´491,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3´419´491,27
	Italiano/Tedesco Cat 34 - MAGAZZINO "EX-OASI" Prese Punti luce comandi						4,00 2,00 2,00		
	SOMMANO...	cad					8,00	68,70	549,60
675 INS.002.A54	IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA POLIOLEFINICA Realizzazio ... in generale o fissaggi di ringhiere e supporti metallici. IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA POLIOLEFINICA Realizzazione di impermeabilizzazione mediante Membrana impermeabile a base di EVA resistente nel tempo armata con film in velo vetro ... di discontinuità come passaggi a tetto per areazione, impianti in generale o fissaggi di ringhiere e supporti metallici. IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA POLIOLEFINICA Realizzazione di impermeabilizzazione mediante Membrana impermeabile a base di EVA resistente nel tempo armata con film in velo vetro ... di discontinuità come passaggi a tetto per areazione, impianti in generale o fissaggi di ringhiere e supporti metallici. Cat 34 - MAGAZZINO "EX-OASI" Impermeabilizzazione copertura			11,50	5,700		65,55		
	SOMMANO...	m2					65,55	42,00	2´753,10
676 20.A88.A10. 030	Scoss.conv.e cappellotti in lastra di acciaio inox sp.0,6 mm Scossaline, converse lineari e cappellotti per muretti, cordoli, ecc. comprese rivettature e sigillature con apposito prodotto lastra di acciaio inox dello spessore di 0.6 mm. Scossaline, converse lineari e cappellotti per muretti, cordoli, ecc. comprese rivettature e sigillature con apposito prodotto lastra di acciaio inox dello spessore di 0.6 mm. Cat 34 - MAGAZZINO "EX-OASI" scossaline di protezione solaio xlam *(lung.=+11,50+ 11,50+5,70+5,70) grondaia *(lung.=+11,50+11,50+5,70+5,70)			34,40 34,40		0,140 0,150	4,82 5,16		
	SOMMANO...	m²					9,98	63,29	631,63
677 20.A88.A40. 050	Tubi pluviali in acciaio inox sp. 6/10 mm, diametro 100 mm Tubi pluviali, comprese le necessarie zanche di fissaggio, i pezzi speciali, curve,ecc., in acciaio inox spessore 6/10 mm, diametro 100 mm. Tubi pluviali, comprese le necessarie zanche di fissaggio, i pezzi speciali, curve,ecc., in acciaio inox spessore 6/10 mm, diametro 100 mm. Cat 34 - MAGAZZINO "EX-OASI" tubi pluviali n.2 discese		2,00	3,00			6,00		
	SOMMANO...	m					6,00	35,45	212,70
678 PR.A23.A37. 011	finestra ante o vasistas tras. </= 1,8 W/mqK Finestra o portafinestra in PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica a norma UNI EN 12608-2016, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), ... nature, misurazione minima per serramento m² 1,0 apertura ad una o due ante o vasistas valore trasmittanza </= 1,8 W/mqK Finestra o portafinestra in PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica a norma UNI EN								
	A R I P O R T A R E								3´423´638,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3´423´638,30
	12608-2016, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), ... nature, misurazione minima per serramento m² 1,0 apertura ad una o due ante o vasistas valore trasmittanza </= 1,8 W/mqK Cat 34 - MAGAZZINO "EX-OASI" Finestre DIM 300x60		3,00	3,00	0,600		5,40		
	SOMMANO...	m²					5,40	402,74	2´174,80
679 PR.A23.G10. 010	Portone di alluminio ad una o due ante. Portone, di alluminio di profilati di lega leggera di sezione oltre i 45x45 mm, dello spessore di 2 mm, compreso controtelaio zincato a murare, con superficie vista anodizzata a 20 ... mm, valutata a m² misurato da spallina a spallina e da piana a mezzanino, misurazione minima 2,00 m² ad una o due ante. Portone, di alluminio di profilati di lega leggera di sezione oltre i 45x45 mm, dello spessore di 2 mm, compreso controtelaio zincato a murare, con superficie vista anodizzata a 20 ... mm, valutata a m² misurato da spallina a spallina e da piana a mezzanino, misurazione minima 2,00 m² ad una o due ante. Cat 34 - MAGAZZINO "EX-OASI" Portone chiusura magazzino			3,00	2,400		7,20		
	SOMMANO...	m²					7,20	469,93	3´383,50
680 PR.A23.B10. 020	Controtelaio in legno per porte Controtelaio per finestre, portefinestre e simili, in legno (multistrato di betulla idrofugo) Controtelaio per finestre, portefinestre e simili, in legno (multistrato di betulla idrofugo) Cat 34 - MAGAZZINO "EX-OASI" controtelaio *(lung.=0,6+0,6+3+3)		3,00	7,20			21,60		
	SOMMANO...	m					21,60	20,24	437,18
681 INS.002.A64	Soglie e davanzali in pietra Soglie e davanzali in pietra Soglie e davanzali in pietra Cat 34 - MAGAZZINO "EX-OASI"		3,00	3,00			9,00		
	SOMMANO...	ml					9,00	110,00	990,00
682 20.A54.A10. 020	Intonaco. esterno strato fondo base calce idrata sp. 2/3 cm Intonaco esterno in malta cementizia strato di fondo a base di calce idrata, cemento portland, sabbie classificate ed additivi specifici, spessore 2/3 cm. Intonaco esterno in malta cementizia strato di fondo a base di calce idrata, cemento portland, sabbie classificate ed additivi specifici, spessore 2/3 cm. Cat 34 - MAGAZZINO "EX-OASI"								
	intonaco esterno		2,00	4,70		3,000	28,20		
	intonaco esterno		2,00	5,10		3,000	30,60		
	a detrarre bucature		-3,00	3,00	0,600		-5,40		
	a detrarre bucature		-1,00	3,00	2,400		-7,20		
	Sommano positivi...	m²					58,80		
	Sommano negativi...	m²					-12,60		
	SOMMANO...	m²					46,20	17,18	793,72
683	Tint. sup. est. idropitt. acrilica (prime due mani)								
	A R I P O R T A R E								3´431´417,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3´431´417,50
20.A90.A20.010	Tinteggiatura di superfici murarie esterne con idropittura acrilica (prime due mani). Tinteggiatura di superfici murarie esterne con idropittura acrilica (prime due mani). Cat 34 - MAGAZZINO "EX-OASI" Tinteggiatura esterno nella medesima tipologia deglialtri manufatti					46,200	46,20		
	SOMMANO...	m²					46,20	6,14	283,67
684 25.A90.C05.150	Rasatura tot. con stucco sintetico e successiva abrasivatura Preparazione per manufatti in legno Rasatura totale con stucco sintetico e successiva abrasivatura Preparazione per manufatti in legno Rasatura totale con stucco sintetico e successiva abrasivatura Cat 34 - MAGAZZINO "EX-OASI" interno					46,200	46,20		
	SOMMANO...	m²					46,20	19,28	890,74
685 25.A90.C10.020	Finitura legno pittura sintetica lucida o satinata Pitturazione di manufatti in legno mediante applicazione di due riprese di finitura con pittura sintetica lucida o satinata. Pitturazione di manufatti in legno mediante applicazione di due riprese di finitura con pittura sintetica lucida o satinata. Cat 34 - MAGAZZINO "EX-OASI" Pitturazione manufatto della stessa tonalità delle altre strutture		2,00	3,00	10,500		63,00		
	Pitturazione manufatto della stessa tonalità delle altre strutture		2,00	3,00	4,700		28,20		
	A detrarre portone		-1,00	3,00	2,400		-7,20		
	A detrarre finestre		-3,00	3,00	0,600		-5,40		
	Sommano positivi...	m²					91,20		
	Sommano negativi...	m²					-12,60		
	SOMMANO...	m²					78,60	12,65	994,29
686 INS.002.A65	IMPERMEABILIZZAZIONI: impermeabilizzazione dell'attacco p ... i 50cm di altezza a cavallo del giunto legno calcestruzzo. IMPERMEABILIZZAZIONI: impermeabilizzazione dell'attacco parete in legno su cordolo in cemento verso il lato esterno attraverso la fornitura e posa in opera di membrana impermeabili ... liti e resi idonei alla posa. La guaina verrà posata a fasce di 50cm di altezza a cavallo del giunto legno calcestruzzo. IMPERMEABILIZZAZIONI: impermeabilizzazione dell'attacco parete in legno su cordolo in cemento verso il lato esterno attraverso la fornitura e posa in opera di membrana impermeabili ... liti e resi idonei alla posa. La guaina verrà posata a fasce di 50cm di altezza a cavallo del giunto legno calcestruzzo. Cat 34 - MAGAZZINO "EX-OASI" Impermabilizzazione interfaccia esterna banchina-xlam * (lung.=10,5+4,7+10,5+4,7)			30,40			30,40		
	SOMMANO...	ml					30,40	16,00	486,40
687 PR.A22.A11.015	Lastra in cartongesso cm. 120 x 200 x 1,3 Lastre in gesso protetto e accessori per costruzione pareti, soffitti ecc. Lastra in cartongesso cm. 120 x 200 x 1,3 Lastre in gesso protetto e accessori per costruzione pareti, soffitti ecc. Lastra in cartongesso cm. 120 x 200 x 1,3 Cat 34 - MAGAZZINO "EX-OASI" Rivestimento esterno ed interno pareti in Xlam						19,00		
	A R I P O R T A R E						19,00		3´434´072,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						19,00		3´434´072,60
	sfridi						2,00		
	SOMMANO...	cad					21,00	7,59	159,39
688 20.A58.A10. 010	Posa controsoff. lastr. gesso . Solo posa controsoffitti in lastre, per superfici piane, compresa la fornitura e la posa della struttura metallica di sospensione, la sigillatura dei giunti con garza e successiva ... per strutture realizzate sino a m. 1 dall'intradosso del solaio. Prezzo valido per strutture ad altezza sino a m. 3,00. Solo posa controsoffitti in lastre, per superfici piane, compresa la fornitura e la posa della struttura metallica di sospensione, la sigillatura dei giunti con garza e successiva ... per strutture realizzate sino a m. 1 dall'intradosso del solaio. Prezzo valido per strutture ad altezza sino a m. 3,00. Cat 34 - MAGAZZINO "EX-OASI" Posa cartongesso per rivestimento pareti						21,00		
	SOMMANO...	m²					21,00	34,99	734,79
689 20.A66.A10. 030	Massetto allegg. per sottofondi primi 5 cm. Massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto premiscelato alleggerito primi 5 cm di spessore. Massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto premiscelato alleggerito primi 5 cm di spessore. Cat 34 - MAGAZZINO "EX-OASI" Preparazione fondo per posa pavimentazione			10,30	4,500		46,35		
	SOMMANO...	m²					46,35	32,33	1´498,50
690 20.A66.C10. 040	Posa pav. cotto, grès, klinker con colla incl. sig. giun. Solo posa in opera di pavimento in piastrelle di cotto, grès rosso, grès porcellanato, klinker, con adesivo cementizio classe C2E, tipo di fuga "a giunto unito", inclusa la sigillatura dei giunti con apposito stucco cementizio. Solo posa in opera di pavimento in piastrelle di cotto, grès rosso, grès porcellanato, klinker, con adesivo cementizio classe C2E, tipo di fuga "a giunto unito", inclusa la sigillatura dei giunti con apposito stucco cementizio. Cat 34 - MAGAZZINO "EX-OASI" Posa pavimentazione in piastrelle				10,300	4,500	46,35		
	SOMMANO...	m²					46,35	22,33	1´035,00
691 CM.A20.A11 .025	piastrelle gres porcellanato pav. alta resistenza tonalità Piastrelle per pavimentazioni, rispondenti al paragrafo 2.5.10.1 del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23/06/2022 (Decreto CAM edilizia) piastella in gres porce ... ad alta resistenza per pavimentazioni, caratterizzata da uno spessore di mm 15, in varie tonalità e nel formato cm 60x60 Piastrelle per pavimentazioni, rispondenti al paragrafo 2.5.10.1 del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23/06/2022 (Decreto CAM edilizia) piastella in gres porce ... ad alta resistenza per pavimentazioni, caratterizzata da uno spessore di mm 15, in varie tonalità e nel formato cm 60x60 Cat 34 - MAGAZZINO "EX-OASI" Fornitura pavimentazione piastrelle			10,30	4,500		46,35		
	SOMMANO...	m²					46,35	37,39	1´733,03
	Parziale MAGAZZINO "EX-OASI" (Cat 34) euro								61´546,96
	Percentuale 0% euro								0,00
	Sommano (Cat 34) euro								61´546,96
	A R I P O R T A R E								3´439´233,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3´439´233,31
	OPERE COMPLEMENTARI - MURO DI SOSTEGNO PALAZZETTO (Cat 35)								
692 15.A10.A25. 010	Scavo comune in rocce sciolte per quantitativi <= 100 mc Scavo comune con mezzi meccanici del peso superiore a 5 t., per lavori di sbancamento a progetto per un quantitativo complessivo non superiore a mc. 100 in rocce sciolte Scavo comune con mezzi meccanici del peso superiore a 5 t., per lavori di sbancamento a progetto per un quantitativo complessivo non superiore a mc. 100 in rocce sciolte Cat 35 - OPERE COMPLEMENTARI - MURO DI SOSTEGNO PALAZZETTO Scavo posa massi			200,00	0,500	1,000	100,00		
	SOMMANO...	m³					100,00	7,55	755,00
693 PR.A01.M10 .020	Massi seconda categoria da 1001 a 3000 kg Massi seconda categoria da 1001 a 3000 kg Massi seconda categoria da 1001 a 3000 kg Cat 35 - OPERE COMPLEMENTARI - MURO DI SOSTEGNO PALAZZETTO Fornitura massi		2,50	200,00	1,500	1,000	750,00		
	SOMMANO...	t					750,00	62,10	46´575,00
694 AT.N02.A20 .015	Escavatore oltre 2 t fino a 5 t. Escavatore oltre 2 t fino a 5 t. Escavatore oltre 2 t fino a 5 t. Cat 35 - OPERE COMPLEMENTARI - MURO DI SOSTEGNO PALAZZETTO Sistemazione massi *(lung.=200/11)			18,18	8,000		145,44		
	SOMMANO...	h					145,44	62,92	9´151,08
695 15.A10.A25. 010	Scavo comune in rocce sciolte per quantitativi <= 100 mc Scavo comune con mezzi meccanici del peso superiore a 5 t., per lavori di sbancamento a progetto per un quantitativo complessivo non superiore a mc. 100 in rocce sciolte Scavo comune con mezzi meccanici del peso superiore a 5 t., per lavori di sbancamento a progetto per un quantitativo complessivo non superiore a mc. 100 in rocce sciolte Cat 35 - OPERE COMPLEMENTARI - MURO DI SOSTEGNO PALAZZETTO Realizzazione scarpata *(H/peso=1/2)			200,00	1,000	0,500	100,00		
	SOMMANO...	m³					100,00	7,55	755,00
	Parziale OPERE COMPLEMENTARI - MURO DI SOSTEGNO PALAZZETTO (Cat 35) euro								57´236,08
	Percentuale 0% euro								0,00
	Sommano (Cat 35) euro								57´236,08
	Parziale LAVORI A MISURA euro								3´496´469,39
	T O T A L E euro								3´496´469,39
	A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001	**AREA DI SOSTA**	2´427´798,10
002	**SPOSTAMENTO RISTORANTE OASI**	294´998,81
003	**PARCO URBANO ATTREZZATO**	773´672,48
	Totale SUPER CATEGORIE euro	3´496´469,39
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	**CANTIERE**	
	euro 5´619,71 + (5´619,71 * 0%)	5´619,71
002	**SCARICO CAMPER**	
	euro 30´380,64 + (30´380,64 * 0%)	30´380,64
003	**FOGNATURA**	
	euro 79´008,00 + (79´008,00 * 0%)	79´008,00
004	**IMPIANTO IDRICO**	
	euro 52´240,47 + (52´240,47 * 0%)	52´240,47
005	**IMPIANTO ILLUMINAZIONE**	
	euro 140´130,31 + (140´130,31 * 0%)	140´130,31
006	**RECINZIONE**	
	euro 297´599,16 + (297´599,16 * 0%)	297´599,16
007	**SISTEMAZIONE AREA CAMPER**	
	euro 331´644,17 + (331´644,17 * 0%)	331´644,17
008	**DEMOLIZIONE, DISCARICA E BONIFICA AREE OCCUPATE DA OPERE ESISTENTI**	
	euro 1´296,54 + (1´296,54 * 0%)	1´296,54
009	**RIFIORITURA SCOGLIERA**	
	euro 627´527,25 + (627´527,25 * 0%)	627´527,25
010	**SCOLO ACQUE METEORICHE**	
	euro 31´529,05 + (31´529,05 * 0%)	31´529,05
011	**RECEPTION**	
	euro 133´053,87 + (133´053,87 * 0%)	133´053,87
012	**SERVIZI IGIENICI**	
	euro 480´416,89 + (480´416,89 * 0%)	480´416,89
013	**CICLORIPARO**	
	euro 15´380,57 + (15´380,57 * 0%)	15´380,57
014	**IMPIANTO FOTOVOLTAICO AREA DI SOSTA**	
	euro 55´848,00 + (55´848,00 * 0%)	55´848,00
015	**PARCHEGGI A RASO**	
	euro 0,00 + (0,00 * 0%)	0,00
016	**CANTIERE SPOSTAMENTO RISTORANTE**	
	euro 10´132,42 + (10´132,42 * 0%)	10´132,42
017	**DEMOLIZIONE, DISCARICA E BONIFICA AREE OCCUPATE DA OPERE ESISTENTI**	
	euro 4´900,00 + (4´900,00 * 0%)	4´900,00
018	**SCAVO E FONDAZIONE**	
	euro 35´746,52 + (35´746,52 * 0%)	35´746,52
019	**STRUTTURA IN LEGNO RISTORANTE**	
	euro 233´308,33 + (233´308,33 * 0%)	233´308,33
020	**SISTEMAZIONE AREA ESTERNA**	
	euro 6´432,88 + (6´432,88 * 0%)	6´432,88
021	**IMPIANTO ILLUMINAZIONE NUOVO RISTORANTE**	
	euro 4´478,66 + (4´478,66 * 0%)	4´478,66
022	**CANTIERE PARCO URBANO PUBBLICO ATTREZZATO**	
	euro 8´511,45 + (8´511,45 * 0%)	8´511,45
023	**PIAZZALE MULTIFUNZIONE**	
	euro 4´891,00 + (4´891,00 * 0%)	4´891,00
024	**IMPIANTO ILLUMINAZIONE PU**	
	euro 87´344,28 + (87´344,28 * 0%)	87´344,28
025	**AREA CHIOSCO BAR PU**	
	euro 0,00 + (0,00 * 0%)	0,00
026	**AREA PARCO GIOCHI PU**	
	euro 96´445,75 + (96´445,75 * 0%)	96´445,75
027	**SERVIZI IGIENICI/LAVANDINI PU**	
	euro 26´234,99 + (26´234,99 * 0%)	26´234,99
028	**AREA PICNIC / RELAX**	
	euro 5´651,68 + (5´651,68 * 0%)	5´651,68
029	**AREA CANI**	
	euro 25´677,96 + (25´677,96 * 0%)	25´677,96
030	**URBANIZZAZIONE AEREA VERDE**	
	euro 239´661,57 + (239´661,57 * 0%)	239´661,57
031	**SISTEMAZIONE A VERDE**	
	euro 227´677,46 + (227´677,46 * 0%)	227´677,46
032	**ATTREZZATURA AREA A VERDE**	
	euro 22´886,53 + (22´886,53 * 0%)	22´886,53
033	**MAGAZZINO**	
	euro 56´030,24 + (56´030,24 * 0%)	56´030,24
034	**MAGAZZINO "EX-OASI"**	
	euro 61´546,96 + (61´546,96 * 0%)	61´546,96
	A R I P O R T A R E	3´439´233,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	3´439´233,31
035	**OPERE COMPLEMENTARI - MURO DI SOSTEGNO PALAZZETTO** euro 57´236,08 + (57´236,08 * 0%)	57´236,08
	Totale CATEGORIE euro	3´496´469,39

Sanremo, 16/01/2024

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E	