aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-1421384
del 16/09/2024

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE DI AREA
SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO,
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Ecosistema Costiero e Acque

Classif./Fasc. : 2022/13.17.1/40-14

Al Settore
Valutazione Impatto Ambientale
e Sviluppo Sostenibile

Oggetto**:** **L093_S872** – Lista di controllo per la valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 D.Lgs. 152/2006 – Intervento di messa in sicurezza del Torrente Gottero nel tratto in corrispondenza del centro abitato di Sesta godano in loc. Fulli e consolidamento della viabilità comunale del versante in loc. Boera – I lotto funzionale.

Proponente: Comune di Sesta Godano (SP)

Richiesta contributo istruttorio.

Riscontro.

La presente è in riferimento alla Vs. nota Prot-2024-1337322 del 28/08/2024, con la quale si richiede allo scrivente Settore un contributo istruttorio, nell'ambito della valutazione ex art. 6, c. 9 del D. Lgs. 152/2006, tramite liste di controllo, relativa alle varianti proposte dal comune di Sesta Godano (SP) agli interventi oggetto di precedente procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA conclusosi con DD n.2953/2022.

Richiamando il parere che il settore scrivente ha rilasciato nell'ambito di detto procedimento (nota prot. n 289496 del 19/04/2022), non si ritiene che le modifiche prospettate inficino significativamente gli aspetti di tutela della risorsa idrica di competenza del ns settore presi in considerazione nella citata nota. Si tratta infatti dei seguenti interventi:


- Rettifica del tracciato arginale per una più fedele aderenza alla linea di riassetto fluviale;
- Diminuzione interferenza del rilevato con aree private (ex orto botanico) e salvaguardia degli individui arborei di pregio e interesse naturalistico già classificati e mappati;
- Introduzione di un tratto di muro in c.a. in corrispondenza delle aree urbanizzate destinate a parcheggio, all'interno della struttura ricettiva Fulli, finalizzata alla minor produzione di rifiuto dovuta alla rimozione di pavimentazione drenante che comunque concorre alla corretta regimentazione delle acque meteoriche superficiali

Gli interventi di risagomatura delle sezioni idrauliche di deflusso e di realizzazione di un tratto di difesa spondale dell'alveo attivo del Torrente Gottero non sono oggetto di modifiche.

Nella documentazione viene precisato che "nessuna variante al progetto approvato è prevista in corrispondenza della scogliera in alveo" e che le rettifiche dell'andamento arginale comporteranno una limitata riduzione delle sole aree golenali in asciutta e distanti dall'alveo.

Viene inoltre specificato che per quanto riguarda il muro in c.a. in corrispondenza dell'attuale parcheggio dell'attività ricettiva Fulli, questo risulterà sostitutivo della sola porzione interna dell'argine in terra di progetto, quindi "avulso dalle interferenze di natura ambientale".

Di seguito si riporta uno stralcio della planimetria di raffronto (documento V003) tra quanto approvato in fase di procedimento di assoggettabilità a VIA (in giallo) e il nuovo tracciato (in rosso).



Nella relazione di incidenza integrativa, laddove sono descritte le modifiche al tracciato dell'arginatura in particolare in corrispondenza del tratto adiacente e/o interferente con le aree ex orto botanico, viene infine sottolineato che tale nuovo tracciato dell'arginatura non andrà a creare nuove incidenze rispetto a quanto indicato in precedenza. Rimangono pertanto valide le misure di mitigazione individuate nel paragrafo 6 "Indicazione di eventuali Misure di Mitigazione dell'incidenza delle Opere/Previsioni" dello "Studio di Incidenza - ZSC IT 1343502 Parco della Magra Vara di Marzo 2022."

Conclusioni

Per quanto sopra illustrato, non si rilevano elementi ostativi alla modifica prospettata per quanto concerne la matrice acqua per gli aspetti di competenza del settore scrivente.

Distinti saluti

Il Dirigente

(Dott.ssa Ilaria Fasce)

Firmato digitalmente da: ILARIA FASCE
Regione Liguria
Firmato il: 16-09-2024 14:33:51
Certificato valido dal 09-06-2023 al 09-06-2026

SG/sg-ap