aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-2024361
del 17/12/2024

# REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE TURISMO
AGRICOLTURA E AREE PROTETTE

SETTORE POLITICHE DELLA NATURA E
DELLE AREE INTERNE, PROTETTE E
MARINE, PARCHI E BIODIVERSITA'

Genova, [illegible] protocollo

Classificazione: 2022/13.16.1.1/2

Allegati:

Al Sig. Dirigente del Settore
Valutazione di Impatto Ambientale e
Sviluppo Sostenibile

S E D E

Oggetto: Modifica progettuale dell'impianto eolico denominato "Forte Baraccone" nei Comuni di Altare e Quiliano (SV).

Si fa riferimento alla nota prot. n. 1630289 del 4 novembre 2024, ed esaminata la documentazione fornita dal proponente, si rileva quanto segue.

La modifica progettuale prevede lo stralcio di uno dei tre aerogeneratori approvati in sede di Valutazione di Impatto Ambientale e la sostituzione degli altri due con modelli aventi potenza e dimensioni maggiori: da 2 MW a 4 MW e da una altezza del mozzo di 65 m a una altezza di 111 m, con diametro pale da 80 m a 138 m.

Lo stralcio di uno degli aerogeneratori consente l'eliminazione degli interventi di adeguamento di un tratto di viabilità, mentre il raggiungimento dei due aerogeneratori previsti prevede l'utilizzo di una pista forestale esistente in alternativa alla realizzazione della precedente viabilità autorizzata. Le aree delle piazzole risultano di dimensioni maggiori, benché in numero minore.

Alla luce delle modifiche proposte si ritiene necessario, per quanto concerne la valutazione degli impatti sulle specie ornitiche e sui chirotteri, effettuare un aggiornamento e ricalibratura delle indagini svolte, in considerazione del fatto che gli studi si svolsero nel 2009 sugli uccelli e nel 2009/2010 sui pipistrelli, avendo a riferimento aerogeneratori di dimensioni sensibilmente differenti. I monitoraggi andranno condotti su tutte le componenti, stanziali e migratrici, diurne e notturne, con specifico approfondimento per la ricerca di chirotteri in quota ad una altezza che risulti il più possibile vicina a quella degli aerogeneratori che si intendono installare.

Si comunica che il Responsabile dell'istruttoria è il Dott. Matteo ZANELLI, il Responsabile del procedimento è il Funzionario titolare di E.Q. Dott. Paolo GENTA.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Federico MARENCO)

PG/MZ