aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2025-0096147
del 20/02/2025

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE DI AREA
SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO,
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Ecosistema Costiero e Acque

Classif./Fascic. 2022/13.17.1.0.0/40-31

Al Settore
Valutazione Impatto Ambientale e
Sviluppo Sostenibile
SEDE

Oggetto: **L101_S879.** Lista di controllo per la valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 D.Lgs. 152/2006 – Sistemazione idraulica del Canale Villa nel tratto compreso tra il ponte su via Picarda e la passerella pedonale di piazza delle Corriere a Ceparana.

Proponente: Comune di Bolano (SP)

Richiesta contributo istruttorio. *Contributo.*

In riscontro alla Vs nota prot. n. 59786 del 3/2/2025, presa visione della documentazione resa disponibile, si prende atto che oggetto della presente lista di controllo è il progetto esecutivo complessivo dell'intervento già valutato, quale progetto definitivo, nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA conclusosi con DD n. DD n 4300 del 08/07/2022 (e poi modificato con DD n. 3672 del 31/05/2024).

Il progetto esecutivo in questione è stralciato dei primi due lotti funzionali già finanziati e in parte realizzati e, in sintesi, riguarda in particolare il tratto compreso tra le sezioni 2.2 (ponte di Via Dante) fino alla sezione 18.00 della località Piccarda.

Tale progetto presenta alcune varianti che riguardano essenzialmente interventi in alveo, ed in particolare, nella *relazione 2025-01-30_relazione di variante_signed*, al paragrafo 5 si legge che:

"Nel progetto definitivo, accogliendo l'indicazione dell'Autorità di Bacino, tra le sez. 9 e 6 era stata prevista la risagomatura esclusivamente in terra per gli argini e naturale per il fondo alveo, con implementazione della fascia di vegetazione riparia presente. Anche tra le sez. 3 e 4.5, tra le sez. 6.5 e 11, tra le sez. 15.5 e 16 e tra le sez. 17.8 e 17.9 era prevista una risagomatura con fondo naturale.

Nel progetto esecutivo validato, in seguito ad alcune valutazioni di carattere idraulico che riguardano le azioni di trascinamento ed eventuali possibili scalzamenti delle opere di arginatura, è stato previsto, per scongiurare tale eventualità, il rivestimento del fondo alveo, in corrispondenza delle sezioni anzidette, con massi ciclopici di II categoria non cementati e protezione del piede dell'argine in terra con massi ciclopici di II cat. per un'altezza di circa 1.5 m. La variante proposta non prevede invece modifiche rispetto a quanto già autorizzato in merito a:

- fase di cantiere (aree temporaneamente impegnate; tipologia di attività/lavorazioni; obblighi in materia di gestione delle terre e rocce da scavo; risorse utilizzate, rifiuti, emissioni/scarichi in termini quali-quantitativi, cronoprogramma).
- fase di esercizio (aree definitivamente impegnate; risorse utilizzate, rifiuti, emissioni/scarichi in termini quali-quantitativi)."

E' presente inoltre uno schema di raffronto tra il progetto definitivo oggetto del procedimento di verifica di VIA e il progetto esecutivo oggetto della presente lista di controllo, in cui è ulteriormente dettagliato quanto sopra.

Ferma restando la priorità delle motivazioni di carattere idraulico, finalizzate alla salvaguardia di persone e beni, si ritiene che le modifiche proposte, rispetto a quanto valutato nel procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA e nelle successive fasi di verifica di ottemperanza in merito alla tutela quali-quantitativa della risorsa idrica, richiedano un approfondimento ulteriore per valutarne i possibili impatti.

Le modifiche prospettate, prevedendo un'ulteriore artificializzazione e semplificazione del fondo alveo, potrebbero determinare un peggioramento della qualità morfologica e ripercussioni sulla fauna legata all'ambiente acquatico. Pertanto, a fronte degli interventi introdotti per risolvere le problematiche idrauliche emerse in fase di progettazione esecutiva, si ritiene necessario che il proponente valuti, compatibilmente con la sicurezza idraulica, la possibilità di attuare misure di mitigazione per prevenire le criticità ambientali sopra evidenziate.

Distinti saluti

Il Dirigente
(dott.ssa Ilaria Fasce)



Firmato digitalmente da: ILARIA FASCE
Regione Liguria
Firmato il: 20-02-2025 13:39:16
Certificato valido dal 09-06-2023 al 09-06-2026

SG/ap-sg

Direzione Generale di Area Sviluppo e Tutela del Territorio, Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale Ambiente - Settore Ecosistema Costiero e Acque – Via D'Annunzio 111- 16121 Genova Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it
Responsabile del procedimento: Stefania Ghirardo, tel. 0105484744 e-mail stefania.ghirardo@regione.liguria.it