COMUNE DI AMEGLIA
PROVINCIA DELLA SPEZIA
Ufficio LL.PP. -Tutela Ambientale-Demanio Marittimo
Prot. n° 3097 del 19.02.2025

Spett. **REGIONE LIGURIA**
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE
Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile
Via D'Annunzio 111 - 16121 Genova
PEC : via.certificata@cert.regione.liguria.it

***Oggetto*: Realizzazione di un'opera di difesa dal moto ondoso tra il porticciolo e punta della Sanità, in Comune di Ameglia (SP) - O.C.D.P.C. n. 558/2018 - NOTA INTEGRATIVA.**

In riferimento alla nostra nota prot. n. 020/2025-PB del 27/1/2025 protocollata al vostro protocollo n. 004081/2025 del medesimo giorno, con la presente, come richiesto, si precisano alcuni dettagli necessari all'istruttoria.

La pista di accesso all'arenile, necessaria per l'approvvigionamento dei materiali, sarà realizzata prevedendo dapprima uno scavo di circa 40 centimetri largo 4 metri e successivamente mediante la posa di materiale inerte compattato. La sabbia di risulta dello scavo sarà accatastata in cantiere per il successivo rispandimento al termine delle lavorazioni per il ripristino delle condizioni ante operam. L'interfaccia tra spiaggia esistente e materiale inerte riportato sarà protetta con un tessuto non tessuto atto a separare i due strati. Il tessuto ha tra le altre la funzione di agevolare la rimozione del materiale inerte al termine delle lavorazioni quale limite fisico tra i due strati.

La pista così come descritta ha la sola funzione di accesso ai mezzi limitatamente al tempo di scarico del materiale da scogliera e pertanto il tempo di percorrenza/scarico è limitato a pochi minuti. Non è prevista in alcun modo la sosta dei camion sull'arenile ancorché sulla suddetta pista. Qualora in sede di Direzione dei Lavori si verificasse che l'eventuale mezzo (camion) avesse malfunzionamenti che determinassero perdite di oli sulla pista questo sarà immediatamente allontanato. In ragione del tempo di percorrenza della pista estremamente limitato è improbabile si possano verificare contaminazioni dell'arenile sottostante la pista precedentemente realizzata.

Al termine delle lavorazioni si procederà alla rimozione sia del materiale inerte che del tessuto non tessuto. La sabbia precedentemente accatastata sarà quindi riposizionata nella sua sede originale.

La realizzazione della pista è stimata in circa 3 giorni, così come la sua rimozione. I lavori in via del tutto cautelativa avranno una durata indicativa compresa tra i 40 e i 60 giorni in dipendenza delle condizioni meteo-marine.

Si rimane a disposizione per ulteriori ed eventuali chiarimenti.

Distinti Saluti

La D.L.	Il RUP
F. to Ing. Simone Giambelli	F.to Arch. Spinetti Andrea

Via Caffaggio n° 15 - 19031 AMEGLIA (SP) - Tel. 0187609271 -Fax
e-mail: area.llpp@comune.ameglia.sp.it- pec: protocollo@pec.com[illegible]p.it
Sito internet: http://comune.ameglia.sp.it/.

aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2025-0093866
del 19/02/2025