Data: 06.12.2024

Provincia della Spezia
Ufficio Ambiente
tutelaambiente.provincia.laspezia@legalmail.it

UOPSAL-ASL5
psal.medcomp@pec.asl5.liguria.it

ARPAL
Dipartimento Provinciale di La Spezia
arpal@pec.arpal.liguria.it

Oggetto: COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 29 NONIES c.3 DLGS.152/2006 e s.m.i. relativa a COPERTURA DI UNA LIMITATA PORZIONE DI AREA ALL'INTERNO DEI CONFINI DELLO STABILIMENTO ubicato in Via XXV APRILE N°9 Comune Follo (SP).

In riferimento a quanto previsto dall'art. 29 nonies c.3 del Dlgs.152/2006[1] si comunica che l'azienda ha intenzione, non appena terminati tutti gli iter procedurali finalizzati all'ottenimento del permesso a costruire, di procedere ad avviare la copertura di una porzione di area di stabilimento nella zona SUD EST del perimetro aziendale.

In particolare, rispetto a quanto contenuto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale facente riferimento alla DET. 668 del 27 giugno 2024, il progetto riguarda e la copertura di una limitata porzione di area sul lato SUD EST dello stabilimento finalizzata a meglio gestire gli spazi nel reparto finitura, collaudo e spedizione getti.

Al momento il progetto - seguito dall'Architetto Nicola De Mastri - è già stato valutato positivamente dal punto di vista paesaggistico[2] e si è in fase di ottenimento del Provvedimento Unico del SUAP.

La pagina a seguire evidenzia in GIALLO lo stato di progetto della parte interessata dalla nuova copertura..


[1] Il gestore - esclusi i casi disciplinati ai commi 1 (modifica non sostanziale ai fini AIA) e 2 (modifica sostanziale ai fini AIA) - informa l'autorità competente e l'autorità di controllo di cui all'articolo 29 decies, comma 3, in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa ..... in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale.

[2] AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ai sensi dell'Art. 146 del D.LGS 42/2004 e s.m.i. N. 61/2024 - SUAP N. 129/2024 DEL 05/11/2024


Fonderia Boccacci S.p.A.
Stabilimento e amministrazione:
Via XXV Aprile, 9 - Piana Battolla
19020 La Spezia (SP) - Italy
R.E.A. La Spezia: 68253

Sede legale: 20121 Milano – Via della Moscova 3,
R.E.A. Milano: 1078212
C.F. 00278130117
P. IVA 06198680156
Capitale Sociale: € 6.250.000


Tel. +39 0187 930500
Fax. +39 0187 930504
info@fonderiaboccacci.it
www.fonderiaboccacci.it



SEZIONE TRASVERSALE



PROSPETTO LATO EST




Documento emesso con Firma Digitale ai sensi della normativa vigente: Firmato del Gestore del Complesso IPPC Ing. F. Boccacci

LA NUOVA PORZIONE DI AREA COPERTA SARÀ DESTINATA SOSTANZIALMENTE A UNA MIGLIORE RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI NELL'ATTUALE ZONA MAGAZZINO/FINITURA GETTI (stoccaggio materiali, stoccaggio di getti grezzi e/o getti finiti, movimentazione materiali/getti, controllo qualità).

Il progetto è presentato come comunicazione ai sensi dell'art. 29 nonies c.3 dlgs.152/2006 e s.m.i. in quanto nell'area oggetto di intervento urbanistico

- NON sono previste nuove attività rispetto a quanto già autorizzato nella DET. 668 del 27 giugno 2024
- NON ci sono modifiche dal punto di vista della valutazione rischi redatta ai sensi del DL. 81/2008
- NON ci sono nuovi impatti ambientali rispetto a quanto già autorizzato nella DET. 668 del 27 giugno 2024: a alcuni aspetti ambientali attuali, a seguito dell'attuazione del progetto, verranno anzi ulteriormente migliorati (vedi dettagli in seguito).
- la capacità produttiva autorizzata in AIA[3] rimane invariata in quanto l'intervento di copertura non influenza assolutamente tale aspetto

L'intervento è da considerarsi semplicemente "un limitato ampliamento degli spazi attualmente coperti dello stabilimento" finalizzato a lavorare in modo più adeguato.



[3] 28000 t/anno di getti in ghisa grigia e sferoidale + 2000 t/anno getti centrifugati

Fonderia Boccacci S.p.A.
Stabilimento e amministrazione:
Via XXV Aprile, 9 - Piana Battolla
19020 La Spezia (SP) - Italy
R.E.A. La Spezia: 68253

Sede legale: 20121 Milano – Via della Moscova 3,
R.E.A. Milano: 1078212
C.F. 00278130117
P. IVA 06198680156
Capitale Sociale: € 6.250.000

Tel. +39 0187 930500
Fax. +39 0187 930504
info@fonderiaboccacci.it
www.fonderiaboccacci.it

APPROFONDIMENTO SUGLI ASPETTI AMBIENTALI:

MATRICE SUOLO E SOTTOSUOLO:

La nuova area coperta sorgerà su un'area all'interno del perimetro aziendale che è già ad oggi pavimentata e impermeabilizzata e, quindi, **nulla cambierà dal punto di vista del rischio contaminazione suolo/sottosuolo** (che nella nostra realtà è già ridotto al minimo possibile come già messo in evidenziato nella recente istruttoria per il rinnovo dell'AIA).

MATRICE ACQUE SUPERFICIALI:

Le attività che avverranno nell'area oggetto di copertura **non generano scarichi industriali** (come del resto non le generano le attività attualmente espletate in stabilimento).

Per quanto concerne la regimazione delle acque meteoriche cadenti sul pizzale esterno, **coprire un'ulteriore superficie di circa 2100 mq andrà a diminuire ulteriormente l'area di stabilimento generante acque meteoriche potenzialmente contaminate**. L'area scoperta dei piazzali passa da essere 9000 mq attuali a 6900 mq di progetto: l'attuale impianto istallato per il trattamento delle acque piovane cadenti sui piazzali esterni (sedimentazione + disoleazione), quindi, è e rimarrà sovrabbondante al fine della raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia della aree scoperte[4].

Occorre inoltre considerare che nella nuova area coperta avverranno le fasi di scarico materie prime utilizzate nel processo produttivo che, invece, attualmente avvengono sul piazzale esterno impermeabilizzato: potenziali sversamenti causabili da incidenti in fase di scarico del mezzo con muletto (fase che attualmente avviene sul piazzale esterno) interesseranno solo zone coperte e chiuse diminuendo ulteriormente il rischio di contaminazione delle acque superficiali (anche se nella nostra realtà è già comunque ridotto al minimo possibile in considerazione che l'azienda è dotata di paratie di emergenza per chiudere tutte le uscite verso fiume).

[4] Una volta completati i lavori previsti da progetto e regimate separatamente le acque dei nuovi tetti (acque non potenzialmente contaminate). l'azienda provvederà ad aggiornare al ribasso i dati relativi alle aree scoperte di stabilimento presentando aggiornati i dati contenuti nella DENUNCIA ART.21 C.2 LR 43.1995, il PIANO GESTIONE ACQUE METEORICHE, il LAYOUT ACQUE METEORICHE, la Scheda A,la Tabella E2 C e la Tabella E2 D dell'AIA.

Fonderia Boccacci S.p.A.
Stabilimento e amministrazione:
Via XXV Aprile, 9 - Piana Battolla
19020 La Spezia (SP) - Italy
R.E.A. La Spezia: 68253

Sede legale: 20121 Milano – Via della Moscova 3,
R.E.A. Milano: 1078212
C.F. 00278130117
P. IVA 06198680156
Capitale Sociale: € 6.250.000

Tel. +39 0187 930500
Fax. +39 0187 930504
info@fonderiaboccacci.it
www.fonderiaboccacci.it


MATRICE EMISSIONI:

La copertura della zona di stabilimento SUD-EST non andrà a generare nessuna nuova emissione rispetto a quanto già autorizzato nella DET. 668 del 27 giugno 2024 e, quindi, nulla cambia dal punto di vista della "bolla emissiva" già autorizzata per lo stabilimento.

MATRICE RUMORE:

Attualmente la zona oggetto di copertura è per lo più – come già detto- dedita alla movimentazioni getti (area gestita e supervisionata dalla logistica) e si trova sul lato opposto rispetto a dove sono collocati i recettori storicamente sensibili: lato strada pubblica via XXV Aprile. Coprire e tamponare tale zona - che rimarrà sostanzialmente dedicata alla movimentazione di getti e materiali - è indiscutibilmente una miglioria dal punto di vista acustico.

Contestualmente la macchina sabbiatrice posizionata sul piazzale dello stabilimento lato fiume e autorizzata nella sua posizione nella DET. 668 del 27 giugno 2024 verrà "inglobata" all'interno del capannone, così come altri impianti presenti nell'area sottesa dalla nuova copertura (cabina essicazione getti, etc.): anche questo è da considerarsi un intervento migliorativo dal punto di vista acustico.



Fonderia Boccacci S.p.A.
Stabilimento e amministrazione:
Via XXV Aprile, 9 - Piana Battolla
19020 La Spezia (SP) - Italy
R.E.A. La Spezia: 68253

Sede legale: 20121 Milano – Via della Moscova 3,
R.E.A. Milano: 1078212
C.F. 00278130117
P. IVA 06198680156
Capitale Sociale: € 6.250.000

Tel. +39 0187 930500
Fax. +39 0187 930504
info@fonderiaboccacci.it
www.fonderiaboccacci.it

DAL PUNTO DI VISTA PAESAGGISTICO:

La realizzazione dell'intervento sull' ala sud-est, che è rimasto oggi il lato "più datato e deteriorato" dello stabilimento, renderà il complesso morfologicamente più uniforme, in funzione della modifica dei fabbricai e all'omogenizzazione dei prospetti. Nell'attuazione del progetto particolare cura si è posta nel far si che i nuovi volumi abbiano anche la funzione di celare alcuni impianti tecnologici che oggi interferiscono (a volte in modo disordinato) su lato sud est dell'edificio. Il progetto prevede, infatti, che la maggior parte dell'impiantistica sia inglobata nei manufatti con un evidente miglioramento dal punto di vista paesaggistico.

	
STATO ATTUALE	STATO DI PROGETTO

APPROFONDIMENTO SUGLI ASPETTI DLGS.81/2008:

ANTINCENDIO:

Dal punto di vista dell'antincendio il progetto di parziale copertura della zona sud est dello stabilimento è già stato valutato con parere favorevole dei VVF del 29 luglio 2024: progetto approvato COM-SP.REGISTRO UFFICIALE.2024.0010679.

Fonderia Boccacci S.p.A.
Stabilimento e amministrazione:
Via XXV Aprile, 9 - Piana Battolla
19020 La Spezia (SP) - Italy
R.E.A. La Spezia: 68253

Sede legale: 20121 Milano – Via della Moscova 3,
R.E.A. Milano: 1078212
C.F. 00278130117
P. IVA 06198680156
Capitale Sociale: € 6.250.000

Tel. +39 0187 930500
Fax. +39 0187 930504
info@fonderiaboccacci.it
www.fonderiaboccacci.it

VALUTAZONE DEI RISCHI:

In riferimento a quanto previsto dall'art. 67 DLgs. 81/08 si evidenzia che l'ampliamento della copertura nella parte sud est dello stabilimento verrà eseguita nel rispetto della normativa vigente.

Come si evidenzia nella planimetria a pagina 4 che dettaglia il progetto della zona di intervento:

- NON SONO PREVISTE ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO EDILIZIO DI COPERTUA
- L'AMPLIAMENTO DEL CAPANNONE SARA' DEDICATA A MERO DEPOSITO PRODOTTO FINITO IN GHISA (MERA ESTENSIONE, QUINDI, DELL'ATTUALE AREA SPEDIZIONE) MENTRE LA ZONA TETTOIATA RIMARRA', COME E' OGGI, AREA DI SOSTA MOVIMENTAZIONE MEZZI.
- NON SONO PREVISTI LOCALI SOTTERRANEI O SEMISOTTERRANEI NELL'AREA DI INTERVENTO

Nulla, quindi, varia dal punto di vista della valutazione dei rischi in quanto le aree citate (DEPOSITO PRODOTTO FINITO IN GHISA e AREA DI SOSTA MOVIMENTAZIONE MEZZI) sono già presenti nella fascia sud est dello stabilimento e dedicate alle stesse identiche attività: RIMANGONO INVARIATE MANSIONI- ATTIVITA'- ATTREZZATURE DI LAVORO nell'area di intervento. Si evidenzia, inoltre, che non sono utilizzate sostanze chimiche in questa zona.

CONCLUSIONI:

Come dettagliatamente evidenziato in questo documento il progetto – che riguarda un'area all'interno dello stabilimento esistente ed autorizzato - NON comporta alcun impatto negativo sull'ambiente e, a seguire, si inserisce una tabella di raffronto semplificativa "Ante e Post progetto" finalizzata a riassumere quanto riportato nelle pagine precedenti..

Fonderia Boccacci S.p.A.
Stabilimento e amministrazione:
Via XXV Aprile, 9 - Piana Battolla
19020 La Spezia (SP) - Italy
R.E.A. La Spezia: 68253

Sede legale: 20121 Milano – Via della Moscova 3,
R.E.A. Milano: 1078212
C.F. 00278130117
P. IVA 06198680156
Capitale Sociale: € 6.250.000

Tel. +39 0187 930500
Fax. +39 0187 930504
info@fonderiaboccacci.it
www.fonderiaboccacci.it

Tabella 1 Raffronto situazione Ante e Post progetto

	STATO DI CUI ALLA DET. 668 del 27 giugno 2024	**STATO DI PROGETTO**	**IMPATTO**
MATRICE SUOLO E SOTTOSUOLO:	L'area di progetto è già pavimentata e impermeabilizzata	L'area di progetto rimane pavimentata e impermeabilizzata	INVARIATO RISPETTO ALLA SITUAZIONE GIA' AUTORIZZATA. **SITUAZIONE INVARIATA**
MATRICE ACQUE SUPERFICIALI:	Acque meteoriche potenzialmente contaminate:9000mqx0,005=45mc Capacità trattamento vasche esistenti: 75mc = sovrabbondante Attività di carico/scarico mezzi sul piazzale esterno	Acque meteoriche potenzialmente contaminate:.....mq x0,005=45mc Capacità trattamento vasche esistenti: 75mc = sovrabbondante Attività di carico/scarico mezzi al chiuso	DIMINUISCE L'AREA CHE PUO' GENERARE AMPP POTENZIALMENTE CONTAMINATE E IL CA/SCA MEZZI AVVIENE AL CHIUSO **INTERVENTO MIGLIORATIVO**
MATRICE EMISSIONI:	Al momento in azienda sono autorizzate le seguenti emissioni puntuali con relativi limiti e prescrizioni: E1, E2,E3,E3bis,E4,E5+E6, E7a, E7b, E7c, E7d, E8, E9, E11a+E11b, E13, E16, E17, E18	Nell'area non si genereranno nuove emissioni rispetto a quanto già autorizzato	INVARIATO RISPETTO ALLA SITUAZIONE GIA' AUTORIZZATA. **SITUAZIONE INVARIATA**
MATRICE RUMORE:	L'area si trova sul lato sud est dello stabilimento lontano da recettori sensibili	La copertura dell'area e il suo tamponamento comporteranno una diminuzione del rumore verso l'esterno	DIMINUISCE L'IMPATTO VERSO L'ESTERNO **INTERVENTO MIGLIORATIVO**
IMPATTO PAESAGGISTICO:	Il lato sud est dello stabilimento è rimasta la parte più datata della fonderia e, dal punto di vista visivo, la parte sicuramente più deteriorata	L'intervento avviene proprio sul lato sud est dello stabilimento che, quindi, migliorerà notevolmente il suo aspetto verso l'esterno	DIMINUISCE L'IMPATTO VERSO L'ESTERNO **INTERVENTO MIGLIORATIVO**
LUOGHI DI LAVORO (DLGS. 81/2008)	Area di deposito prodotto finito in ghisa + area di sosta e movimentazione mezzi.	Area di deposito prodotto finito in ghisa + area di sosta e movimentazione mezzi.	LA DESTINAZIONE DELL'AREA RIMANE LA MEDESIMA **SITUAZIONE INVARIATA**

Il gestore del complesso IPPC
Fabio Boccacci

Fonderia Boccacci S.p.A.
Stabilimento e amministrazione:
Via XXV Aprile, 9 - Piana Battolla
19020 La Spezia (SP) - Italy
R.E.A. La Spezia: 68253

Sede legale: 20121 Milano – Via della Moscova 3,
R.E.A. Milano: 1078212
C.F. 00278130117
P. IVA 06198680156
Capitale Sociale: € 6.250.000

Tel. +39 0187 930500
Fax. +39 0187 930504
info@fonderiaboccacci.it
www.fonderiaboccacci.it