aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2025-0623750
del 31/12/2025

# REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile

Allegati:

**n. rif. L110_S1006**
Class./Fasc. 2024/13.17.1.0.0/24

Oggetto**:** **Lista di controllo** per la valutazione preliminare ex art. 6 C. 9 D.Lgs. 152/2006 – Variante AIA - ex discarica Ponticelli sita nel territorio comunale di Imperia in fase di post gestione dal 2014.

Proponente: E PUNTOUNO SRL – Arma di Taggia (IM)

**Esito.**

Alla E Puntouno s.r.l.
epuntounosrl@legal-pec.net

E p.c.

All'ARPAL Direzione Scientifica
U.O. Pianificazione strategica
c.a. Ing. Marco Barbieri
arpal@pec.arpal.liguria.it

Alle strutture regionali:

Ecologia

Gestione integrata dei rifiuti

Difesa suolo Imperia

Ecosistema costiero e acque

LORO SEDI

Con riferimento alla lista di controllo in oggetto, presentata dalla Ditta E Puntouno s.r.l. con la nota assunta dalla Regione Prot-2025-0519635 del 3/11/2025, si comunica quanto segue.

In breve, le modifiche proposte riguardano:

1. Trattamento del Biogas tramite Biofiltro che permette:
   a. L'abbattimento passivo delle sostanze odorigene ($H_2S$, $NH_3$, COV);
   b. La biodegradazione naturale dei gas residui ($SO_4$, $NO_3$, $CO_2$, $H_2O$);
   c. La riduzione del rumore e dei fabbisogni energetici associati alla ventilazione forzata.

   Tale soluzione garantisce un processo di trattamento a basso impatto ambientale, con ridotti costi di gestione e manutenzione.

2. Ottimizzazione del Trattamento del Percolato mediante:
   a. L'installazione di una cisterna fissa da 85 m³ in posizione ottimale, riducendo la movimentazione del percolato tramite automezzi;
   b. Il collegamento diretto alla rete fognaria per i reflui idonei provenienti dal diaframma 2, con conseguente diminuzione del carico sull'impianto di osmosi inversa.

   Questi interventi comportano una riduzione dei consumi energetici associati alle operazioni di pompaggio e trattamento, oltre a una diminuzione delle emissioni legate ai trasporti su gomma.

3. Miglioramento del Sistema di Raccolta delle Acque Meteoriche.

   La rettifica altimetrica e il miglioramento delle piste di servizio consentono una regimazione più efficiente delle acque meteoriche, riducendo il ruscellamento superficiale e la necessità di interventi meccanici periodici. Ciò comporta una minore richiesta di energia e risorse per la manutenzione e la gestione ordinaria delle infrastrutture di servizio.

Con la nota *Prot-2025-0566978 del 28/11/2025 il Settore Regionale Gestione integrata dei rifiuti* ha comunicato che nel complesso le modifiche introdotte, a carattere principalmente gestionale, si inquadrino correttamente nelle finalità di cui all'art. 6, c. 9 (migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali), rinviando alle altre Strutture regionali e ad ARPAL, ulteriori considerazioni, anche al fine di escludere potenziali impatti ambientali significativi e negativi.

Con la nota assunta dalla Regione *Prot-2025-0574057 il 2/12/2025 ARPAL* ha comunicato che in linea generale gli interventi proposti possono considerarsi migliorativi della situazione attuale e, limitatamente agli aspetti di propria competenza, non si ritiene generino impatti aggiuntivi sulle matrici ambientali interessate.

Con la nota *Prot-2025-0585593 del 09/12/2025 il Settore Regionale Ecologia,* verificata la congruità dei valori rilevati in relazione al trattamento del biogas, ha comunicato che con riferimento alle componenti di propria competenza le modifiche proposte sono scarsamente rilevanti.

Con la nota *Prot-2025-0593611 del 12/12/2025 il Settore Regionale Ecosistema costiero e acque* ha comunicato che il sito oggetto di intervento non interessa corpi idrici, né superficiali né sotterranei, individuati come tali dal vigente Piano regionale di tutela delle acque. Pertanto, sotto questo profilo, non si rilevano interferenze con i suddetti corpi idrici.

Con riferimento alla compatibilità degli interventi con la tutela della risorsa idrica, non emergono elementi che facciano prevedere impatti negativi rispetto alla situazione attuale. Al contrario, gli interventi possono essere considerati migliorativi, purché venga formalmente acquisito e trasmesso per conoscenza allo stesso Settore il parere favorevole del Gestore del Servizio Idrico Integrato e dell'Ente di Governo dell'Ambito riguardo all'immissione delle acque provenienti dal diaframma 2 nella rete fognaria e al loro successivo trattamento presso il depuratore di Imperia.

Per quanto riguarda le eventuali interferenze delle opere previste con i vincoli del corso d'acqua presente sull'area segnalate dal *Settore Difesa suolo Imperia* con nota *Prot-2025-0579502 del 04/12/2025*, il proponente ha specificato, con la nota assunta dalla Regione Prot-2025-0594096 il 12/12/2025, che si tratta del nuovo tratto di fognatura che dalla vasca di accumulo scorrerà interrato lungo l'argine del Rio Inferno a una distanza dallo stesso inferiore a 10 metri e che tale aspetto verrà trattato in sede di conferenza di servizi per la variante dell'AIA. Sulla base di tale nuova informazione il *Settore Difesa suolo Imperia* con nota *Prot-2025-0621387 del 30/12/2025*, ha comunicato il rinvio degli aspetti autorizzativi delle opere, come evidenziate dal proponente, nella successiva fase autorizzativa.

Si comunica pertanto che, stante la documentazione inviata dal Proponente e quanto dallo stesso dichiarato, in seguito all'esame svolto dagli uffici regionali e dagli enti coinvolti, il progetto di variante AIA per la ex discarica Ponticelli risulta complessivamente migliorativo della situazione attuale e pertanto non necessita di ulteriori valutazioni da parte del Settore scrivente.

Si comunica inoltre che tutta la documentazione relativa a tale procedimento è pubblicata sul sito istituzionale della Regione nel canale Ambiente fra le pratiche concluse per il Comune di Arma di Taggia con il codice L110_S1006 e si sollecita il proponente a prendere visione delle note sopra menzionate nella loro completezza.

Si specifica che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, è la Dott.ssa Francesca Lupino – Settore VIA e Sviluppo Sostenibile – Regione Liguria - Tel. 010/5485837 – Email: francesca.lupino@regione.liguria.it.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente ad interim
Il Direttore Generale Ambiente
(Ing. Fernando Della Pina)

Firmato digitalmente da: FERNANDO DELLA PINA
Regione Liguria
Firmato il: 31-12-2025 11:13:51
Certificato valido dal 13-05-2025 al 13-05-2028