aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2025-0600253
del 17/12/2025

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Ecosistema Costiero e acque

Fasc.: 2021/13.13.1.0.0/13-14
Allegati: /

OGGETTO: L113 –Valutazione preliminare mediante lista di controllo per il progetto di manutenzione straordinaria delle aree litoranee circostanti la "VILLA ARABA" all'interno del parco costiero dei piani d'Invrea.

Al Settore Valutazione di impatto ambientale e sviluppo sostenibile
SEDE

Contributo istruttorio

A seguito della richiesta di contributo istruttorio per la pratica L113 relativa al progetto di manutenzione delle aree litoranee circostanti la "VILLA ARABA" all'interno del parco costiero dei piani d'Invrea, forniamo il contributo istruttorio richiesto per gli aspetti di competenza.

Premessa

Al fine di una riqualificazione del litorale circostante la "Villa Araba" il Comune di Varazze ha commissionato la redazione di un Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, all'interno del quale vengono elencati una serie di interventi che riguardano:

- la sistemazione degli accessi alle spiagge libere ed opere per la loro miglior fruizione (interventi 1 e 2);
- la manutenzione delle opere di difesa (intervento 3).

Si evidenzia che la lista di controllo è relativa all'intervento 3) del progetto, che riguarda una manutenzione straordinaria al pennello "Punta della Mola" e un intervento di ripascimento stagionale.

Descrizione del progetto

Il progetto prevede la riqualificazione del litorale circostante la "Villa Araba" all'interno del Parco Costiero dei Piani di Invrea mediante un intervento di manutenzione straordinaria del pennello "Punta della Mola" che chiude la baia a Levante e un intervento di ripascimento stagionale al fine di migliorare la fruibilità della spiaggia.
L'intervento di manutenzione del pennello prevede il recupero dei massi dislocati e presenti nelle aree circostanti (di II e III categoria) ed il loro ricollocamento per la ricostituzione della sagoma della testata, oltre ad una loro integrazione, nella parte più a mare, mediante l'apporto di nuovi massi di IV categoria. L'intervento verrà eseguito da mare, senza l'esecuzione di piste di cantiere.

L'intervento di manutenzione del pennello sopra descritto viene completato dal ripascimento stagionale della cella con l'apporto di materiale di cava, mediante la rampa carrabile preesistente.

Aspetti ambientali

I fondali in corrispondenza dell'intervento in progetto e quelli antistanti sono caratterizzati dalla presenza di alghe fotofile e sono privi di biocenosi od habitat sensibili.
La Zona Speciale di Conservazione con codice IT 1322470 "FONDALI VARAZZE – ALBISOLA" è localizzata ad oltre un chilometro di distanza e pertanto, si ritiene che gli habitat in essa compresi siano localizzati al di fuori dell'area di influenza dell'intervento in esame.
Sotto il profilo della tutela degli habitat marini riteniamo che la natura dei materiali immersi ai fini della realizzazione dell'intervento, costituiti da materiale litoide di grande pezzatura, non generi effetti di

intorbidamento e diffusione di materiali fini, pertanto, in considerazione dei materiali e della distanza dall'area di lavoro, riteniamo che l'intervento sia compatibile con la tutela degli habitat marini.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra specificato, per quanto di nostra competenza, si ritengono gli interventi in progetto assentibili.

Per quanto riguarda gli aspetti ambientali, si esprime parere favorevole riguardo alla salvaguardia delle acque e degli habitat marini.

Si fa presente, inoltre, che prima dell'inizio dei lavori si dovranno acquisire:

- il parere preventivo e vincolante sulla compatibilità ambientale del materiale utilizzato per il ripascimento da parte di Arpal;
- il parere tecnico ex art. 12 del Regolamento del Codice della Navigazione in merito all'intervento di manutenzione del pennello di competenza dello Scrivente settore.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
(dott.ssa Ilaria Fasce – firmato digitalmente)

ERCC/erccav

REGIONE LIGURIA
Firmato digitalmente da: ILARIA FASCE
Regione Liguria
Firmato il: 17-12-2025 07:00:33
Certificato valido dal 09-06-2023 al 09-06-2026