aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2026-0043202
del 28/01/2026

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Ecosistema Costiero e Acque


Class./Fasc. 2026/13.17.1/40-5

Al Settore
Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile
SEDE

OGGETTO: Lista di controllo per la valutazione preliminare ex art. 6 C. 9 D.Lgs. 152/2006 della Variante sostanziale al Piano di Coltivazione della cava di marmo Rosso Levanto denominata "Campuettin" sita nel Comune di Ne (Genova).
Proponente: Cave di Frisolino srl – Ne (GE).
Richiesta contributo istruttorio. *Riscontro*.

La presente è in riferimento alla Vs nota prot. n. 2026-0020366 del 15/01/2026 e, presa visione della documentazione resa disponibile, si osserva quanto segue.

La cava in oggetto non incide su corpi idrici sotterranei, né interessa direttamente corpi idrici superficiali individuati e caratterizzati nel vigente Piano regionale di Tutela delle Acque -PTA, come evidenziato nelle Figure sottostanti.





L'attività estrattiva è attualmente in corso di svolgimento.

REGIONE LIGURIA - Direzione Generale Ambiente
Settore Ecosistema Costiero e Acque
Via D'Annunzio, 111 - 16121 Genova - Tel. 010-54851
PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it

La richiesta oggetto della presente Lista di Controllo deriva dal fatto che nel corso delle operazioni di scavo si è verificato, in corrispondenza del limite superiore della zona estrattiva, il crollo di masse rocciose movimentatesi nell'ambito del complesso roccioso serpentinitico, in un settore di versante esterno alla zona estrattiva Ca.

Nella documentazione si legge che il comune di Ne ha rilasciato l'autorizzazione ai lavori di messa in sicurezza del fronte roccioso (con Permesso di Costruire n. 4362 del 09/09/2024). I lavori di riprofilatura del versante superiore hanno determinato la produzione di una grande quantità di materiale di risulta che è stato collocato temporaneamente nella zona intermedia del complesso, nell'area sottostante la zona di coltivazione in atto. Per poter proseguire con la coltivazione occorre, tuttavia, movimentare una parte di tale materiale, accumulandolo in altra zona, all'interno del complesso estrattivo. E' stata individuata a tale scopo un'area esterna alla zona di coltivazione ubicata fra due rami della strada di accesso alla zona estrattiva.

I lavori che dovranno essere realizzati sono:

- realizzazione della bastionatura in massi basale;
- realizzazione sull'estradosso della bastionatura di una struttura in terre rinforzate;
- prima fase di riempimento con inerti di scarto fino alla quota del gradone intermedio;
- realizzazione a monte del gradone di una struttura in terre rinforzate;
- seconda fase di riempimento con inerti di scarto fino alla quota terminale;
- ripristino vegetazionale e realizzazione opere di regimazione delle acque

In considerazione di quanto sopra, della localizzazione del complesso di cava, e vista la tipologia di modifica richiesta, non si rilevano elementi ostativi dal punto di vista della compatibilità con il vigente Piano regionale di Tutela delle Acque.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Ilaria Fasce)

Firmato digitalmente da: ILARIA FASCE
Regione Liguria
Firmato il: 28-01-2026 09:18:56
Certificato valido dal 09-06-2023 al 09-06-2026

SG/cc-sg

REGIONE LIGURIA - Direzione Generale Ambiente
Settore Ecosistema Costiero e Acque
Via D'Annunzio, 111 - 16121 Genova - Tel. 010-54851
PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it