REGIONE LIGURIA
Direzione Generale Ambiente
Settore Ecologia

Genova, data del Protocollo
Fascicolo: 2023/13.17.0.0.0/7

Allegati: -

Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo sostenibile

SEDE

Oggetto: Lista di Controllo ex art. 6 cc. 9 e 9-bis D.Lgs. 152/2006, relativa all'Estensione di impianto di gestione rifiuti con realizzazione di pavimentazione impermeabile e di tettoia per lo stoccaggio dei rifiuti senza variazioni nelle attività di gestione e dei relativi quantitativi in comune di Carasco (GE). (D.D. 7672/2021 come modif. da D.D. 1141/2022)

Proponente: RE.VETRO S.r.l.

Richiesta contributo istruttorio

In riscontro alla nota Prot-2026-0053666 del 02.02.2026, con riferimento all'istanza di valutazione preliminare mediante lista di controllo riferita a quanto in oggetto, si comunica quanto segue.

L'intervento in oggetto riguarda il sito ubicato in Via Pian di Rocco 30, Carasco, dove Re.Vetro S.r.l. ha avviato, nel 2013, l'attività di gestione di rifiuti non pericolosi e, in misura marginale, pericolosi, provenienti prevalentemente da raccolta differenziata.

La principale criticità storica del sito è di natura idraulica, in quanto l'area dell'insediamento ricade in zona esondabile. Tale problematica sarà risolta grazie alla realizzazione del progetto di sistemazione idraulica denominato "Sistemazione idraulica del

torrente Sturla in corrispondenza dell'area di proprietà Re.Vetro S.r.l. in comune di Carasco (GE)", che prevede la riprofilazione della sponda destra del Torrente Sturla, parzialmente compresa all'interno dell'insediamento Re.Vetro S.r.l.

I suddetti lavori potrebbero interferire fortemente sull'operatività della ditta, al fine di minimizzare l'impatto sulle attività dell'impianto, la cui attività costituisce parte integrante del ciclo di raccolta e ritiro dei rifiuti urbani da raccolta differenziata, l'immobiliare Orat S.r.l., proprietaria del sito in oggetto, ha acquisto anche l'area limitrofa all'insediamento già autorizzato. L'azienda intende avviare una prima fase dell'intervento di riqualificazione complessiva dell'insediamento mediante la costruzione di una tettoia e la realizzazione della pavimentazione di raccordo con quella contigua, aggiungendo nuove superfici all'insediamento esistente.

La nuova tettoia sarà dedicata allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi (quali plastica, carta e cartone, metalli) e carta e cartone recuperati EoW. Sia i rifiuti che i materiali saranno prevalentemente (ma non esclusivamente) stoccati in balle.

Il modesto ampliamento verrà quindi attuato per garantire la piena operatività dell'impianto in anticipo rispetto alla cantierizzazione dei lavori di riprofilazione idraulica. Le attività di cantiere saranno limitate nello spazio e nel tempo. Il progetto finale, articolato in più fasi temporali, prevede i seguenti interventi:

Fase 1 – Ampliamento della pavimentazione e costruzione della nuova tettoia;

Fase 2 – Demolizione di strutture esistenti e installazione di una doppia pesa in ingresso/uscita, al fine di migliorare la viabilità interna;

Fase 3 – Completamento degli interventi di pavimentazione e realizzazione del sistema di raccolta acque, in seguito ai lavori di riprofilazione della sponda.

Le limitate opere di scavo comporteranno la produzione di terre e rocce da scavo che potranno essere gestite o come rifiuto, e quindi allontanate verso impianti idonei, oppure riutilizzate in sito.

Si precisa che l'ampliamento dell'impianto di gestione dei rifiuti non comporterà variazioni nelle attività di gestione e dei relativi quantitativi.

Considerato quanto sopra, in relazione alle componenti di competenza del Settore, le modifiche proposte si ritengono scarsamente rilevanti.

Distinti saluti.

Il Dirigente

(Dott. Edoardo G. De Stefanis)

Firmato digitalmente da: EDOARDO GIOVANNI DE STEFANIS
Regione Liguria
Firmato il: 10-02-2026 12:48:11
Certificato valido dal 25-06-2023 al 25-06-2026

REGIONE LIGURIA - Direzione Generale Ambiente - Settore Ecologia
Via D'Annunzio 111 - 16121 Genova -Tel. 010-54851
PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it
Referente: Marco Andreotti
\\regione.liguria.it\giunta\gruppi\Bonifiche2\GENERALE\PARERI\VIA PAUR\2026\L117_S828 ReVetro