PROGETTAZIONE E SVILUPPO:

REMNA Srl

Sviluppo impianti di produzione energia da fonti rinnovabili
Via De Amicis 26, 20123 Milano (MI)
Partita IVA e Cod. Fiscale 07405480968
Tel - 3496535114 - 3402570771 - 3288175300
Tel – 02 83986400;
Pec – remna@legalmail.it

PROPONENTE: IDROELETTRICA 2021

Via Ricasoli 2, 20121 Milano (Mi)
Partita IVA e Cod. Fiscale 11593970962
Pec – idro2021@pec.it

Regione Liguria	*Comuni di Montalto Carpasio, Molini di Triora e Taggia*

IMPIANTO IDROELETTRICO DEL TORRENTE ARGENTINA A MONTALTO CARPASIO

Lista di Controllo

Gruppo di lavoro

Coordinamento dello SIA:
REMNA SRL
Dott. Ing. Camilla Castoldi

Progettazione:
REMNA SRL
Dott. Ing. Matteo Motta

Comparto Geologia:
GEOTECAM
Dott.Geol. Andrea Robbiano
Dott.Geol. Giacomo Canepa

Dott. Geol. Andrea Robbiano

Comparto Ambientale:
FLUME SRL
Dott. Ing. Paolo Vezza
Dr. Michele Spairani
Dr. Nicola Polisciano
Dr. Alessandro Balestrieri
Dott. Ing. Andrea Zanin

Comparto Paesaggio:
Dott. Agronomo Fabio Palazzo
Arch. Anna Pisani

Landscape & Mountain design & planning
TheSummit Landscape Division & HIKE&CLIMB Outdoor *Finale L., Courmayeur, Cortina, Versilia*
Sede Principale: via Colombo 7\27 *Palazzo Sauli-Grimaldi* - 16121 Genova +393470345016
Mob. +393358382706
Unige Dip.to DAD Stradone S.Agostino 37 - 16133 Genova
mail: info@fabiopalazzo.it PEC: f.palazzo@epap.conafpec.it

Data:	Gennaio 2026	Revisione:	01

Sommario

1 Premessa 3
2 Modifiche progettuali 4

1 Premessa

Con decreto DD 7995/2019 S670 del 17/12/2019 veniva decretata l'esclusione dalla via con prescrizioni per il progetto in oggetto.

Nell'ambito del Procedimento Unico ex dlgs 387/2003 presso la Provincia di Imperia avviato in data 27/01/2023 con Ottemperanza prescrizioni prot. 1026355 del 18/07/2023 veniva decretato il corretto adeguamento del progetto alle prescrizioni.

Nell'ambito delle conferenze dei servizi del procedimento di Autorizzazione Unica sono intercorse una serie di modifiche agli elaborati progettuali richieste dai vari Enti coinvolti nell'ambito del procedimento.

Il primo adeguamento richiesto dalla Commissione Paesaggio della Provincia di Imperia interessa la modalità di attraversamento della condotta idrica in corrispondenza del ponte sul torrente Argentina in loc. Desteglio, che avverrà all'interno dell'impalcato in luogo che a valle dello stesso.

A seguito dell'emissione del parere da parte dalla Commissione Paesaggio della Provincia di Imperia la Soprintendenza ha richiesto una serie di modifiche per migliorare l'inserimento paesaggistico delle opere di derivazione.

Per tali modifiche viene richiesta la lista di controllo, contestualmente alla variante non sostanziale della derivazione IMD003583 Decreto 2037-2022, al fine di allineare tutti gli elaborati del progetto autorizzato sotto il profilo paesaggistico ai precedenti step autorizzativi e progettuali.

Ai fini della derivaizone derivazione IMD003583 Decreto 2037-2022 tutte le modifiche sono state apportate tenendo conto di ricadere nella fattispecie di **VARIANTE NON SOSTANZIALE**, senza quindi apportare alcuna modifica a:

- Quote di derivazione
- Quantità di acqua derivata e rilasciata
- Aumento degli ingombri dei manufatti idraulici in relazione ai tiranti di progetto
- Aumento dell'area demaniale occupata dai manufatti idraulici.

2 Modifiche progettuali

Le modifiche sono di seguito riassunte e integralmente riportate negli elaborati progettuali.

- Modifica delle modalità dell'attraversamento del Ponte di Desteglio con passaggio all'interno dell'impalcato.
  La modifica non comporta alcun impatto ambientale, ma una riduzione della visibilità.

- Modifica della disposizione di porte e finestre dell'edificio centrale.
  La modifica non comporta alcun impatto ambientale, ma un inserimento maggiormente armonioso del fabbricato nell'ambiente.

- Eliminazione del volume tecnico soprastante la vasca dissabbiatrice (volumi comunque non interessati dai tiranti).
  La modifica non comporta alcun impatto ambientale, ma una riduzione dei volumi di nuova costruzione.

- Modifica della forma dell'innalzamento della traversa prevedendo un gradino per migliorare l'effetto visivo dell'acqua (mantenimento della quota di derivazione invariata e ingombri idraulici invariati).
  La modifica non comporta alcun impatto ambientale, ma un inserimento maggiormente armonioso del manufatto nell'ambiente.

- Modifica dello sviluppo della scala di risalita pesci prevedendo un percorso lineare che seguisse l'andamento della sponda rocciosa attuale. (riduzione, seppur minima, dell'ingombro idraulico in quanto realizzata all'interno del volume di sponda nessun aumento dell'area demaniale occupata)
  La modifica non prevede alcuna variazione rispetto a quanto previsto *DD 7995/2019 S670 del 17/12/2019 e* dall'Ottemperanza prescrizioni prot. 1026355 del 18/07/2023, in quanto restano invariate tutte le misure idrauliche imposte dalle condizioni ambientali del passaggio per pesci, come misure, numero delle vasche e dislivelli tra le stesse.

Restano quindi inalterate e rispettate tutte le prescrizioni delle condizioni ambientali *DD 7995/2019 S670 del 17/12/2019*

Le tavole con numerazione 6.1 - 6.4 elencano i raffronti delle modifiche con indicate in rosso le opere autorizzate nel *DD 7995/2019 S670 del 17/12/2019.*

Le tavole con numerazione da 1 a 5 ricomprendono il progetto in ultima versione autorizzata sotto il profilo paesaggistico.

La progressiva alfabetica dopo la numerazione indica aggiornamento della tavola rispetto alla versione precedentemente depositata/autorizzata.