aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2026-0128651
del 12/03/2026

Regione Liguria

Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti

Vice Direzione Generale Ambiente

Oggetto: documento esplicativo quesiti posti da ARPAL con lett. Reg. Uff. U.0006884.09-03.2026 relativa a "L122_V268c – Lista di controllo discarica Ecododici Srl – Comune di San Bartolomeo Al Mare (IM)" del 09/03/2026.

Con la presente nota il sottoscritto Guido Carieri, in qualità di tecnico progettista degli interventi di cui alla lista di controllo sottolinea quanto segue:

L'Allegato n. 1 "relazione tecnica descrittiva e ambientale di accompagnamento all'istanza di valutazione preliminare (ART. 6, C. 9 D.LGS 152/06)", predisposta quale corredo tecnico all'istanza di "Valutazione preliminare mediante lista di controllo per Adeguamento tecnico relativo alla gestione ed al miglioramento delle acque di deflusso superficiale lungo le gradonature di regolarizzazione delle scarpate del corpo di discarica Eco Dodici in loc. Case Scofferi Comune di San Bartolomeo al mare - Art. 6 comma 9 D. Lgs. n. 152/2006", al par. n. 5 "il progetto di adeguamento tecnico: soluzioni e benefici", al punto n. 3 dell'elenco, esplicita lo schema inerente la regimazione delle acque interne alla colmata di discarica, lungo le banche che regolarizzano le scarpate perimetrali della colmata.

Il punto specifica che il nuovo progetto di adeguamento tecnico prevede la realizzazione di: "*.....un sistema di regimazione idraulica potenziato, comprensivo di cunette di guardia e, soprattutto, di vasche di decantazione al piede delle scarpate intergradone. Tali infrastrutture avranno il compito di laminare le portate meteoriche e abbattere il carico di solidi sospesi prima della restituzione nelle vasche di trattamento e depurazione, all'interno delle quali è altresì previsto il campionamento delle acque e la successiva restituzione al reticolo idrografico di superficie (Rio San Bartolomeo). L'infrastruttura di regimazione acque e la modifica della morfologia delle banche costituenti il rilevato di discarica prevengono fenomeni erosivi lungo le scarpate ed il trasporto solido lungo i canali di gronda in pietrame interni al rilevato (canali che conferiscono le acque alle vasche di trattamento e depurazione delle acque per sedimentazione dei sospesi/soluti).....*

Oltre a quanto sopra descritto, in allegato alla presente si riporta uno schema grafico esemplificativo del criterio tecnico adottato per la laminazione dei deflussi lungo i gradoni della discarica, evitando l'aumento del trasporto solido in sospensione

Boissano, 11/03/2026



Allegato

TAV 9 – Planimetria di dettaglio opere di regimazione dei deflussi superficiali interni alla discarica lungo i gradoni di regolarizzazione delle scarpate perimetrali il riempimento in rifiuto; sc. varie