REGIONE LIGURIA
Direzione Generale Ambiente
Settore Ecologia

Genova, data del Protocollo

Fascicolo: 2023/13.17.0.0.0/7

Allegati: -

Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo sostenibile

SEDE

L122-V268c - Valutazione preliminare mediante lista di controllo per Adeguamento tecnico relativo alla gestione ed al miglioramento delle acque di deflusso superficiale lungo le gradonature di regolarizzazione delle scarpate del corpo di discarica Eco Dodici in loc. Case Scofferi. Comune di San Bartolomeo al mare - Art. 6 comma 9 D. Lgs. n. 152/2006

Proponente: Eco Dodici s.r.l.

Richiesta contributo istruttorio

In riscontro alla nota Prot-2026-0083061 del 18.02.2026, con riferimento all'istanza di valutazione preliminare mediante lista di controllo riferita a quanto in oggetto, si comunica quanto segue.

L'area di intervento si inserisce nel contesto collinare della Valle del Rio San Bartolomeo, a una quota compresa tra gli 85 ed i 130 m s.l.m., e dista circa 2,3 km dalla linea di costa.

Nel 2014 il progetto di "Ampliamento della discarica di inerti sita in loc. Case Scofferi, Comune di San Bartolomeo (IM)" è stato sottoposto a VIA che si è conclusa con la Deliberazione n. 990, del 01/08/2014, con la quale la Regione Liguria ha espresso pronuncia positiva sul progetto proposto dalla società Ecododici srl, nel rispetto di specifiche condizioni e prescrizioni.

La Provincia di Imperia, con numerosi atti nel corso degli anni ha autorizzato le varie fasi della gestione della discarica. L'ultimo in ordine cronologico è il PD 324 del 30/04/2024.

Il progetto originario prevedeva la realizzazione di gradonature (banche) di regolarizzazione dei fronti in rilevato, contraddistinti da profilo longitudinale sostanzialmente pianeggiante (pendenza 0%); una geometria che, alla prova dei fatti, si è rivelata inadeguata a gestire i volumi d'acqua meteorica tipici della climatologia locale, favorendo l'instaurarsi di fenomeni di ristagno lungo i gradoni ed infiltrazione delle acque in seno al corpo della discarica.

L'intervento proposto prevede una rimodellazione morfologica sostanziale delle superfici di coltivazione del Lotto II, attraverso:

• L'attribuzione alle pedate dei gradoni di una pendenza longitudinale e trasversale costante nell'ordine del 1,5 - 2%. Secondo il proponente questa modifica è determinante per invertire il bilancio idrologico superficiale, massimizzando il deflusso controllato verso i sistemi di raccolta (canalette al piede dei gradoni e canali di regimazione delle acque di superficie) e minimizzando l'infiltrazione.

• La realizzazione di un profilo trasversale a "schiena d'asino" lungo i gradoni volto al frazionamento delle acque di corrivazione sino al loro conferimento alle vasche di trattamento e depurazione prima della restituzione in alveo.

• L'installazione di un sistema di regimazione idraulica potenziato, comprensivo di cunette di guardia e, soprattutto, di vasche di decantazione al piede delle scarpate.

L'adeguamento previsto ottimizza l'attuale fase di esercizio senza modificare l'impronta a terra complessiva né la volumetria totale utile, la riconfigurazione geometrica delle pedate avverrà attraverso l'abbancamento degli inerti conferiti e non si renderà quindi necessaria l'estrazione di nuovi materiali vergini dal territorio, ottimizzando l'utilizzo della volumetria residuale autorizzata.

Considerato quanto sopra, in relazione alle componenti di competenza del Settore, le modifiche proposte si ritengono scarsamente rilevanti.

Distinti saluti.

Il Dirigente

(Dott. Edoardo G. De Stefanis)

Firmato digitalmente da: EDOARDO GIOVANNI DE STEFANIS
Regione Liguria
Firmato il: 02-03-2026 10:26:13
Certificato valido dal 25-06-2023 al 25-06-2026

REGIONE LIGURIA - Direzione Generale Ambiente – Settore Ecologia
Via D'Annunzio 111 - 16121 Genova -Tel. 010-54851
PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it
Referente: Marco Andreotti