ARPAL REGISTRO UFFICIALE.U.0006884.09-03-2026.h.08:01

Doc. n. 1 ligure - Regione Liguria
Prot-2026-0121235
del 09/03/2026

ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Preg.mi

- Regione Liguria
  protocollo@pec.regione.liguria.it
- Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti - Vice Direzione Generale Ambiente
  via.certificata@cert.regione.liguria.it

c.a.

- Dott. Luca Iacopi
  luca.iacopi@regione.liguria.it

OGGETTO: Contributo ARPAL – L122_V268c - Lista di Controllo discarica Eco Dodici – Comune di San Bartolomeo al Mare (IM)

Con riferimento alla nota prot. n. 0083061 del 18/02/2026, assunta in ARPAL con prot. n. 4848 del 2026 ad oggetto *"L122-V268c - Valutazione preliminare mediante lista di controllo per Adeguamento tecnico relativo alla gestione ed al miglioramento delle acque di deflusso superficiale lungo le gradonature di regolarizzazione delle scarpate del corpo di discarica Eco Dodici in loc. Case Scofferi Comune di San Bartolomeo al mare - Art. 6 comma 9 D. Lgs. n. 152/2006. Proponente: Eco Dodici s.r.l. Richiesta contributo istruttorio"* si trasmette il contributo di Agenzia predisposto sulla base delle valutazioni fornite dalle strutture competenti per le tematiche analizzate.

Il progetto riguarda l'adeguamento tecnico del Lotto II della discarica di inerti sita in località Case Scofferi, nel Comune di San Bartolomeo al Mare (IM) e, in particolare, una rimodellazione morfologica delle superfici di coltivazione, anche, come indicato nella Relazione tecnica, "*al fine di eliminare la causa dei fenomeni di lisciviazione osservati nel 2020*".

In merito si forniscono le seguenti informazioni sulla base di quanto agli atti della scrivente Agenzia.

Nel mese di agosto 2020 il proponente ha effettuato una comunicazione di potenziale inquinamento ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/06, successivamente alla quale è stata attivata la procedura di bonifica ex Titolo V del decreto stesso. Si specifica che, per quanto noto alla scrivente Agenzia, tale procedura non risulta ancora conclusa dall'Ente competente (Provincia di Imperia).

Da quanto deducibile dalla documentazione a disposizione si desume che le problematiche evidenziate in quella occasione sembrerebbero riferite al superamento del parametro Solfati nelle acque di piezometro interne al lotto 2 della discarica riscontrato nei mesi di maggio e agosto 2020. Al fine di gestire in maniera adeguata i superamenti evidenziati, i monitoraggi sono stati ripetuti per 4 volte a cadenza mensile, evidenziando a partire da settembre 2020 in poi l'assenza di superi per questo parametro. Analogo risultato conforme è stato riscontrato in occasione di tutti i monitoraggi eseguiti negli anni successivi, nei quali tuttavia è stato osservato un aumento delle concentrazioni di Solfati nei periodi dell'anno caratterizzati da maggiori precipitazioni e livello di falda più alta, vista la presenza di elementi in cartongesso negli abbancamenti storici del lotto 2 in questione.

La Relazione Tecnica pubblicata evidenzia che l'intervento di ridefinizione delle pendenze della discarica, oggetto della presente valutazione, dovrebbe ridurre la tendenza delle acque meteoriche ad infiltrarsi all'interno del corpo discarica, in quanto sarebbero minimizzati i fenomeni di ristagno responsabili in parte del dilavamento dei rifiuti abbancati che invece risulterebbero problematici con l'attuale progetto a pendenza ridotta o, in alcune aree, nulla.

In questo senso, la progettazione proposta si può ritenere migliorativa per le problematiche di infiltrazione già evidenziate in passato.

ARPAL - Direzione Scientifica
U. O. Pianificazione Strategica e Valutazioni Ambientali
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it
pst@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it

C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001

Quindi, per quanto riguarda le acque sotterranee, come meglio dettagliato nella valutazione specialistica allegata (Allegato_1_acque), l'intervento in progetto si può ritenere migliorativo in termini di ottimizzazione della regimazione delle acque di ruscellamento, con potenziali effetti attesi positivi sulla suddetta matrice, verificabili, attraverso il piano di monitoraggio previsto dal proponente.

Per quanto concerne le acque superficiali, come meglio dettagliato nella valutazione specialistica allegata (Allegato_1_acque), l'incremento delle pendenze previsto in progetto, se da un lato favorisce il deflusso delle acque meteoriche riducendo i fenomeni di ristagno e infiltrazione, dall'altro porta ad un aumento della velocità di ruscellamento che potrebbe determinare un potenziale incremento del trasporto solido.

La documentazione, tuttavia, non entra nel dettaglio in merito all'efficacia dei sistemi di trattamento delle acque di ruscellamento in termini di abbattimento del carico solido.

Alla luce di quanto sopra la scrivente Agenzia, sulla base degli elementi messi a disposizione dal proponente, non è in grado di effettuare una valutazione definitiva del possibile effetto della modifica sulle acque superficiali.

In ultimo, per quanto riguarda l'aspetto della gestione terre e rocce da scavo, la modifica di che trattasi non prevede operazioni di scavo e, come desumibile dalla documentazione allegata al procedimento in oggetto, le modifiche riguardano unicamente la geometria di abbancamento della volumetria attualmente ancora disponibile. Non comportando il progetto alcuna produzione di terre e rocce da scavo o rifiuti, non si ravvisano problematiche sotto questo aspetto.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Responsabile
U.O. Pianificazione Strategica e
Valutazioni Ambientali
(Dott. Ing. Daniela Fanutza)

Daniela Fanutza
06.03.2026
16:05:57
GMT+01:00

Allegati: Allegato_1_Acque
Estensore Provvedimento: S. Sicher con il contributo di V. Tomei, M. Pertici, M. Carraro

ARPAL - Direzione Scientifica
U. O. Pianificazione Strategica e Valutazioni Ambientali
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it
pst@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it

C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001