aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2026-0204630
del 28/04/2026

WASTE RECYCLING IMPERIA s.r.l.
Via C. Colombo, 54 – 18018 TAGGIA (IM)
Tel. 0184 41649 – 0184 448296

Alla **REGIONE LIGURIA**
Direzione Generale Ambiente
Settore Valutazione Impatto Ambientale e
Sviluppo Sostenibile

Prot. n° 25/26/pec

Arma di Taggia, lì 28.04.2026

OGGETTO: Trasmissione integrazioni tecniche al Progetto di Variante al Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo (P.U.T.) – Impianto località Colli, Comune di Taggia (IM). Riferimenti: Nota Regione Liguria Prot-2026-0201959 del 27/04/2026 e Nota ARPAL Prot-2026-012144 del 23/04/2026.

La società Waste Recycling Imperia S.r.l., in persona dell'Amministratore Unico Massimo Ghilardi, in riscontro alle richieste di integrazione formulate dagli Enti in indirizzo relativamente all'inserimento del deposito intermedio in località Colli, trasmette le seguenti precisazioni tecniche e impegni operativi.

1. Inquadramento Idraulico e Monitoraggio Rio Colli

In merito all'inquadramento del recettore, si evidenzia che il Rio Colli è inserito in un contesto territoriale già profondamente caratterizzato da attività antropiche pregresse. Nello specifico, il sito a monte della zona di intervento è caratterizzato dalla presenza di un'ex discarica di inerti, coltivata a partire dal 1991 e terminata negli anni 2000, per un volume complessivo di circa 1.000.000 di mc. Il sito a monte è inoltre interessato dalle lavorazioni del cantiere per la costruzione dell'"Impianto integrato di trattamento, recupero e valorizzazione dei rifiuti solidi urbani", attività che comporta la movimentazione di ingenti quantitativi di terra.

Tale dato risulta fondamentale per definire il quadro ambientale del corpo idrico: il recettore risulta infatti già fisiologicamente caratterizzato da un apporto di Solidi Sospesi Totali (SST) durante gli eventi piovosi, in virtù del naturale dilavamento del suddetto sito posto a monte. Per garantire la massima tutela delle acque e verificare l'efficacia dei presidi adottati, la scrivente si impegna formalmente ad attuare un protocollo di analisi chimico-fisiche in fase ante operam e durante gli eventi meteorici avversi, al fine di attestare l'assenza di ulteriori alterazioni riconducibili alle attività di cantiere.

WASTE RECYCLING IMPERIA s.r.l.
Via C. Colombo, 54 – 18018 TAGGIA (IM)
Tel. 0184 41649 – 0184 448296

2. Gestione Idraulica del Piazzale e "Griglia" Centrale

Si specifica che il sistema di raccolta delle acque meteoriche al centro del piazzale non prevede l'utilizzo di una griglia piana a quota piano campagna, ma l'impiego di una tubazione verticale di smaltimento che funge da scarico dinamico. Tale tubazione verrà estesa verticalmente seguendo la crescita del livello dell'abbancamento, mantenendo l'imbocco costantemente al di sopra della quota delle terre. La modellazione del rilevato verrà coltivata con contropendenza verso il centro e la sigillatura tramite geomembrane in LDPE assicureranno che le acque meteoriche pulite vengano convogliate direttamente nel sistema di scarico senza entrare in contatto con i materiali abbancati, eliminando ogni rischio di intasamento idraulico o di trascinamento di sedimenti. Si ricorda inoltre che lungo la barriera di blocchi in cemento posizionata sul lato Est, sarà predisposto un sistema di protezione mediante l'applicazione di tessuto non tessuto (TNT). Pur essendo le filtrazioni di terre improbabili grazie alla totale copertura in LDPE del cumulo, il TNT opererà come barriera filtrante supplementare a tutela delle aree esterne e del Rio Colli.

3. Mitigazione Polveri e Qualità dell'Aria

Per limitare il verificarsi del sollevamento eolico di polveri in fase di lavorazione/abbancamento, la scrivente si impegna ad attuare i seguenti accorgimenti operativi:

- Predisposizione di un numero idoneo di nebulizzatori a perimetro dell'area di deposito intermedio, il cui posizionamento varierà in base alla morfologia del cumulo in lavorazione per garantire l'efficacia nell'area interessata.
- Copertura del cumulo con geomembrana in LDPE negli eventuali periodi di interruzione delle lavorazioni.
- In caso di presenza di forte vento, interruzione immediata delle operazioni di abbancamento e predisposizione della copertura delle terre abbancate.

4. Aspetti Amministrativi

- Durata del Deposito: Si conferma che la permanenza del materiale nel sito intermedio rispetterà le tempistiche di validità del piano di utilizzo (art. 5 DPR 120/17).
- Segnaletica: Verrà installata idonea cartellonistica di cantiere riportante i dati del sito di produzione, le volumetrie depositate e i riferimenti amministrativi del PUT.

Cordiali saluti

Waste Recycling Imperia S.r.l.
L'amministratore Unico
Massimo Ghilardi