aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2026-0154087
del 27/03/2026

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile

Allegati:

n. rif. L126_S256
Class./Fasc. 2026/13.17.1.0.0/1

Oggetto: **Lista di controllo** per la valutazione preliminare ex art. 6 c. 9 D.Lgs. 152/2006 riferita **a**lla realizzazione dello scarico di emergenza del depuratore consortile di Vallecrosia (IM).

Proponente: Rivieracqua S.p.A. – Imperia.

Richiesta contributo istruttorio.

Alle strutture regionali:

Difesa del Suolo Imperia

Ecosistema Costiero e Acque

Paesaggio e demanio marino

LORO SEDI

Con riferimento alla nota assunta dalla Regione Prot-2026-0151899 del 26/03/2026, con la quale la Rivieracqua S.p.A. di Imperia (IM) ha presentato istanza di Valutazione preliminare ai sensi dell'art 6, commi 9 e 9-bis del D.Lgs. 152/2006 mediante Lista di Controllo per l'intervento in oggetto, si comunica quanto segue.

Nel 2004 il progetto di ampliamento dell'impianto di depurazione consortile di Vallecrosia è stato sottoposto a verifica/screening (procedimento S256), ai sensi della LR n. 38/98, conclusasi ad esito esclusione dalla VIA regionale con prescrizioni, come risulta dalla DGR 1500 del 10/12/2004.

In particolare, dalla documentazione presentata si evince che il progetto nasce dall'esigenza di dotare il suddetto impianto di uno scarico di emergenza che allontani le acque fognarie dai lidi balneabili limitrofi in caso di supero idraulico della capacità ricettiva dell'impianto di depurazione o in caso di fermo tecnico dell'impianto stesso. Pertanto, è stata valutata una doppia ipotesi progettuale:

- La prima, a minor costo e minor impatto tecnico sulle strutture dell'impianto, prevede lo scarico d'emergenza funzionante esclusivamente a gravità, ossia senza alcun apparato elettromeccanico di spinta a mare; in tali condizioni la condotta sottomarina avrà una limitata distanza dalla riva (200 m), rappresenterà un miglioramento della situazione attuale ma non sarà in grado di garantire da possibili inquinamenti. Tale ipotesi dovrà essere considerata come una soluzione provvisoria di 1° stralcio, ossia da realizzare in tempi relativamente più rapidi rispetto alla soluzione generale;

- La seconda prevede la realizzazione di un impianto elettromeccanico di spinta a mare e la costruzione del prolungamento della condotta sottomarina di cui al primo stralcio fino ad una distanza dalla riva ed a una batimetrica tali da preservare i lidi balneabili da possibili inquinamenti. Tale completamento rappresenta il secondo stralcio del progetto.

Tutto quanto sopra considerato si richiede il contributo istruttorio per quanto in oggetto da trasmettere al Settore scrivente entro il 20.04.2026.

La documentazione è disponibile fra le pratiche di VIA in corso - Liste di controllo al link https://siraviavas.regione.liguria.it/ElencoInCorsoVIA.aspx?page=3&Tipo=VIA.

Si specifica che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, è la Dott.ssa Francesca Lupino – Settore VIA e Sviluppo Sostenibile – Regione Liguria - Tel. 010/5485837 – E-mail: francesca.lupino@regione.liguria.it.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente ad interim
Il Direttore Generale Ambiente
(Ing. Fernando Della Pina)

Firmato digitalmente da: FERNANDO DELLA PINA
Regione Liguria
Firmato il: 27-03-2026 10:12:08
Certificato valido dal 13-05-2025 al 13-05-2028