aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2026-0269863
del 04/06/2026

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Ecosistema Costiero e Acque

Class./Fasc. 2026/13.17.1/40-21

Al Settore
Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile
SEDE

OGGETTO: L131_S596: Lista di controllo per la valutazione preliminare ex art. 6 c. 9 D.Lgs. 152/2006 riferita alla riqualificazione ambientale e chiusura della struttura di deposito di ardesia Valle di Cornia GE11 sita in Comune di Moconesi (GE).
Proponente: A.L.A. di Dondero Fiorenza & C. s.n.c. – Moconesi (GE).
Contributo.

In riscontro alla Vs nota prot. n. 2026-0228549 del 12/05/2026, presa visione della documentazione resa disponibile su sito regionale, comprese le integrazioni volontarie, si osserva quanto segue.

Si tratta di una variante al progetto di sistemazione ambientale della struttura di deposito di materiale ardesiaco denominata “Valle di Cornia” sita in comune di Moconesi (GE). Il progetto iniziale, infatti, prevedeva la realizzazione della struttura di deposito suddividendo l'areale d'intervento in tre lotti di accumulo del materiale ardesiaco, partendo dal basso e salendo gradualmente verso la sommità, dove era prevista la realizzazione di un piazzale in quota con l'esistente strada rotabile di servizio alle attività estrattive della zona, secondo uno schema a fasi successive.


In realtà, ad oggi, viene dichiarato essere stata abbancata, esclusivamente nella parte sommitale dell’area, una quantità di materiale ardesiaco di risulta assai minore rispetto a quanto previsto e autorizzato, con la creazione di un modesto piazzale alla stessa quota della strada rotabile di servizio, in attesa di essere per la maggior parte utilizzato per la costruzione della pista di accesso al piede che, però, non è mai stata realizzata.

L’intervento previsto interesserà soprattutto il corpo della discarica già esistente, senza quindi procedere con il completamento del progetto autorizzato che prevedeva la creazione di una struttura di deposito sviluppata su una superficie e volumetria sensibilmente superiori. La residua area d'intervento autorizzata non è mai stata interessata da alcuna opera, per cui risulta ancora allo stato originario sia dal punto di vista morfologico che vegetazionale.


L'intervento prevede la sistemazione definitiva della struttura di deposito di materiale ardesiaco, le cui fasi principali risultano le seguenti:

- realizzazione della pista di accesso al piede del rilevato;
- realizzazione del muro di contenimento al piede;
- lieve riprofilatura delle scarpate e del piazzale;
- riporto di uno strato di terreno vegetale;
- realizzazione di interventi mirati di stabilizzazione delle scarpate in terra;
- realizzazione delle opere di regimazione delle acque superficiali;
- interventi di rivestimento vegetazionale dell'intero corpo del rilevato mediante semina di essenze erbacee e posa a dimora di specie arboree ed arbustive.

Nella documentazione viene dichiarato che le opere previste saranno tali da produrre lievi modifiche finalizzate alla definitiva sistemazione ambientale del sito occupato dalla struttura di deposito e che tali opere non interesseranno corpi idrici, né produrranno incremento di uso del suolo. Nelle immagini seguenti si riporta uno stralcio delle planimetrie della zona di intervento rispetto all'areale autorizzato e il previsto stato finale.



L'area di intervento non interessa corpi idrici, né superficiali né sotterranei, individuati e caratterizzati nel vigente Piano regionale di Tutela delle Acque-PTA, come si evince dalla successiva immagine in cui si ha una rappresentazione cartografica di tale zona rispetto ai corpi idrici individuati nel PTA, in base alle cartografie disponibili su geoportale.



Conclusioni

In base a quanto sinteticamente descritto, per quanto concerne gli aspetti di competenza del settore scrivente in relazione al Piano regionale di Tutela delle Acque, non si rilevano elementi ostativi al progetto proposto rispetto agli obiettivi di qualità e alle norme di attuazione del Piano stesso, in considerazione della tipologia nonché della localizzazione degli interventi.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Ilaria Fasce)

Firmato digitalmente da: ILARIA FASCE
Regione Liguria
Firmato il: 04-06-2026 08:36:58
Certificato valido dal 03-06-2026 al 03-06-2029

SG/cc-sg

REGIONE LIGURIA - Direzione Generale Ambiente
Settore Ecosistema Costiero e Acque
Via Fieschi, 17 - 16121 Genova - Tel. 010-54851
PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it