arpal.ARPAL.PROT INTERNO.R.0000549.23-06-2026.h.19:18

CONTRIBUTO TECNICO PAUR, VIA REGIONALE E NAZIONALE

PROCEDIMENTO	**L134_V307_DPR 120/2017 e D. Lgs. 152/2006 - Lavori di costruzione della variante alla SS1 "Nuova Aurelia", Viabilità di accesso all'Hub portuale della Spezia. Completamento III lotto (Felettino - Raccordo autostradale) - 2° Stralcio funzionale: B. Aggiornamento P.U.T.**
Fase del procedimento	**Richiesta contributo istruttorio**
Proponente	**ANAS SpA**
Componente tematica	**TERRE E ROCCE DA SCAVO DPR 120/17**

1) Elenco documentazione:

- ✓ Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo redatto ai sensi del DPR n. 120 del 13 Giugno 2017 – Relazione Tecnica redatta da CMC Ravenna Spa e datata 23 marzo 2026, unitamente ai relativi allegati
- ✓ Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall'Ing. Pier Paolo Venzano e datata 13/04/2026

2) Descrizione sintetica degli aspetti tecnici più rilevanti del progetto:

Il PUT in esame costituisce un aggiornamento di un primo PUT relativo alla medesima fase del progetto (Stralcio Funzionale B del III Lotto della variante Aurelia), redatto dalla Soc. Manelli Costruzioni S.p.A. e datato 25/03/2024, già oggetto di validazione da parte di ARPAL (cfr. nota prot. ARPAL n.12854 del 03/05/2026 e di Nulla Osta Regionale prot n. 686809 del 29/05/2024). L'attuale PUT, come il precedente, prende riferimento dalla documentazione relativa al progetto esecutivo (approvato con delibera CIPSE n.60 del 02/04/2008) e quindi alle stesse planimetrie di tracciato ANAS; anche le modalità di scavo e movimentazione terra non prevedono modifiche rispetto a quelle indicate nel PUT redatto dalla società Manelli Costruzioni S.p.A così come la frequenza dei campionamenti per la verifica qualitativa in corso d'opera dei terreni prodotti. Ciò premesso, l'aggiornamento del PUT deriva da:

1) modifica di uno dei siti di destino indicati nel piano approvato;
2) aggiornamento (aumento superiore al 20%) del volume di terre e rocce da scavo oggetto del piano di utilizzo;

Dipartimento Attività produttive e rischio tecnologico
U.O. Controlli Ambientali
Via Bombrini, 8 – 16149 GENOVA
Tel. +39 010 64371
PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it
aiagr@arpal.liguria.it - www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001

3) introduzione di due ulteriori siti di deposito intermedio delle terre e rocce da scavo prima del conferimento al sito di riutilizzo al di fuori del luogo di produzione.

3) Contributo tecnico

Il presente contributo è relativo alla sola completezza della documentazione trasmessa per l'aggiornamento del PUT e non al relativo impatto ambientale.

La documentazione trasmessa, pur completa rispetto a quanto previsto dal DPR 120/2017, non fornisce un quadro chiaro dei volumi di terre e rocce da scavo già riutilizzati durante la precedente gestione del cantiere (Manelli Costruzioni SpA) e di quelli ancora da riutilizzare.

In particolare, nella Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà presentata viene fornito il dato relativo alla volumetria di scavo complessivamente prodotta nell'ambito della realizzazione del progetto (pari a circa 157.585 mc) ma non si tiene conto dei volumi di terre e rocce di scavo già riutilizzati durante la precedente gestione "Manelli". Poiché la relazione di aggiornamento del PUT indica un volume pari a 107.150 mc da scavare e riutilizzare (di cui 91.150 mc da riutilizzare fuori sito e 16.000 mc da riutilizzare in sito), si può desumere che durante la precedente gestione sia già stato avviato a riutilizzo un volume pari a 50.450 mc.

Si richiede pertanto di ripresentare tale Dichiarazione indicando i quantitativi di materiale effettivamente ancora da scavare e riutilizzare così come indicato nel PUT presentato.

Si richiede, inoltre, necessario che sia reso disponibile, anche al fine delle successive attività di controllo, un prospetto riassuntivo riportante l'indicazione dei quantitativi di materiale già scavato e riutilizzato durante la precedente gestione "Manelli" e la relativa distribuzione nei siti di conferimento utilizzati, oltre che del riutilizzo in sito.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento che si rendesse necessario, si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile della U.O.
Controlli Ambientali
(D.ssa Francesca Castiglioni)

Francesca
Castiglioni
23.06.2026
19:15:39
GMT+02:00

Estensori: CTP. V. Mela, CTP. R. Gazzolo

Dipartimento Attività produttive e rischio tecnologico
U.O. Controlli Ambientali
Via Bombrini, 8 – 16149 GENOVA
Tel. +39 010 64371
PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it
aiagr@arpal.liguria.it - www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001