REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE DI AREA SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

SETTORE ECOLOGIA

Allegati: --

Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo sostenibile

SEDE

Oggetto: **S1000** – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto "Lavori di messa in sicurezza dei corsi d'acqua e dei versanti posti in prossimità dell'area cimiteriale, della Chiesa Parrocchiale e della Casa Comunale in Cosseria (SV) Loc. Bosi mediante abbancamento di terre e rocce da scavo senza formulario"
Proponente: MGA S.r.l.
Verifica adeguatezza e completezza documentale.

Con la presente si riscontra alla nota n. 1257651 del 06/08/2024 relativa alla verifica di completezza documentale della procedura in oggetto con riferimento alle matrici aria e rumore.

La documentazione è relativa ad un intervento per la messa in sicurezza di versante mediante abbancamento della durata di 10 anni di 900.000 mc di terre e rocce da scavo senza formulario su una superficie complessiva di 49.000 mq e per la messa in sicurezza del Rio Rocchette in sponda destra e del Rio Rocchette sponda sinistra.

Il proponente prevede, quali siti di provenienza dei materiali, Cantieri edili, Cantieri Adf, RFI e Anas.

Lo studio ambientale preliminare (documento datato marzo 2024) valuta che le principali azioni generatrici di impatti si possano riscontrare esclusivamente nelle fasi di realizzazione degli interventi. Nel merito, non prevede alterazioni significative della qualità dell'aria, ma risollevamento di polveri per movimentazione del terreno ed emissioni significative legate ai mezzi d'opera mitigate mediante l'uso di mezzi correttamente mantenuti e verificati aventi ridotte emissioni in aria.Prevede inoltre l'utilizzo di mezzi d'opera a norma di legge che consentiranno un ridotto impatto acustico.

Considerate la quantità di materiale trasportato, le caratteristiche dell'intervento e la durata delle fasi di realizzazione, si segnala che lo studio ambientale preliminare non è sufficiente per la valutazione dell'impatto sulle matrici aria e rumore poiché non tutti i

potenziali impatti sono stati presi in considerazione e quelli considerati hanno un dettaglio dell'informazione insufficiente.

Per quanto riguarda la componente ambientale RUMORE, si chiede di presentare uno studio previsionale di impatto acustico per le sorgenti di rumore durante le diverse fasi realizzative al fine di valutare la compatibilità degli impatti e individuare le mitigazioni necessarie.

Con riferimento alla QUALIA' DELL'ARIA, si chiede di integrare lo studio ambientale preliminare con la valutazione degli impatti dovuti alle emissioni inquinanti dai mezzi utilizzati per il trasporto dei materiali nelle fasi di realizzazione, aspetto non considerato nello studio. Nel merito, si chiede di indicare anche i percorsi previsti, numero e tipologia di mezzi utilizzati, caratteristiche di polverosità del materiale trasportato, eventuale popolazione disturbata e mitigazioni previste per ridurre efficacemente gli impatti. Inoltre, si chiede di approfondire i contenuti relativi alla valutazione degli impatti generati dai mezzi operativi e da lavorazioni /macchinari/movimentazioni di materiali che possono produrre polveri in aria durante le fasi di realizzazione indicando anche: sorgenti di emissioni e caratteristiche di polverosità dei materiali movimentati, estensione dell'impatto e presenza di eventuali recettori interferiti, mitigazioni tecniche e gestionali per ridurre efficacemente l'impatto, eventuale presenza di amianto nei materiali che possono produrre emissioni di polveri.

Distinti saluti.

Il Dirigente

(Dott. Edoardo G. De Stefanis)

Firmato digitalmente da: EDOARDO GIOVANNI DE STEFANIS
Regione Liguria
Firmato il: 08-08-2024 15:46:15
Certificato valido dal 25-06-2023 al 25-06-2026