aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-1287847
del 13/08/2024

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE DI AREA
SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO,
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Gestione integrata dei Rifiuti

Classif./Fasc. : 2024/13.10.2/5

Allegati: --

Al Settore
Valutazione Impatto Ambientale
e Sviluppo Sostenibile

Oggetto: S1006 – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto relativo alla variante AIA per la ex discarica Ponticelli in post gestione sita nel Comune di Imperia.

Proponente: E Puntouno s.r.l.

Riscontro Vs. nota Prot-2024-1264176 del 07/08/2024.

In riferimento alla Vs. nota Prot-2024-1264176 del 07/08/2024, con la quale si comunicava l'avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale regionale, della documentazione relativa al procedimento in oggetto, con attivazione della fase di integrazione documentale da esperire entro il termine di 5 gg, si fornisce il seguente contributo.

Le attività oggetto del procedimento riguardano la discarica di rifiuti solidi urbani di Ponticelli, in fase di post-gestione dal febbraio 2014, collocata nel territorio comunale di Imperia, a confine con il Comune di San Lorenzo al Mare, il cui sedime si estende per circa 113.000 m2.

Le opere previste sono le seguenti:

- rimozione delle biocelle esistenti (copertura e pareti laterali);
- messa in opera del capping, ai sensi del D. Lgs. 36/2003 aggiornato con D. Lgs. 121/2020, per impermeabilizzare la platea di fondazione delle biocelle da demolire;
- riporto di "terre non costituenti rifiuto" prima della realizzazione del capping nell'area "ex biocelle" e sul pianoro sommitale della discarica già sottoposta a chiusura ai fini di un

rimodellamento morfologico che garantisca pendenze utili a un possibile futuro sviluppo di parco fotovoltaico;

- installazione di un biofiltro in container per il trattamento del biogas;
- sostituzione degli attuali cassoni di raccolta del percolato mediante l'installazione di una nuova cisterna posizionata a monte del vascone di stoccaggio generale ed insistente su un sedime impermeabilizzato con un telo in HDPE da 2 mm, perimetrato con la posa di blocchetti in cls.

In generale le opere previste paiono rientrare nei limiti di aggiornamento dell'AIA vigente ed in adeguamento al D. Lgs. 36/2003 aggiornato con D. Lgs. 121/2020.

Si richiede un maggior dettaglio solamente per le opere di riporto previste sia prima della realizzazione del capping nell'area "ex biocelle", sia sul pianoro sommitale della discarica già sottoposta a chiusura. Si chiede di chiarire se trattasi di "terre e rocce da scavo" qualificate in conformità al D.P.R. n.120/2017, la volumetria, e sezioni riferite alle due aree che diano conto degli spessori indicativi.

Restando a disposizione per eventuali necessità di chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dott. Andrea Baroni

Direzione Generale di Area Sviluppo e Tutela del Territorio, Infrastrutture e Trasporti
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE - Settore Gestione integrata dei rifiuti
Via D'Annunzio 111- 16121 Genova - Tel. 010 54851 - Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it
Funzionario: Ing. Emanuele Striglioni ne' Tori - Tel. 010 548 5679 - e-mail: emanuele.striglioni@regione.liguria.it