aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-1302765
del 19/08/2024

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE DI AREA SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

SETTORE ECOLOGIA

Genova, data del protocollo

Class: 2021/13.17.1.0.0/89

Allegati: -

Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo sostenibile

SEDE

Oggetto: S1008 - Sistemazione idraulica del Torrente Erro tra Loc. Badia e la confluenza con il rio Labioso (int. 2 e 3) in comune di Pontinvrea - Verifica completezza e adeguatezza.

Con la presente si riscontra la nota Prot-2024-1274637 del 09/08/2024, con cui si trasmetteva la richiesta di verifica di completezza e adeguatezza documentale nell'ambito del procedimento richiamato in oggetto.

Il progetto prevede la sistemazione idraulica del Torrente Erro nel comune di Pontinvrea per due tratti denominati Intervento 2 e Intervento 3, che era stato interessato da degli eventi alluvionali problematici. In particolare, per l'intervento 2 è prevista la sistemazione idraulica della sponda destra attraverso l'allargamento dell'alveo e la realizzazione di una scogliera in massi, l'intervento 3 prevede la sistemazione idraulica della sponda sinistra con allargamento dell'alveo e realizzazione di una scogliera in massi, inoltre è previsto anche lo spostamento di una cabina di trasformazione della media tensione presente sulla sponda.

Per quanto riguarda le valutazioni degli impatti significativi sulle matrici ambientali in capo allo scrivente Settore ovvero inquinamento atmosferico e inquinamento acustico si riportano le seguenti osservazioni.

Per la componente aria, viene riportato che l'inquinamento sarà dato dall'afflusso di mezzi e dalle attrezzature impiegate ed è limitata alla sola fase di cantiere in quanto in fase di esercizio l'arginatura non provoca emissioni e vengono presentate inoltre le misure di mitigazione da attuare per prevenire la formazione di polveri.

Per la componente rumore, viene riportato che si prevedono elevati livelli di rumorosità limitati alla sola fase di cantiere e che perciò sarà necessario acquisire l'autorizzazione presso il Comune per eseguire le lavorazioni necessarie.

Esaminata la documentazione, lo scrivente Settore ravvede la necessità di chiedere ulteriori integrazioni a quanto presentato, in quanto mancano alcuni riferimenti necessari alla valutazione degli impatti sulle matrici di competenza.

Si chiede perciò di produrre:

-Un cronoprogramma di massima che indichi la durata del cantiere e delle relative fasi;

-Una descrizione delle lavorazioni che verranno eseguite in cantiere e di come verranno realizzate le arginature;

-Una descrizione che riguardi il percorso, il numero e la tipologia dei mezzi impiegati;

-Uno studio previsionale sui possibili impatti acustici previsti, comprendente la mappatura sui ricettori umani e le misure da adottare per mitigare tali impatti;

-Valutazioni di carattere previsionale circa le modifiche al campo elettromagnetico per effetto dello spostamento della cabina di trasformazione MT.

Si rinvia al parere di ARPAL e di ASL per le considerazioni relative alla gestione degli scavi e il contenimento delle emissioni di amianto nei luoghi di lavoro e nell'intorno del cantiere.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente

(Dott. Edoardo G. De Stefanis)

Firmato digitalmente da:
EDOARDO GIOVANNI DE STEFANIS
Regione Liguria
Firmato il: 19-08-2024 12:33:30
Certificato valido dal 25-06-2023 al 25-06-2026