REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE DI AREA SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

SETTORE ECOLOGIA

Genova, data del protocollo

Fascicolo: 2021/13.17.1.0.0/89

Allegati: -

Al Settore VIA e Sviluppo Sostenibile

SEDE

Oggetto: S1011 - Verifica di assoggettabilità alla VIA per l'impianto eolico onshore costituito da 6 aerogeneratori di potenza 4,5 MW ciascuno, per un totale di 27 MW, e relative opere di connessione alla rete elettrica, da realizzarsi nei comuni di Cairo Montenotte e Pontinvrea (SV).

Verifica completezza e adeguatezza documentazione ex art. 19 comma 2 del D.Lgs. 152/2006.

In riscontro alla nota Prot-2024-1400166 del 11/09/2024, con riferimento alla procedura in oggetto, si comunica quanto segue.

Il progetto riguarda l'installazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica in località Bric Eremita, nei territori comunali di Cairo Montenotte e Pontinvrea, costituito da n. 6 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 4,5 MW, alti 112 metri, e con rotore avente diametro pari a 136 metri, per un totale di 27 MW.

La tematica rumore è affrontata nel documento "Valutazione previsionale di impatto acustico" (elaborato 04W.R.16), redatto da tecnico competente in acustica e allegato allo Studio Preliminare Ambientale. Dall'esame della valutazione, si rileva quanto segue:

- non sono state eseguite misure per la determinazione dei livelli di rumore residuo in corrispondenza dei diversi recettori, così come non sono state considerate le classi acustiche riferite agli stessi: il tecnico ha assunto per tutti i ricettori valori di rumore residuo pari a 45 dB per il periodo diurno e 35 dB per il periodo notturno, attribuendo inoltre classe acustica I per tutti i recettori considerati;
- nella stima dei livelli acustici presso i recettori in presenza del parco eolico funzionante, non trova giustificazione l'utilizzo del livello di potenza sonora pari a 92,9 dB(A), corrispondente ad una velocità del vento al mozzo pari a 5m/s, a fronte di un valore di 103,9 dB(A) riferito a condizioni di ventosità più gravose (velocità del vento al mozzo superiore a 9 m/s).

Tanto premesso, si ritiene che la valutazione previsionale di impatto acustico debba essere integrata al fine di superare le mancanze sopra evidenziate. In particolare è necessario:

- fornire valori di rumorosità residua effettivamente rappresentativi del clima acustico ante-operam, fornendo a corredo idonea reportistica o, in alternativa, adeguate considerazioni tecniche a supporto delle ipotesi effettuate;
- riformulare la stima dei livelli acustici in corrispondenza dei recettori, nelle condizioni di massima rumorosità dell'impianto, facendo quindi riferimento alle condizioni di vento più gravose, in linea con quanto previsto dal D.M 1 giugno 2022 per le rilevazioni dei livelli di rumore;
- considerare la classe di appartenenza effettiva dei ricettori ed effettuare le dovute considerazioni circa l'idoneità della classe acustica vigente in corrispondenza della zona di ubicazione degli impianti.

Distinti saluti.

Il Dirigente

(Dott. Edoardo G. De Stefanis)



Firmato
digitalmente da:
EDOARDO GIOVANNI DE STEFANIS
Regione Liguria
Firmato il: 17-09-
2024 11:21:56
Certificato valido
dal 25-06-2023
al 25-06-2026