aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2025-0059640
del 03/02/2025

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE DI AREA SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

SETTORE ECOLOGIA

Genova, data del protocollo

Fascicolo: 2021/13.17.1.0.0/89

Allegati: -

Al Settore VIA e Sviluppo Sostenibile

SEDE

Oggetto: S1011 - Verifica di assoggettabilità alla VIA per l'impianto eolico onshore costituito da 6 aerogeneratori di potenza 4,5 MW ciascuno, per un totale di 27 MW, e relative opere di connessione alla rete elettrica, da realizzarsi nei comuni di Cairo Montenotte e Pontinvrea (SV).

Comunicazione pubblicazione documentazione integrativa per procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 del D. Lgs. n° 152/2006.

In riscontro alla nota Prot-2025-0015934 del 14/01/2025, presa visione della documentazione integrativa resa disponibile dal proponente in merito alla tematica rumore, con riferimento alla procedura in oggetto, si comunica quanto segue.

Nell'elaborato 04W.R.16.02 datato gennaio 2025, integrativo della valutazione di impatto acustico, il proponente, a fronte delle potenziali criticità acustiche conseguenti all'installazione del parco eolico, in particolare sul recettore 1, che presenta la distanza minima recettore-aerogeneratore (390 metri), indica l'adozione delle seguenti misure di mitigazione:

- esecuzione di una campagna di misurazione del livello di rumore presso il recettore 1 secondo quanto delineato nel D. M. MiTE 01.06.2022, a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto;

- intervento di depotenziamento dell'aerogeneratore più impattante nelle condizioni critiche, qualora le misure di cui al punto precedente evidenziassero condizioni di supero dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Infine, il proponente rende noto di aver preso contatti con la proprietà dell'edificio "recettore 1" e di aver avviato una trattativa per l'acquisto dello stesso, con la finalità di adibire l'immobile a magazzino e/o utilizzarne una porzione per ospitare la prevista cabina elettrica, evitando in tal modo la realizzazione di un nuovo manufatto dedicato alla medesima funzione. L'acquisizione del recettore 3 consentirebbe al proponente di evitare il depotenziamento dell'aerogeneratore, qualora dovesse essere necessario, con conseguente minore produzione di energia.

Alla luce di quanto sopra esposto, non si ritiene che il progetto in esame possa comportare impatti significativi sulle matrici di competenza del settore, a condizione che vengano messi in atto gli interventi proposti nella documentazione integrativa sopra citata (elaborato 04W.R.16.02 datato gennaio 2025). Si ritiene necessario che il proponente relazioni sulle azioni effettivamente messe in atto al fine di contenere l'impatto acustico prima dell'avvio dei lavori.

Distinti saluti.

Il Dirigente

(Dott. Edoardo G. De Stefanis)

Firmato
digitalmente da:
EDOARDO GIOVANNI DE STEFANIS
Regione Liguria
Firmato il: 31-01-
2025 17:46:17
Certificato valido
dal 25-06-2023
al 25-06-2026