arpal.ARPAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0026179.02-09-2024.h.16:19

ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Preg.ma

- Regione Liguria
  PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it
- Settore valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile
  PEC: via.certificata@cert.regione.liguria.it
  via@regione.liguria.it
- C.A Dott.ssa Elisa Furfaro

OGGETTO: S1012 – Cava Pennavaire, Comune di Castelbianco (SV) – istanza ai sensi della L.R. n. 12/2012 e s.m.i., finalizzata all'autorizzazione del programma di coltivazione e all'esercizio dell'attività estrattiva in conformità al P.T.R.A.C. approvato con D.C.R. n. 7/2020 con messa in sicurezza dei fronti attuali.

In riferimento alla nota 2024-1337212 del 28-08-2024, assunta a prot. ARPAL n. 0025686 del 28-08-2024, con oggetto:

"S1012 – Cava Pennavaire, Comune di Castelbianco (SV) – istanza ai sensi della L.R. n. 12/2012 e s.m.i., finalizzata all'autorizzazione del programma di coltivazione e all'esercizio dell'attività estrattiva in conformità al P.T.R.A.C. approvato con D.C.R. n. 7/2020 con messa in sicurezza dei fronti attuali.
Proponente: TRE TORRI Costruzioni Srlsu
Verifica completezza e adeguatezza documentale ex comma 2 art. 19 del D.Lgs. n° 152/2006"

si evidenzia che il progetto in esame richiama nella documentazione tecnica presentata un contestuale programma di messa in sicurezza del Rio Crosu, che è stato oggetto di verifica di assoggettabilità alla VIA, conclusasi positivamente con prescrizioni (DGR n.4901 del 23/07/2024). Pertanto in questa sede si è proceduto alla valutazione ambientale relativa alla riattivazione, coltivazione e sistemazione finale della cava in oggetto.

Stante quanto sopra esposto, si ritiene necessario richiedere le seguenti integrazioni documentali.

Biodiversità

Al fine di consentire un migliore inquadramento del progetto, con riferimento ai suoi possibili impatti sulla biodiversità, ed al fine di individuare le migliori soluzioni mitigative**, si richiedono i chiarimenti ed approfondimenti evidenziati dal contributo specialistico** allegato "*ALL.1 Cava_Pennavaire_Biodiv_signed*" a cui si rimanda integralmente.

Rumore

In riferimento a quanto in oggetto ed esaminata la documentazione agli atti, per quanto concerne la matrice rumore si prende atto dei risultati del calcolo numerico presentato, che prevedono una futura situazione di conformità ai valori limite. Tuttavia si osserva che per il recettore R2 il valore differenziale stimato, tenuto conto delle inevitabili incertezze connesse ai calcoli previsionali, risulta prossimo al valore limite diurno.

Anche per quanto sopra osservato, risulta opportuna la proposta del tecnico competente in acustica di effettuare una verifica dei livelli ai recettori con l'attività a regime, che pertanto si ritiene opportuno inserire fra le prescrizioni qualora il progetto venisse assentito.

Direzione Scientifica UO PST
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it , pst@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it

C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
IQNet
aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-1356847
del 02/09/2024

Ciò premesso **si richiede che la valutazione di impatto acustico venga integrata da un paragrafo contenente la descrizione di possibili interventi mitigativi da porre in atto in caso di rilevazione di non conformità rispetto a uno o più valori limite normativi, in esito alle verifiche di cui sopra.**

Qualità dell'aria

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, dalla lettura dello studio preliminare ambientale *(file 4202-3_Studio prelim ambientale-signed_signed.pdf*), non risulta chiaro come il presente progetto si integri con il progetto "Messa in sicurezza Rio Crosu e rii affluenti. Creazione di un nuovo alveo temporaneo per la salvaguardia di Cava Pennavaire Castelbianco (SV)" non assoggettato a VIA con condizioni ambientali e approvato con la DGR n.4901 del 23/07/2024. In particolare **non è chiaro quale sarà l'effetto cumulativo. Si richiede pertanto di approfondire questo aspetto**.

Inoltre nello studio preliminare, a pag.37 è affermato che "*Si ritiene tuttavia trascurabile l'impatto indotto dall'incremento di emissioni conseguente al transito degli autocarri sulla viabilità pubblica, essendo possibile ipotizzare il passaggio di pochi mezzi al giorno"* . **Ai fini di una corretta valutazione si ritiene necessario un approfondimento quantitativo in merito al numero di mezzi pesanti in entrata e in uscita dalla cava nelle varie fasi.**

Gestione materiali e rifiuti

In ragione del fatto che il progetto prevede utilizzo anche di terre e rocce da scavo per la fase di ripristino ambientale, **si chiede di esplicitare la destinazione d'uso finale del sito, al fine di poter correttamente discriminare l'eventuale materiale da utilizzarsi in detta fase, sulla base della conformità alla colonna A o B di cui alla tabella 1, Allegato 5, al Titolo 5, della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152/06 e s.m.i.**, come dettagliato nella relazione tecnica allegata (*ALL.2 terre e rocce).*

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

Per
Il Dirigente Responsabile
U.O. Pianificazione Strategica
(Ing. Marco Barbieri)

Firmato digitalmente da
Daniela Fanutza
CN = Daniela Fanutza
O = ARPAL
C = IT

ALLEGATI: ALL.1 Cava_Pennavaire_Biodiv_signed
ALL.2 terre e rocce

Estensore Provvedimento: T.Sammartano con i contributi di A.Conte,F.debarbieri, M. Beggiato, D. Caracciolo, M.Pertici,

Direzione Scientifica UO PST
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it , pst@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it

C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001