arpal.ARPAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0026973.10-09-2024.h.14:32

ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Preg.ma

- Regione Liguria
  PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it
- Settore valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile
  PEC: via.certificata@cert.regione.liguria.it
  via@regione.liguria.it
- C.A Dott.a Geol. Natalia Grifoglio
  natalia.grifoglio@regione.liguria.it

OGGETTO: Riscontro ARPAL pratica S1013 Variante del piano di coltivazione dell'attività estrattiva denominata PIAN DEL BUE.

In riferimento alla nota 2024-1368935 del 04-09-2024, assunta a prot. ARPAL n. 26364 del 04-09-2024, con oggetto:

"S1013 Variante del piano di coltivazione dell'attività estrattiva denominata PIAN DEL BUE. Cipressa (IM)

Proponente: CAVE LITTARDI SRL

Verifica completezza e adeguatezza documentazione ex art. 19 comma 2 del D.Lgs. 152/2006" , si richiedono le integrazioni documenali a seguire.

✓ **Biodiversità**

In merito alla matrice in oggetto non si ritengono necessari ulteriori chiarimenti o integrazioni documentali. Per la fase di ripristino ambientale, tuttavia, si suggerisce di **valutare la possibilità di sistemare alcuni elementi di necromassa forestale (se disponibile), al fine di favorire la ricolonizzazione da parte dei coleotteri saproxilici per i quali è stata individuata la Tappa di attraversamento per specie di ambienti boschivi.** Per approfondimenti si rimanda al contributo specialistico allegato "*All.1 Cava_PianDelBue_Biodiv-signed*" .

✓ **Rumore**

Esaminata la documentazione agli atti, si è verificato che non è presente una relazione sul rumore ambientale ai recettori, mentre è presente una relazione inerente gli ambienti di lavoro.

Nello studio preliminare è presente comunque un breve paragrafo sull'inquinamento acustico, che riporta testualmente: "*Le modalità di escavazione saranno le medesime attualmente in atto. Non saranno percepibili quindi variazioni delle emissioni rumorose rispetto a quelle attuali*". Nulla viene espresso in merito all'attuale rispetto o meno dei valori limite in materia di rumore ambientale.

Pertanto, considerato che il comune di Cipressa risulta dotato di classificazione acustica comunale vigente, si ritiene necessario che **la documentazione sia integrata da una valutazione (eventualmente anche tramite misure fonometriche pregresse e rappresentative dello stato attuale e futuro, se nelle disponibilità del Proponente), del rispetto dei valori limite stabiliti dalla classificazione acustica nell'intorno della cava e presso i recettori più esposti (se presenti, altrimenti dovrà esserne data giustificazione), per i quali, sulla base dei livelli sonori in esterno, dovrà anche essere stimato il livello differenziale (qualora applicabile).**

Direzione Scientifica UO PST
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it , pst@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it

C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
IQNet
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001

aoomg - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-1394282
del 10/09/2024

✓ **Gestione Cava , materiali e rifiuti**

In merito alle tamatiche in oggetto si richiede quanto segue:

- **integrare le tavole con il riferimento delle singole fasi ad un cronoprogramma dei lavori;**
- **valutare la predisposizione di una regimazione delle acque meteoriche a monte del coronamento dell'area instabile con particolare attenzione alla zona più lontana dal crinale maggiormente soggetta al ruscellamento superficiale;**
- **fornire una planimetria delle singole fasi intermedie in cui dovrà essere previsto un adeguato sistema di drenaggio delle acque meteoriche per tutta la durata dei lavori;**
- **Approfondire le modalità di separazione tra le acque di dilavamento dei fronti e quelle pertinenti alle aree produttive;**
- **elaborare un aggiornamento delle tabelle contenute nella relazione, volto a chiarire i volumi di scotico, i volumi di materiale estratto che verranno utilizzati per la ricomposizione ambientale e i volumi di materiale di provenienza esterna;**
- **provvedere ad un aggiornamento del Piano di gestione rifiuti di estrazione per renderlo coerente con i nuovi volumi di scavo prodotti e di materiale necessario per il ripristino derivanti dalla variante del piano di coltivazione;**
- **specificare e descrivere sinteticamente gli impianti a servizio del ciclo produttivo (frantumazione e relativa depurazione) e l'impianto di betonaggio (ed eventuale impianto di depurazione asservito) e le misure di abbattimento delle emissioni di polvere diffuse che verranno messe in atto nell'estrazione, lavorazione e movimentazione del materiale. Si richiede altresì di specificare se si prevede l'attivazione di scarichi in corpo idrico;**
- **una stima dei transiti giornalieri di mezzi per il trasporto dei materiali prodotti e dei trasporti derivanti dall'attività di betonaggio e per l'approvvigionamento dei materiali in fase di ripristino.**

Si ritiene inoltre opportuno sottoporre all'autorità competente l'ipotesi della riattivazione del monitoraggio a monte del fronte sud.

Per maggiori approfondimenti si rimanda al parere specialistico allegato, *All.2 ARPAL.PROT INTERNO.2024.0000643*

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Responsabile
U.O. Pianificazione Strategica
(Ing. Marco Barbieri)

Firmato digitalmente da

MARCO BARBIERI
CN = MARCO BARBIERI
O = ARPAL
C = IT

ALLEGATI: All.1 Cava_PianDelBue_Biodiv-signed
All.2 ARPAL.PROT INTERNO.2024.0000643

Estensore Provvedimento: T.Sammartano con i contributi di A.Conte,F.debarbieri,D.Caracciolo, S.Ferretti, R.Martini, S.Recagno

Direzione Scientifica UO PST
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it , pst@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it

C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001