REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE DI AREA SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

SETTORE ECOLOGIA

Genova, data del protocollo

Class: 2021/13.17.1.0.0/88

Allegati: -

Al Settore VIA e Sviluppo Sostenibile
SEDE

Oggetto: S1015 – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto denominato "Adeguamento del tratto terminale del Rio Carpi tramite esecuzione di un canale deviatore della portata". Proponente Comune di Montoggio. Avvio fase pubblica e contestuale richiesta contributi istruttori – Contributo istruttorio di Settore.

Con la presente si riscontra la nota Prot-2024-1614124 del 30/10/2024 con la quale si chiedeva un contributo istruttorio per la procedura in oggetto. Il progetto prevede il completamento delle opere di sistemazione idraulica realizzate lungo il Rio Carpi a seguito degli eventi alluvionali del 2014 e del 2015. L'obiettivo è quello di mitigare il rischio di esondazione all'interno della località Carpi nel Comune di Montoggio. In particolare, il progetto in esame prevede l'adeguamento del tratto tombinato del Rio Carpi con la realizzazione di un nuovo canale principale tombinato e lineare che consenta il transito della portata massima possibile (Tr 200 anni), la realizzazione di un nuovo ponte e il ripristino delle aree a seguito della cantierizzazione.

Lo Studio Preliminare Ambientale riporta che gli impatti negativi che si verificheranno saranno temporanei e solo in fase di cantierizzazione poiché tra gli interventi saranno previsti scavi, demolizioni e ricostruzioni sia di edifici che di infrastrutture, realizzazione di strutture in micropali e di travi in calcestruzzo. La durata complessiva della fase di cantiere sarà di circa 88 settimane, ma poiché le lavorazioni previste avanzeranno in modo scaglionato, l'impatto ai recettori direttamente esposti si muoverà di conseguenza e avrà una durata di poche settimane, con picchi massimi dell'ordine dei giorni.

Relativamente alle matrici di competenza in capo allo scrivente Settore, si rileva che in fase di esercizio le opere non comporteranno impatti negativi significativi.
Tuttavia, in fase di cantiere, come riportato nello Studio Preliminare Ambientale e nella relazione acustica, lo scrivente Settore rileva la sussistenza di potenziali criticità in termini di emissioni sonore e di vibrazioni, in quanto gli impatti dovuti agli interventi di demolizione,

ricostruzione, scavi, realizzazione di micropali nonché ai cambi di viabilità e al transito di mezzi d'opera non saranno trascurabili, soprattutto poiché questi verranno svolti nel centro abitato.

Perciò in fase esecutiva e come indicato all'interno della documentazione presentata, dovranno essere attuate le adeguate misure gestionali, operative e tecniche, finalizzate alla mitigazione degli impatti acustico-vibrazionali, comprensive dei monitoraggi volti alla misurazione delle vibrazioni tra l'area di cantiere e i fabbricati, indipendentemente dal rilascio di deroghe.

Tali misure, individuate in accordo con il Settore competente del Comune di Montoggio, dovranno essere previste nel progetto di fattibilità tecnico economica e inserite nel capitolato d'appalto dei lavori.

Cordiali saluti,

Il Dirigente

(Dott. Edoardo G. De Stefanis)

Firmato digitalmente da:
EDOARDO GIOVANNI DE STEFANIS
Regione Liguria
Firmato il: 28-11-2024 16:51:58
Certificato valido dal 25-06-2023 al 25-06-2026