aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-1709567
del 22/11/2024

REGIONE LIGURIA

Genova, tocollo

DIREZIONE GENERALE TURISMO
AGRICOLTURA E AREE PROTETTE

SETTORE POLITICHE DELLA NATURA E DELLE AREE INTERNE, PROTETTE E MARINE, PARCHI E BIODIVERSITA'

Classificazione: 2022/13.16.1.1/2

Allegati:

Al Sig. Dirigente del Settore
Valutazione di Impatto Ambientale e
Sviluppo Sostenibile

S E D E

Oggetto: Interventi idraulici di contenimento della piena lungo il corso del torrente Gromolo – Comune di Sestri Levante (GE).

Si fa riferimento alla nota prot. n. 1564351 del 17 ottobre 2024, ed esaminata la documentazione fornita dal proponente, si rileva quanto segue.

L'intervento prevede la modifica di un tratto della sponda sinistra, mediante la sostituzione di un argine in terreno vegetato con massi di cava legati da calcestruzzo, e contestuale sopraelevazione di struttura arginale esistente nel tratto a monte.

Il torrente Gromolo è Corridoio Ecologico per specie di Ambiente Acquatico della Rete Ecologica Regionale; la banca dati ligure della biodiversità (Li.Bi.Oss.) riporta la presenza della specie *Anguilla anguilla*; il tratto è esterno a Zone Speciali di Conservazione.

È stata condotta una indagine naturalistica e i rilievi hanno confermato la presenza della specie *Anguilla anguilla*, oltre a specie di Odonati e ad una componente vegetazionale in discreto stato di conservazione, composta da specie per lo più autoctone.

L'intervento in progetto comporta una cesura della continuità laterale del corpo idrico, ed al fine di mitigare i potenziali impatti sugli elementi naturali presenti è necessario che in fase di cantiere siano individuate e delimitate le aree di accesso e manovra dei mezzi e non siano effettuati interventi di spianamento del fondo dell'alveo. Si concorda sulla necessità di procedere alla traslocazione della fauna ittica in tratti più a monte del corso d'acqua. Gli interstizi tra i massi dovranno essere costipati con terreno vegetale e, nelle parti basali, impiantati con talee di salici arbustivi (es. *Salix cinerea, S. purpurea*).

Al termine della realizzazione del muro spondale è opportuno riportare terreno vegetale prevedendone il ripristino a verde con specie erbacee ed arbustive autoctone, prevedendo la rimozione della vegetazione alloctona presente a tergo e in sommità delle attuali difese spondali.

Si comunica che il Responsabile dell'istruttoria è il Dott. Matteo ZANELLI, il Responsabile del procedimento è il Funzionario titolare di E.Q. Dott. Paolo GENTA.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Federico MARENCO)

PG/MZ