aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-1702455
del 21/11/2024

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE DI AREA
SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile

Allegati:-----

n. rif. S1020
Class./Fasc. 2024/13.17.1.0.0/41

Oggetto**:** **S1020 -** Verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di messa in sicurezza della costa di Bonassola, SP.

Proponente: Comune di Bonassola

Richiesta integrazioni alla completezza documentale ex art. 19 comma 2 del D. Lgs. n° 152/2006.

Comune di Bonassola
comune.bonassola@halleycert.it

e P.C.

Provincia della Spezia
Protocollo.provincia.laspezia@legalmail.it

ARPAL
arpal@pec.arpal.liguria.it

Alle strutture regionali:

- Difesa del Suolo La Spezia
- Ecologia
- Ecosistema Costiero e Acque
- Politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità
- Gestione integrata dei rifiuti
- Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo
- Urbanistica

In riferimento all'oggetto, con la presente si comunica che, a seguito dell'esame della documentazione fornita dal proponente, è stata evidenziata la necessità di chiedere chiarimenti relativi alla completezza documentale. Si invita a prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento, sul sito www.regione.liguria.it - Ambiente – Consultare banca dati procedimenti VIA – Procedimenti in corso - n° 1020.

BIODIVERSITA'

Per quanto concerne la matrice Biodiversità, come richiesto da ARPAL e dal Settore Ecosistema Costiero e Acque di Regione Liguria, è necessario completare la documentazione con quanto segue:

1) Fornire un piano di cantierizzazione e di gestione ambientale nel quale siano chiariti, tra gli altri i seguenti aspetti;
   (a) Chiarire le modalità di accesso e di trasporto materiali presso le aree da sottoporre a ripascimento, con particolare attenzione ai siti B e C, data la loro vicinanza con un habitat Natura 2000;
   (b) Specificare ubicazione e modalità di gestione dei siti di stoccaggio temporaneo dei materiali da ripascimento e dei massi naturali, comprensivi di dettagli circa il monitoraggio del possibile apporto di specie aliene invasive nelle aree di ripascimento.
2) Sia fornita una planimetria che mostri la sovrapposizione spaziale dell'intervento con gli habitat sensibili presenti nell'intorno dell'area oggetto di intervento; a tal proposito si suggerisce di fare riferimento al Nuovo Atlante degli Habitat Marini della Liguria reperibile sul sito istituzionale della Regione;
3) Sia presentato il "Format proponente per screening di incidenza", come disciplinato dall' art. 6 (3) (4) Direttiva 92/42/CEE "Habitat" e recepito da Regione con delibera n. 211 del 19/03/2021 e ss.mm.ii. debitamente compilato e firmato in relazione alle Zone Speciali di Conservazione presenti in prossimità delle aree interessate dai lavori.

ARIA

Il Settore Ecologia di Regione Liguria, oltre ad Arpal, ritiene necessario completare la documentazione con:

4) un cronoprogramma della durata delle attività per entrambi i lotti e nel caso del lotto 1, per le 2 ipotesi di cantierizzazione, ovvero specificando le relative fasi, come ad esempio; durata prevista per lo scarico automezzi/carico pontone, durata prevista per il ripascimento della spiaggia e così via.

RUMORE

Relativamente a tale comparto il Settore Ecologia di Regione Liguria, ha valutato necessario elaborare il seguente documento:

5) Uno studio previsionale sui possibili impatti acustici previsti, comprensivo della mappatura sui ricettori umani e delle misure da adottare per mitigare tali impatti, facendo riferimento, sia al litorale di Bonassola, sia, in particolare, al punto di carico-scarico individuato nel Comune di Framura dove avverrà il passaggio dei materiali dai mezzi gommati al pontone.

URBANISTICA

In riferimento al comparto Urbanistica il Settore regionale chiede di chiarire quanto segue:

6) Nei contenuti dello Studio Preliminare Ambientale (SPA), pur risultando presente il riferimento alla vigente strumentazione urbanistica (PUC), non appare riscontrato il rapporto di coerenza con la corrispondente disciplina, da integrare per tali aspetti, qualora interferenti con le opere a progetto.

Oltre a quanto sopra esposto, i Settori regionali Ecosistema Costiero e Acque e Valutazione Impatto Ambientale, rilevano che è in corso di valutazione da parte del Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica un progetto di fattibilità tecnica ed economica per "Interventi di riparazione e riconfigurazione della diga di Vallesanta in Levanto", il cui proponente è il Comune di Levanto. In ragione di quanto esposto è richiesto un confronto quotato tra i due lay-out con le relative considerazioni tecniche, al fine di valutare la compatibilità tra i due interventi o verificare le eventuali sovrapposizioni o incompatibilità.

Il materiale integrativo dovrà giungere al Settore scrivente improrogabilmente entro 15 giorni dal ricevimento della presente. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

Si porgono distinti saluti.

Il Dirigente
Dott.ssa Paola Carnevale

Firmato digitalmente da: PAOLA CARNEVALE
Regione Liguria
Firmato il: 21-11-2024 08:36:42
Certificato valido dal 06-06-2023 al 06-06-2026

RN/rn