arpal.ARPAL.PROT INTERNO.R.0000022.13-01-2025.h.10:42

ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Direzione scientifica
U.O. Pianificazione strategica e
Coordinamento Valutazioni Ambientali
SEDE

OGGETTO: S1021. Interventi di riassetto, riorganizzazione incremento resilienza e rigenerazione del litorale di Sturla situato all'interno del Comune di Genova. Esito valutazione integrazioni.

In riferimento alla nota di Regione Liguria Rif.: S1021 Class./Fasc. 2024/13.17.1/42, assunta a prot. Arpal n. 36874 dell'11.12.2024, con la quale sono state trasmesse le integrazioni relative all'intervento di cui all'oggetto, richieste anche da questo Settore (nota prot. Arpal n. 34497 del 18.11.2024), dall'esame della documentazione è emerso quanto segue:

1. da quanto riportato al punto 8 della nota trasmessa il 09.12.2024 dal Comune di Genova a Regione Liguria - Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile, ad oggetto: "*Interventi di riassetto, riorganizzazione incremento resilienza e rigenerazione del litorale di Sturla situato all'interno del Comune di Genova*", si prende atto che, "…*date le tempistiche non certe del ripascimento derivante dal progetto dello scolmatore del Bisagno, Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese ha preso in considerazione l'inserimento di materiale alieno derivante da cava con D50 (granulometria media di 10 mm in accordo con il progetto approvato per lo scolmatore del Bisagno) in quantità pari a 10.000 mc da distribuire lungo il tratto di costa compreso tra il depuratore di Vernazzola e la Società Sportiva Sturla….".* Tale materiale dovrà essere sottoposto ad una caratterizzazione secondo quanto previsto dalla D.G.R 95/17 "*Criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi stagionali di ripascimento degli arenili*", ai fini della valutazione di compatibilità ambientale, da effettuarsi da parte dello scrivente Settore;
2. inoltre, sempre allo stesso punto, vengono fornite indicazioni relativamente alla richiesta di specificare l'accrescimento della spiaggia a seguito dell'intervento di ripascimento. In particolare, tali dati sono stati ottenuti tramite l'utilizzo del modello matematico per valutare la spalmatura del materiale versato ad opera del moto ondoso. I risultati hanno evidenziato un avanzamento medio di 5/6 metri lungo tutto il litorale salvo l'area a tergo del pennello dove l'avanzamento raggiunge gli 11 metri circa.
3. nel documento "PFTE–R-GEN-09 prima REV-cronoprogramma" è presente un cronoprogramma dal quale si evince che l'intervento di ripascimento inizierà dopo circa 4 mesi dall'avvio dei lavori del I lotto e sarà ultimato in 45 giorni. Inoltre, viene specificato che il cronoprogramma risente pesantemente del periodo di esecuzione degli stessi, in rapporto alla stagionalità per cui deve essere escluso l'intervallo maggio – settembre compresi.

Da quanto sopra descritto, si ritengono esaustive le integrazioni trasmesse.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

La Responsabile del Settore
Controlli e Pareri Ambientali Metropolitani
(*D.ssa Serena Clara Recagno*)

Serena Clara Recagno
ARPAL
Dirigente
13.01.2025 11:29:44
GMT+02:00

Estensore: M. Gambetta

Dipartimento Attività produttive e rischio tecnologico
U.O. Controlli e pareri ambientali
Settore Controlli e pareri ambientali metropolitani

Via Bombrini 8 16149 GENOVA
Tel. +39 010 6437 1 fax +39 0106437441
PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001