ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Direzione Scientifica
U.O. Pianificazione strategica e coordinamento valutazioni ambientali

Oggetto: Verifica di assoggettabilità alla VIA per l'impianto eolico denominato Strinate sito in comune di Calice Ligure, costituito da n° 1 aerogeneratore con annesse opere adeguamento rete elettrica MT nei Comuni di Calice Ligure, Rialto e Finale Ligure.
Espressione parere terre e rocce da scavo. Esame integrazioni
Rif. N° prot. Arpal 37884 del 19/12/2024
Rif. N° prot. Arpal 34963 del 22/11/2024

Con riferimento alla richiesta di valutazioni delle integrazioni presentate dal proponente l'opera in risposta a quanto richiesto con nota prot. ARPAL n. 34963 del 22/11/2024. Si rappresenta quanto segue.

Il proponente ha fornito riscontro alle integrazioni richieste dallo scrivente Settore; nello specifico ha fornito la stima dei volumi di terre derivanti dallo scavo del cavidotto ed ha individuato il potenziale utilizzo.

S ritengono esaustive le integrazioni prodotte.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore
(*Dott.ssa Manuela Pertici*)

Firmato digitalmente da
Manuela Pertici
CN = Manuela Pertici
C = IT

Estensore del provvedimento: Valeria Tomei

Dipartimento Attività Produttive e Rischio Tecnologico
U.O. Controlli e Pareri Ambientali
Settore Controlli e Pareri Ambientali Ponente
Via Braja, 2 – 17100 Savona – Via Nizza, 6 – 18100 Imperia
Tel. +39 010 64371 PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it - www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001

Relazione tecnica a cura della dott.ssa Valeria Tomei

Con nota n° prot. Arpal 34963 del 22/11/2024 la scrivente Agenzia, in materia di terre e rocce da scavo, ha richiesto la seguente integrazione:

"Il progetto prevede la produzione di terre e rocce da scavo, con l'ipotesi preliminare di riutilizzo pressoché totale delle stesse. I dati riportati indicano un volume di scavo pari a circa 4.000 mc. Il bilancio preliminare delle terre e rocce da scavo riportato al par. 3.5 dello studio Preliminare Ambientale non ricomprende il materiale di scavo derivante dagli interventi previsti sulla linea elettrica come sovra dettagliato.

Si chiede di integrare/chiarire tale aspetto"

Nel merito il proponente ha prodotto le seguenti integrazioni:

- stima circa 7.000 mc complessivi di terre derivanti dallo scavo delle opere di connessione;
- previsione di utilizzo di materiale certificato per il rinterro dello scavo per la posa del cavidotto;
- ipotesi di utilizzo delle terre così scavate nei pressi della piazzola dell'aerogeneratore, previa verifica dell'idoneità al riutilizzo.

Esaminata la documentazione pervenuta, si ritengono esaustive le integrazioni prodotte.

Dipartimento Attività Produttive e Rischio Tecnologico
U.O. Controlli e Pareri Ambientali
Settore Controlli e Pareri Ambientali Ponente
Via Braja, 2 – 17100 Savona – Via Nizza, 6 – 18100 Imperia
Tel. +39 010 64371 PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it - www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001