aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2025-0028759
del 21/01/2025

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE DI AREA SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

SETTORE ECOLOGIA

Genova, data del protocollo

Class: 2024/13.17.1/7

Allegati:

Al Settore VIA e Sviluppo Sostenibile

SEDE

Oggetto: S1023 Verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto di impianto eolico denominato Strinate, costituito da n° 1 Aerogeneratore con potenza di 2,7 MW e opere di adeguamento alla rete elettrica MT. Comune di Calice Ligure, (SV).

Proponente: Elettrostudio Energia Srl, Venezia

Riscontro alla comunicazione pubblicazione documentazione ex art 19 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 152/2006

Con la presente si riscontra la nota prot. Prot-2024-2046590 del 19.12.2024 con cui si richiedeva contributo istruttorio nell'ambito del procedimento richiamato in oggetto.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto eolico della potenza nominale pari a 2.700 kW che sarà localizzato in Comune di Calice Ligure (SV) in prossimità dell'Ex Base Nato, in Località Strinate. Il nuovo aerogeneratore, con diametro rotore pari a 117 m e altezza massima al top della pala pari a 175 m, sarà collegato alla rete elettrica di distribuzione in corrispondenza di una cabina elettrica esistente all'interno del parco eolico "Pian dei Corsi" e a servizio della pala eolica Nordex N50 attualmente in disuso e della quale è previsto a breve lo smantellamento. L'accesso alla piazzola dell'aerogeneratore sarà possibile attraverso la realizzazione di un nuovo tratto stradale della lunghezza di circa 850 m.

La tempistica globale della fase di realizzazione del parco eolico risulta essere da cronoprogramma di 8 mesi se tutte le attività verranno realizzate consecutivamente e senza interruzioni.

Per quanto riguarda la componente aria lo SPA, al paragrafo 5.7, prevede un possibile incremento di emissioni di polveri in fase di cantiere per le attività di scavo e per il transito dei mezzi ed individua in via preliminare le misure di mitigazione da adottare per contenerle. L'effetto

di queste sulla salute pubblica è valutato basso, considerata la circoscritta area di influenza e la distanza dei recettori dall'impianto.

Per quanto riguarda il rumore lo SPA, al paragrafo 5.7, prevede un effetto sulla "salute pubblica" nullo in fase di cantiere nel corso del quale verranno impiegati macchinari che rispettano i valori massimi di emissioni acustiche ammissibili. Inoltre, con riferimento alla fase di esercizio, lo studio prevede un basso "effetto sulla salute pubblica", sulla base dei risultati della relazione previsionale di impatto acustico allegata. Dall'esame della relazione acustica emerge che i ricettori più vicini (2 rifugi) sono posti a poco più di 1000 metri di distanza e ricadono in classe acustica 1 delle classificazioni dei comuni di Rialto e di Calice Ligure ovvero in aree particolarmente protette. Sulla base delle simulazioni effettuate tramite specifico software di calcolo, lo studio prevede livelli in facciata che rispettano i limiti di emissione della classe acustica definita dal PCCQ ed il rispetto del criterio differenziale, non applicabile presso tutti i ricettori impattati. Per quanto riguarda il confronto con il limite assoluto di immissione, eventuali superamenti sono imputati alla variabilità del rumore residuo piuttosto che al contributo della sorgente specifica.

In conclusione, esaminata la documentazione presentata, non si osservano particolari criticità per il rumore e per le emissioni in atmosfera. Si rimanda al parere di ARPAL per quanto riguarda gli aspetti relativi al monitoraggio del rumore.

Cordiali saluti.

Il Dirigente

(Dott. Edoardo G. De Stefanis)

Firmato
digitalmente da:
EDOARDO GIOVANNI DE STEFANIS
Regione Liguria
Firmato il: 20-01-
2025 16:44:46
Certificato valido
dal 25-06-2023
al 25-06-2026