arpal.ARPAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0007011.07-03-2025.h.12:28

ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Preg.ma

- Regione Liguria
  PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it
- DIREZIONE GENERALE DI AREA SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DIREZIONE GENERALE AMBIENTE
  SETTORE Valutazione Impatto Ambientale E Sviluppo Sostenibile
  PEC: via.certificata@cert.regione.liguria.it
  C.A. Dottoressa F. LUPINO

**OGGETTO: Contributo Arpal VIA S1024** *cava di marmo rosso Levanto denominata San Giorgio sita nel Comune di Bonassola (SP). Proponente: ESAMR s.r.l.*

In riferimento alla nota n. PG/2025/0086852 del 17/2/2025 assunta in ARPAL al n. prot. nr. 4811 del 2025, con oggetto:

> *S1024 – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto relativo all'autorizzazione all'attività estrattiva e ricomposizione ambientale della cava di marmo rosso Levanto denominata San Giorgio sita nel Comune di Bonassola (SP). Proponente: ESAMR s.r.l. – Loc. San Giorgio Bonassola*
> *Comunicazione pubblicazione documentazione per avvio fase pubblica del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 c. 3 D. Lgs. 152/2006 e contestuale richiesta contributo istruttorio ex art. 4, c. 4, DGR n. 107/2018.*

Nel seguito si riportano le valutazioni.

Per quanto riguarda la **QUALITÀ DELL'ARIA**, erano state richieste integrazioni relative all'esistenza di eventuali recettori nei pressi della cava ed una migliore descrizione delle misure di mitigazione per limitare la dispersione di polveri. Nella relazione integrativa (file RELAZIONE INTEGRATIVA RICHIESTA CON PROT.pdf) per quanto attiene le misure di mitigazione, la loro specificazione viene rimandata agli approfondimenti di progetto, mentre è già stata inserita l'ubicazione dell'impianto di lavaggio ruote dei mezzi in uscita (file Tav5_3 Planimetria SDP FASE 2.pdf, Tav6_1 Planimetria FASE 3.pdf, Tav7_1 Planimetria FASE 4.pdf). Per quanto attiene l'esistenza di eventuali recettori, viene indicata in relazione all'inquinamento acustico l'esistenza di una casa senza però precisarne la distanza dalla cava (nota: da Google Maps si stima possa essere a 100 - 150 metri) né se ve ne sono altri.

Nonostante le integrazioni richieste siano state fornite solo parzialmente, si ritiene che il progetto non abbia impatti significativi sulla qualità dell'aria a condizione che vengano adottate tutte le misure di mitigazione necessarie a limitare al massimo le emissioni di polveri ed il loro trascinamento sulla viabilità ordinaria, inclusa la copertura dei cassoni dei mezzi pesanti per il trasporto di materiali sciolti.

Inoltre si ritiene necessario che, in caso di insorgenza di criticità legate alla polverosità presso i recettori, il proponente dovrà provvedere ad installare, di concerto con Arpal, strumentazione idonea ad effettuare il monitoraggio delle polveri aerodisperse presso i recettori, per verificare l'efficacia delle misure di mitigazione.

**RUMORE** In relazione alla pratica in oggetto, esaminata la documentazione presentata dal Proponente e le integrazioni richieste, si esprime quanto segue.
Per quanto riguarda la valutazione complessiva dell'opera durante la fase di esercizio, si prende atto dell'asserito rispetto dei valori limite riscontrato dal Proponente con misure condotte nell'anno 2000.

Si ritiene necessario, comunque, visto anche il tempo intercorso dalle ultime misure, che, nell'eventuale provvedimento autorizzativo venga prescritto che, a cura e oneri del Proponente:

**Direzione Scientifica UO PST**
Indirizzo Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 0106437220
arpal@pec.arpal.liguria.it , pst@arpal.liguria.it
www.arpal.liguria.it

C.F. e P.IVA 01305930107



Member of CISQ Federation
RINA
IQNet
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001

aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
PROT-2025-013640
del 07/03/2025

1) si verifichi nuovamente il posizionamento dei recettori potenzialmente disturbati dalle attività di cava, comprensive del traffico indotto;

2) si svolgano in fase di esercizio misure fonometriche a conferma del mantenimento del rispetto dei limiti presso il recettore storico individuato e, eventualmente, presso ulteriori recettori attualmente presenti. Gli esiti delle misure, completi delle schede di misura (Regione Liguria -DD.le 13/01/2000 n. 18) dovranno essere trasmessi al Comune competente sul territorio. Qualora venissero riscontrati valori di non conformità, l'azienda dovrà darne comunicazione tempestiva al Comune e predisporre un programma di interventi atti a conseguire il rispetto dei limiti.

In allegato, per **BIODIVERSITA' e Controlli CAVE,** si trasmettono i pareri redatti dai tecnici specialistici a cui si rinvia integralmente per le valutazioni:

"ALLEGATO_1_S1024_CavaSanGiorgio_Istr_signed", contente le motivazione per l'impossibilità ad esprimere parere;

"ALLEGATO_2_ARPAL.PROT INTERNO.2025.0000182controlli"; contenente le considerazioni su aspetti progettuali e su rifiuti di estrazione.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Responsabile
U.O. Pianificazione Strategica e Coordinamento
Valutazioni Ambientali
(Ing. Marco Barbieri)

Firmato digitalmente da
**MARCO BARBIERI**

CN = MARCO BARBIERI
O = ARPAL
C = IT

**ALLEGATI**: ALLEGATO_1_S1024_CavaSanGiorgio_Istr_signed
ALLEGATO_2_ARPAL.PROT INTERNO.2025.0000182controlli
**Estensore Provvedimento**: M.Montalbano con i contributi di M.Beggiato, A.Conte, D.Caracciolo, S.Ferretti, S.Recagno, Orecchia